

**Нэмэлт ажлын тоо хэмжээ**

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
<b>Шатны ажил</b>			
1	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	158.5
2	Шатны доороос замаскадах	м2	158.5
3	Шатны доороос эмульсэн будгаар будах	м2	158.5
4	Өнгөт металаар шатны хайс ба бариул хийх	тн	0.324
<b>Дотор заслалын ажил</b>			
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	8066.35
2	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	577.6
3	Амалгааг өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	577.6
4	Таазанд заслал хийх	м2	5126
5	Таазыг эмульсэн будгаар будах	м2	5126
6	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	2702.9
7	Хана тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	3800.5
8	Хавтанцарыг плита бетон хананд цавуугаар наах	м2	1563
9	Плитаны чигжээс	м2	1563
10	Ариун цэврийн өрөөнд янз гаргасан хаман хана хийх	м	92
<b>Гадна заслын ажил</b>			
1	Гадна хана хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах PS-35 /6-10м/	м2	2010
2	Гадна 2 ханын уулзварт хөөсөнцөр дулаалга хийх /дээврийн хэсэгт/	м2	205.78
3	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	2062
4	Гадна хана замаскадах	м2	2062
5	Хананд дунд ширхэгтэй чулуун эмульсэн өнгөлгөө хийх	м2	1955
6	Гадна 12 см-ийн хана өрөх	м2	2062
7	Гадна ханыг металл хавтанцараар өнгөлөх	м2	110
<b>Бусад ажил</b>			
1	Довжоо, пандус төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	21.8
2	Хаяавч бетон цутгах M200	м3	42.5
3	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	354
4	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-7	ш	560
5	Дээвэрт гарах шат, гадна шат угсрах	тн	4.5
6	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	731
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	2627

Нэмэлт тоо хэмжээ гаргасан:

ХОХБТХ-ийн дарга

ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн



Т.Бат-Эрдэнэ

Н.Батцэцэг