

Дл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
09. Гадна заслалын ажил			
86	Гадна хөөсөнцөрөөр /6-120 мм/ джлаалж дулаалгын хөөсөнцөр дээр түрхлэг хийх, будах	м2	645.56
87	гадна амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/т	210.00
88	Гадна амалгаа эмүльсэн будгаар механик аргаар будах	м2	42.00
89	Гадна цоколын ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	42.72
90	Гадна ханын хаявч цокол-ын хананд ваарандар хавтан наах	м2	42.72
91	Гадна ханын заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	223.20
92	Гадна довжоо шатны гишүүрийг гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	15.64
10. Дотор заслалын ажил			
93	Дотор тоосго ба бетон ханыг цеметэн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	1,499.61
94	Ханыг плитагаар өнгөлгөө хийх	м2	136.29
95	Хавтанцрын доор нэг үе шавардлага хийх	м2	136.29
96	дам нуруунд өндөр чанарын шавардлага хийх	м2	111.88
97	Дотор багана дам нуруу шавардсан ханыг эмүльсээр будах	м2	1,611.49
98	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	835.67
99	Таазыг эмүльсээр будах	м2	835.67
100	Сантехникийн бүхээг угсрах	ш	15.00
11. Бусад ажил			
101	хаявч бетон цутгаж хийх М100	м3	6.01
102	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	60.10
103	Нийлмэл төмөр шат угсрах	тн	1.58
104	Нийлмэл шатны хайс угсрах	тн	1.58
105	Шат, шатны талбай, цонх ба тагтны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.58
106	Төрөл бүрийн ажлын бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	80.02

Хэнтий аймаг, Баян-Овоо сум, 100-н хуухдийн цэцэрлэгийн барилга, Барилга угсралтын ажил

Дл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
64	1- давхарт шалны бэлтгэл бетон шал нутгаж хийх	м3	32.60
65	бетон шаланд хар тос хар цаасаар 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	13.65
66	бетон шаланд 6-25 мм цементэн тэгшилгээ хийх эхний 20 мм цементэн тэгшилгээ	м2	13.65
67	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	13.65
68	бетон шал зориулалтын будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	13.65
69	300х300мм керамик хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд зуурмагаар наах	м2	131.88
70	керамик хавтанцар шалан дор 2 үе тусгаарлалт хийх	м2	131.88
71	керамик хавтанцар шалан дор 30мм цементэн тэгшилгээ хийх Эхний 20мм	м2	131.88
72	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	263.76
73	зөөлөвчтэй паркетан шал хийх	м2	603.18
74	паркетан шалан дор 30 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх Эхний 20 мм	м2	603.18
75	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	1,206.36
76	паркетан шалан дор хар цаасаар 2үе ус тусгаарлалт хийх	м2	603.18
77	Цементэн зуурмаг дээр 600х600мм байгалийн чулуун хавтанцар нааж шал хийх	м2	86.96
08. Хаалга цонхны ажил			
78	гадна хананд 2м2 дээш талбайтай вакуум цонх угсрах	м2	110.37
79	2м2 хүртэл талбайтай давхархуванцар рамтай вакуум цонх угсрах	м2	11.21
80	Цонх хөөсөөр чигжиж	м2	121.58
81	Тоосгон хананд 2 мм хүртэл өндөр цонхны тавиур тавцан суулгах	м2	121.58
82	Гадна хананд 3 м2-ээс дээш талбайтай модон гадна хаалга угсрах	м2	11.97
83	Дотор хамар хананд 3м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	66.30
84	Хаалганы зай завсрыг хөөсөөр чигжих	м2	78.27
85	Хаалганд цоож суулгах	ш	34.00

Хэнтий аймаг, Баян-Овоо сум,100-н хуудсийн цэцэрлэгийн барилга, Барилга угсралтын ажил

Дл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
42	хийцийг арматурчлах /орцоос илүү/	тн	13.46
43	хучилтын бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	127.01
44	Гаргалгааг арматурчлах	тн	0.17
05. Дэврийн ажил			
45	Дэврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	475.20
46	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	2,376.00
47	Дэврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	498.96
48	хөөсөнцөр хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах б-200мм	м2	475.20
49	Керамзит хайргаар дэврийн дулаалга хийх	м3	85.54
50	Дэврийн арматуртай бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	475.20
51	Дэврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	475.20
52	Дараагийн 1мм зузаан тутамд нэмэх	м2	2,376.00
53	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.38
54	Хавтгай дэврийг 4 үе руберойдоор бүрж хийх	м2	498.96
55	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	223.20
56	парпедны бетон хамгаалалт цутгах	м3	4.14
06. Шатны ажил			
57	төмөр бетон шат гишгүүрийн хамт цутгах В20	м3	3.00
58	арматур	тн	0.54
59	шатанд зуурмагаар тэгшилгээ хийх	м2	16.64
60	шатны талбайн доод хэсгийг эмульсээр будах	м2	16.64
61	Шатны талбай гишгүүрийг өнгөлсөн гантг хавтангаар өнгөлөх	м2	22.62
62	Шатанд царсан барилдтай төмөр хайс хийх	у/м	10.56
63	бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	3.06
07. Шалны ажил			

Хэнтий аймаг, Баян-Овоо сум,100-н хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, Барилга угсралтын ажил

Дл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
19	1᠒-ын тоосгоор сувгийн хана өрөх	м2	55.20
20	Сувгийн бетон шал цутгах	м3	4.88
21	Төмөр бетон сувгийн хавтан угсрах	ш	114.00
22	80x80x6 мм Л-850 мм /угольник/ бэхлэгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.01
23	Хуйдмал плангераар суурийн гадаргууг ороож ус тусгаарлалт хийх	м2	787.51
24	Суурийн бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	206.94
03. Араг бүтээн хана хамар ханы ажил			
25	төмөр бетон РАМ-ын төмөр бетон багана цутгаж хийх бетон В20	м3	36.88
26	хийцийг арматурчилах/ орцоос илүү/	тн	4.64
27	Баганы гаргалгааг арматурчлах	тн	0.25
28	холбоос дам нуруу цутгах ДН-1-14 бетон В 20	м3	77.97
29	Хийцийг арматурчилах/нийт орцоос илүү/	тн	1.28
30	360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	125.95
31	250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	32.24
32	1᠒-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	491.52
33	380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	23.42
34	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	1.12
35	4 кг хүртэл жинтэй бэхлэгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.05
36	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	37.00
37	Туслах дам нуруу, консол, шатны дам нуруу цутгах	м3	3.48
38	Хийцийг арматурчилах /орцоос илүү/	тн	0.02
39	араг бүтээцийн бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	118.33
40	өрөг шавардлагын зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	176.38
04. Хуучилтын ажил			
41	1-3-р давхрын төмөр бетон хучилт цутгаж хийх	м3	124.52

Хэнтий аймаг, Баян-Овоо сум,100-н хуухдийн цэцэрлэгийн барилга, Барилга угсралтын ажил

Хэнтий аймаг, Баян-Овоо сум,100-н хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга. Барилга
угсралтын ажил

А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2019/02/23

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Газар шорооны ажил			
1	Эксковатороор ургамалын хөрсийг ухаж автосамосвалд ачих, зөөж хаях	м3	167.89
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	601.10
3	Хүнхээл шуудууг гараар засч ухах	м3	43.93
4	дутагдах шороог ухаж автосамосвалд ачих зөөж ирэх	м3	150.13
5	шалан дор шороо хийж нягтруулах	м3	192.10
6	Суурийн хажуугаар гараар эргүүлж булах к-1.15	м3	128.52
7	хүнхээл нүхийг механизмаар эргүүлж шороогоор дарах /снйрэгжилт тооцооор к-1.15/	м3	728.31
8	хөрс нягтруулагч машинаар нягтруулах /к-1.12/	м3	815.70
02. Суурийн ажил			
9	Суурийн багана суурь болон дам нуруун дор бетон бэлтгэл цутгаж хийх	м3	23.70
10	Багана төмөр бетон суурь цутгах В20 /а/о-0.08378/	м3	67.46
11	хийцийг арматурчилах/нийт орцоос дутуу- /	тн	-0.42
12	Хэв хашмалтай төмөр бетон бүс цутгах В20 /а/о-0.125/	м3	31.20
13	хийцийг арматурчилах /орцоос илүү/	тн	3.42
14	Бетон шугаман суурь цутгах М100	м3	57.81
15	12.24-ийн ханын бетон шугаман суурь цутгах .	м3	12.42
16	Довжоог, төмөр бетон, гишгүүрийн хамт цутгах ГД-1.ГД-2.ГД-3	м3	5.42
17	Босоо ус тусгаарлалт хийх	м2	676.80
18	Хэвтээ ус тусгаарлалт хийх	м2	45.16

Хэнтий аймаг, Баян-Овоо сум,100-н хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга. Барилга угсралтын ажил

А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2019/02/24

Дл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Гадна гэрэлтүүлгийн шугам			
1	кабелийн суваг гараар улах	м3	25.20
2	АВВБ 5х6мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	110.00
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	90.00
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	90.00
5	1х2.5мм2 огтлолтой утас шонд сүвлэх	м	100.00
6	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ком	6.00
7	Шонд тавих гадна талбайн Дрель чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	6.00
8	0.4 кВ-ын 4 судастай 16-35 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидэн үзүүрлэгээ хийх	ш	16.00
9	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	32.30
10	Явуулах зогсоох тэчлүүртай соронзон залгуурыг хананд угсрах	ширхэг	1.00
99.Хог хаягдлын дүн			
11	Хог хаягдал	тн	0.00

Дл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
71	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрауулах	1ш	5.00
72	москны холигч угсрах	1ш	12.00
73	шүршүүрийн тэвш тавих	1ш	5.00
99.Хог хаягдлын дүн			
74	Хог хаягдал	тн	0.00

Дл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
44	d=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	60.00
45	d=20 мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	165.00
46	d=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	180.00
47	d=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	80.00
48	d=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	28.00
49	Яндангийн голч-15мм бэлдэц	м	60.00
50	Яндангийн голч- ф20мм бэлдэц	м	165.00
51	Яндангийн голч-25мм бэлдэц	м	180.00
52	Яндангийн голч-32мм бэлдэц	м	80.00
53	Яндангийн голч-50мм бэлдэц	м	28.00
54	бөмбөлгөн хаалт угсрах ф15мм	ш	100.00
55	бөмбөлгөн хаалт угсрах ф 20 мм	ш	10.00
56	бөмбөлгөн хаалт 25 мм угсрах	ш	15.00
57	галын кран угсрах ф50 мм	ком	2.00
58	бөмбөлгөн хаалт угсрах ф50 мм	ш	6.00
59	яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	24.13
60	төмөр гадаргууг тосон будгаар хоёр удаа будах	м2	39.84
61	ус хэмжинч угсрах ф32/25 мм	ш	2.00
62	Гурвалсан кранттай монометр	ш	2.00
63	Цэвэр усны системийг усаар угаах	м	513.00
05. Бөхир ус			
64	d=50мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	80.00
65	d=100мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	140.00
66	шаазан угаагуур тавих	ком	23.00
67	суултуур байрлуулах	1ком	17.00
68	ревизи шалгах таглаа угсрах ф100мм	1ш	14.00
69	моск угсарч тавих	1ш	12.00
70	угаагуурын холигч угсрах	1ш	23.00

Хэнтий аймаг, Баян-Овоо сум, 100-н хуухдийн илэрлэг, Халаалт салхивч цэвэр бөхир ус

Длд	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
22	Ган панелан радиатор 22-4080-5 /90/мм - ийг угсах/Корада/	ком	6.00
23	Ган панелан радиатор 22-4100-5 /4110/мм - ийг угсах/Корада/	ком	7.00
24	Ган панелан радиатор 22-4120 /4130/-5 мм - ийг угсах/Корада/	ком	13.00
25	Ган панелан радиатор 22-4140 /4150/-5 мм - ийг угсах/Корада/	ком	10.00
26	Ган панелан радиатор 22-4160 /4210/-5 мм - ийг угсах/Корада/	ком	4.00
27	яндан хоолойг армстроингоор дулаалах	м2	39.92
28	Юүлэгч хаалт угсах ф25	ш	4.00
29	Хий авагч гавих	ш	0.00
30	Халаалтын системийг усаар угаах	м	454.00
02. Салхивчийн систем ACC-1.2			
31	Дээврийн сэнс угсах Типа RP56-40/4E	ком	2.00
32	гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсах	м2	20.62
33	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	20.62
34	үл буцаах клапан суулгах	ш	2.00
35	хоолойн шилжүүлэгч бэлдэж хийх	ш	2.00
36	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх	ш	2.00
37	Тоног төхөөрөмж дээр шүхэр угсах	м2	9.70
38	тэгш өнцөгт хоолойг пенополиуретанаар дулаалах	м2	20.62
39	Цахилгаан агаар халаагч угсах	ком	1.00
03. Салхивчийн систем EC1-3			
40	0.25м2 хүртэл талбайтай төмөр сараалжин жааз угсах	ш	30.00
41	тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсах	м2	21.00
42	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	21.00
43	Агаар сорох хоолойг дулаалах	м2	21.00
04. Цэвэр ус			

Хэнтий аймаг, Баян-Овоо сум, 100-н хуухдийн ицэрлэг, Халаалт салхивч цэвэр бохир ус

Хэнтий аймаг, Баян-Овоо сум, 100-н хүүхдийн цэцэрлэг, Халаалт салхивч цэвэр
бохир ус

А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2019/02/23

Дл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Халаалт			
1	d=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	260.00
2	d=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40.00
3	d=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50.00
4	d=32 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	80.00
5	d=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20.00
6	d=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	4.00
7	Яндангийн голч-15мм бэлдэц бэлтгэх	м	260.00
8	Яндангийн голч-20 мм бэлдэц бэлтгэх	м	40.00
9	Яндангийн голч-25мм бэлдэц бэлтгэх	м	50.00
10	Яндангийн голч-32 мм бэлдэц бэлтгэх	м	80.00
11	Яндангийн голч-40мм бэлдэц бэлтгэх	м	20.00
12	Термостат вентиль угсрах ф15 мм	ш	46.00
13	бөмбөлгөн таслах хаалт радиоторт угсрах Ф15 мм	ш	50.00
14	бөмбөлгөн хаалт угсрах ф20 мм	ш	18.00
15	хаалт угсрах ф40 мм	ш	2.00
16	бөмбөлгөн хаалт угсрах ф32 мм	ш	2.00
17	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф15 мм	ш	10.00
18	d=15 мм зардал даралт тохируулагч бланслагч хаалтууд байрлуулах	ш	10.00
19	d=20 мм зардал даралт тохируулагч бланслагч хаалтууд байрлуулах	ш	18.00
20	ган хоолойг будах	м2	39.92
21	Ган панелан радиатор 22-4050-5 мм - ийг угсрах/Корада/	ком	8.00

Хэнтий аймаг, Баян-Овоо сум, 100-н хүүхдийн цэцэрлэг, Халаалт салхивч цэвэр бохир ус

Хэнтий аймаг, Баян-Овоо сум, 100-н хүүхдийн цэцэрлэг, Гадна цахилгааны
0.4кВ-ын кабель шугам

А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2019/02/24

Дл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Гадна 0.4кВ-ын кабель шугам			
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	68.60
2	АВВБ -1кВ 4x95 мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	520.00
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	245.00
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	245.00
5	Тоосгон хучилт дараагийн кабель бүрт хийх	м	245.00
6	1кВ-ын кабельд төгсгөлийн муфтийг тулгуурт байрлуулах	1 ш	4.00
7	d=100мм годчтой хуванцар яндан угсрах	м	36.00
8	95мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6.00
9	Кабелийн оролт хийх	ш	1.00
10	Шуудууг шороогоор эргүүлж булах к-1.15	м3	78.89
99.Хог хаягдлын дүн			
11	Хог хаягдал	тн	0.00

Хэнтий аймаг, Баян-Овоо сум, 100-н хүүхдийн цэцэрлэг, Гадна цахилгааны 0.4кВ-ын кабель шугам

Хэнтий аймаг, Баян-Овоо сум, 100-н хүүхдийн цэцэрлэг, Гадна зам талбайн ажил

А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2019/02/24

Дл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Явган зам талбайн ажил			
1	Явган замын гэвш гараар ухаж шороог овоолох	м3	42.01
2	Явган хүний зам талбайн суурийг элсээр хийх	100м3	0.21
3	Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх	100м2	2.63
4	Явган хүний замын хашлага тавих	100у/м	2.73
5	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	1 м3	15.10
6	Замын хашлага шороогоор булах	м3	6.30
7	Өндөржилтөнд шаардлагатай шороог автосамосвалд ачих, зөөж ирэх	м3	28.04
8	Замын хучилт болон өндөржилтөөр гарсан шороог скреперээр түрэх	м3	99.46
99.Хог хаягдлын дүн			
9	Хог хаягдал	тн	0.00

Хэнтий аймаг, Баян-Овоо сум, 100-н хүүхдийн цэцэрлэг, Гадна зам талбайн ажил

Дл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
19	шугам хоолойд бөмбөлгөн хаалт угсрах ф50 мм	ш	3.00
20	шугам хоолойд ус буулгах бөмбөлгөн хаалт угсрах ф25 мм	ш	3.00
21	Цэвэр усны шугам хоолойг хлорттой усаар угаах. Хоолойн голч D = 100мм хүртэл	км	0.03
22	Яндан хоолойн голч-100мм шахаж, шалгах	м	126.00
23	Шуудуу хүнхээл нүхийг шороогоор гараар эргүүлж булах /снйрэгжилт к-1.15/	м3	21.01
24	шуудууг механизмаар эргүүлж дарж булах /снйрэгжилт тооцсноор/	м3	119.07
25	Илүү шороог автосамосвалд ачих, зөөж зайлуулах	м3	24.10
99.Хөг хаягдлын дүн			
26	Хөг хаягдал	тн	0.00

А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2019/02/24

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Дулааны шугмын угсралт			
1	Шинээр хийх худаг, дулааны сувгийн шуудууг ухаж шороог овоолох	м3	141.54
2	шуудууг гараар засч ухах	м3	4.37
3	Сувгийн болон худаг эргэлт нишний ул бетон цутгаж хийх	м3	4.71
4	Сувгийн болон эргэлт, нишний бетон хана цутгах	м3	4.63
5	Дулааны сувгийн болон гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	87.42
6	гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч ф50 мм	км	0.09
7	Халаалтын ган яндан хоолойн гадаргууг эзвэртээс хамгаалах лакаар будах	м2	16.64
8	Халуун хүйтэн ус дамжуулах цайрдаан ган хоолой гарцгүй сувагт угсрах Ф57х3.5 мм	км	0.03
9	Халуун хүйтэн ус дамжуулах хоолойд эзвэртээс хамгаалах лакаар будах	м2	5.94
10	Бүх яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах	м2	22.58
11	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.04
12	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.02
13	Тулгууруудын төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.06
14	Төмөр бетон сувгийн хучилтын хавтан угсрах	ш	78.00
15	Нишний болон эргэлтийн өнцгийн төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.04
16	яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф76 мм	ш	0.00
17	халуун ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф50- мм	ш	14.00
18	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	1 м3	0.00

Хэнтий аймаг, Баян-Овоо сум, 100-н хүүхдийн цэцэрлэг, Гадна дулаан хангамж

Дл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
19	φ100 мм-голттой яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	2м2	35.60
20	Ган яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах	м2	35.60
21	хоолойг ширхэглэл багатай шороогоор гараар эхэлж булах	м3	0.00
22	Механизмаар түрж булах /сийрэгжилт к-1.15/	м3	0.00
99.Хог хаягдлын дүн			
23	Хог хаягдал	тн	0.00

Хэнтий аймаг, Баян-Овоо сум, 100-н хүүхдийн цэцэрлэг, Гадна бохир усны шугам

А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2019/02/24

Дл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Гадна бохир усны шугам			
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хнхээл шуудууг ухаж овоолох	м3	361.37
2	Шуудууг гараар засч ухах	м3	19.01
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	18.52
4	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	5.00
5	Бохир усны хуванцар хоолой ф150 мм	м	21.50
6	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон ариутгах тагуургын дугуй худаг угсрах	ш	2.00
7	Ховилин бетон цутгаж хийх	м3	0.36
8	Ердийн хөрсөнд 15м3 хүртэл бетоноор дөрвөлжин бохир усны худаг хийх	ш	1.00
9	Бохир усны насос угсрах FAO3.15-170ZV	ш	2.00
10	ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	3.00
11	яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 100 мм	ш	4.00
12	Ган хаалт угсрах ф100 мм	ш	4.00
13	Ган яндан хоолойд фланц гагнах, Фланцын хоолойн голч D = 100мм	ш	8.00
14	Ул буцаах хаалт угсрах ф100 мм 16ч 42 р	ш	2.00
15	Ган холбох хэрэгсэл гуравлагч угсрах ф100x100x100мм	ш	1.00
16	Бохир усны худагт даралт бууруулагч тавих ф100мм	ш	1.00
17	Ган яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах битум тусгаарлалт хийх. Хоолойн голч D = 100мм	км	0.10
18	Бохир ус дамжуулах ган яндан хоолойг шуудуунд угсрах ф100 мм	км	0.10

Хэнтий аймаг, Баян-Овоо сум, 100-н хүүхдийн цэцэрлэг, Гадна бохир усны шугам

Дл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
06. Бусад материал тоног тохворомж			
65	φ15 мм гөлчтой хуванцар хоолойг бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	400.00
66	40мм хүртэл гөлчтой хуванцар хоолойг бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	20.00
07. Шугамын радио			
67	Радиоогийн зогсуур угсрах	ш	1.00
68	хэрэглэгчийн буруулах трансформатор угсрах	ш	1.00
69	универсаль салаалагч хайрцаг угсрах УК-2П	ш	2.00
70	Хязгаарлах хайрцаг байрлуулах УК-2С	ш	5.00
71	Хэрэглэгчийн розетка суурилуулах	ш	12.00
72	радиоогийн утас тарааж байрлуулах	100м	2.40
73	Кабелийн оруулга хийх ПР-660	м	0.00
74	радиоогийн утас тарааж байрлуулах	100м	0.20
99.Хог хаягдлын дүн			
75	Хог хаягдал	тн	0.00

Дл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
45	Олон хосын зэс дамжуулагчтай агаарын тросстой кабель	100м	0.50
46	Холбооны ниш сөхдөг тагтай нимгэн төмөр хайрцаг угсрах	ш	2.00
03. Кабелийн телевиз			
47	телевизорын розетка байрлуулах	ш	10.00
48	кабелийн салаалагчийг угсрах	ш	4.00
49	Кабелийн телевизийн дохионы өсгөгч угсрах	ш	1.00
50	кабелийн телевизийн гол салаалагчийг угсрах	ш	1.00
51	кабелийг тарааж байрлуулах РК-75 0.5-0.7мм	100м	2.10
04. Галын дохиолол			
52	Галын дохиололын хүлээн авах станц угсрах	ком	1.00
53	гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч угсрах	ш	2.00
54	утаа мэдрэх хэт улаан туйаны галын дохиололын мэдрэгч хэрэгслийг угсрах	ш	42.00
55	зэс дамжуулагчтай кабель утасыг тарааж суурилуулах	100м	4.50
56	Галын дохиололын нэгтгэх хайрцгийг монтажлах	ш	1.00
57	80 дб түгшүүрийн дуут дохио өгөгч хэрэгслийг угсрах	ш	2.00
58	Галын дөл мэдрэх үйлчлэлтэй автомат мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	2.00
05. Компьютер сүлжээ			
59	Компьютерийн сүлжээний салаалагч төхөөрөмж угсрах 8 оролттой	ш	1.00
60	компьютерийн хэрэглэгчийн розетка суурилуулах	ш	3.00
61	Зэс дамжуулагчтай кабелийг тарааж байрлуулах UTP cat 5x2	100м	0.60
62	Кабелийн оруулга тааз хананд хийх	м	2.00
63	Компьютерийн сүлжээний оптик конвектор байрлуулж холболт хийх	ш	1.00
64	Зэс дамжуулагчтай кабелийг тарааж байрлуулах FO-12 core	100м	0.50

Хэнтий аймаг, Баян-Овоо сум, 100-н хуухдийн цэцэрлэг, Дотор цахилгаан, холбоо дохиолол

Дэд	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
21	унтраалга розеткийн хайрцаг угсрах	м	82.00
22	1х2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	4,500.00
23	1х4мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	200.00
24	1х6 мм ² хүртэл огтлолтой кабелийг хана сувагчлалаар угсрах	м	60.00
25	1х10 мм ² хүртэл огтлолтой кабелийг хана сувагчлалаар угсрах	м	130.00
26	1х16 мм ² хүртэл огтлолтой кабелийг байрлуулах	м	20.00
27	4х25мм ² ВВГ утсыг труба хоолойд сүвлэж угсрах	м	80.00
28	4-70 мм ² ВВГ кабелийг гүдүүлдэж тавих	м	10.00
29	25х4 туузан төмөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана тагсанд бэхлэх	м	40.00
30	φ8-12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулгын холболт хийх	м	155.00
31	булан төмөр газардуулагч зоох 50х50х5 мм L-3 м	ш	12.00
32	барилга дотор хүрээ хийх туузан төмөр 40х4мм	м	170.00
33	газардуулгын нүх гараар ухах	м ³	1.20
34	нүхийг эргүүдэж шороошоор чигжиж булаах	м ³	1.53
35	уян оруулга хийх	ш	4.00
36	φ15 мм голчтой хуванцар хоолойг бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	1,500.00
37	20 мм голчтой хуванцар хоолойг бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	3,000.00
38	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	150.00
39	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	35.00
40	Байшинд оролт хийх	ш	1.00
02. Холбоо			
41	Хоёр хосын телефоны зогсуур байрлуулах Н-1.8 м	1 зогсуур	1.00
42	Телефон салаалагч угсрах	ш	1.00
43	Телефоны розетка хананд суурилуулах	ш	4.00
44	зэс дамжуулагчтай холбооны ердийн кабель утас байрлуулах	100м	0.80

Хэнтий аймаг, Баян-Овоо сум, 100-н хуухдийн цэцэрлэг, Дотор цахилгаан, холбоо дохиолол

Хэнтий аймаг, Баян-Овоо сум, 100-н хүүхдийн цэцэрлэг, Дотор цахилгаан, холбоо
дохиолол

А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2019/02/23

Дл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Дотор гэрэлтүүлэг, хүчт төхөөрөмж			
1	Оролтын хувиарлах ерөнхий самбар угсрах ЕС-1.2	ком	1.00
2	Ерөнхий хүчний хувиарлах самбар угсрах ХС-1.	ком	1.00
3	Ерөнхий хүчний хувиарлах самбар угсрах ХС-2	ком	1.00
4	Гэрлийн самбар угсрах ГС-1.2	ком	2.00
5	Бууруулах хувьсгуур угсрах 220в/36в	ш	1.00
6	1х8Вт гэрэлтүүлэгч хананд угсрах /ЕХИТ/	ширхэг	6.00
7	2х36вт ус чийгнээс хамгаалагдсан өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	9.00
8	люминесцент ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах к 2х36вт	ш	73.00
9	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	23.00
10	Улайсах ламптай гэрэлтүүлэгчийг таазанд угсрах 100 вт	ширхэг	26.00
11	Улайсах ламптай ердийн гэрэлтүүлэгчийг хана таазанд угсрах 100ВТ	ширхэг	8.00
12	улайсах ламптай таазны гэрэлтүүлэгчугсрах 100ВТ	ширхэг	1.00
13	100 вт чадалтай хөдөлгөөн мэдрэгчтэй улайсах гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	3.00
14	далд нэг туйлт унтраалга угсрах	ширхэг	16.00
15	мөн хоёрлосон гурвалсан унтраалга угсрах	ширхэг	16.00
16	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай тохируулгатай унтраалга тавих	ширхэг	6.00
17	далд тавих 2 туйлт газардуулгын сэрээтэй шгеселийн залгуур тавих 250вх15А	ширхэг	18.00
18	Солнуур залгуур далд тавих	ширхэг	22.00
19	Солнуур залгуур далд тавих	ширхэг	3.00
20	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ширхэг	190.00

Хэнтий аймаг, Баян-Овоо сум, 100-н хүүхдийн цэцэрлэг, Дотор цахилгаан, холбоо дохиолол

Дл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
18	Төмөр бетон хөлтэй бетон тулгуур буулгах	ш	2.00
19	0.4 кВ-ын агаарын шугамын бүрээстэй СИП утас тулгуураас буулгах	км	0.14
99.Хог хаягдлын дүн			
20	Хог хаягдал	тн	0.00

Хэнтий аймаг, Баян-Овоо сум, 100-н хүүхдийн цэцэрлэг, Гадна цахилгаан хангамж
0.4кВ-ын ЦДАШ СИП шугам

А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2019/02/24

Дл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. 0.4 кВ-ын ЦДАШ			
1	шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	2.00
2	АКН-2 -маркийн төмөр бетон А хэлбэрийн төгсгөлийн анкер тулгуур угсарч босгох	ш	1.00
3	Шонгийн нүх болон газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	5.08
4	нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	4.76
5	кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	8.00
6	тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	1.00
7	кабельд төгсгөлийн муфт тавих	ш	2.00
8	0.4 кВ-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х25+1х54 мм2 СИП утас анкер тулгуурт татах	км	0.02
9	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчиг гар ажиллагаагаар зоох	ш	0.00
02. 0.4 кВ-ын зоох ЦДАШ			
10	шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	2.00
11	АКН-2 -маркийн төмөр бетон А хэлбэрийн төгсгөлийн анкер тулгуур угсарч босгох	ш	2.00
12	Шонгийн нүх болон газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	10.16
13	нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	9.52
14	кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	8.00
15	тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	2.00
16	кабельд төгсгөлийн муфт тавих	ш	4.00
17	0.4 кВ-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х25+1х54 мм2 СИП утас анкер тулгуурт татах	км	0.14

Хэнтий аймаг, Баян-Овоо сум, 100-н хүүхдийн цэцэрлэг, Гадна цахилгаан хангамж 0.4кВ-ын ЦДАШ СИП шугам

Баримт төсөв - 1.0

1

Report Chaka, 2019

Дл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
107	Барилгын гадна орчны хөг 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	950.40
99.Хог хаягдлын дүн			
108	Хог хаягдал	тн	0.00