



**САЙНШАНД СУМЫН 2, 3, 6-Р БАГИЙН АВТО ЗАМ ДАГУУ  
 ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ШИНЭЭР ХИЙХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

2019 оны 04-р сарын 29-ний өдөр

Сайншанд сум

1. Авто замын гэрэлтүүлгийг эрчим хүчний хэмнэлттэй, өнгө үзэмж сайтай 250 Вт-ын "LED" технологгоор шийдвэрлэх.
2. LED гэрэлтүүлэгч нь -40°C-ээс +65°C хэмд ажиллах боломжтой байх /IP65/
3. Гэрэлтүүлгийн шон болон самбар, бүх тусгаарлагч сууриудыг норм дүрмийн дагуу газардуулна. /"БДЗ0-102-11"/
4. Гэрэлтүүлгийн шонгууд нь зэвэрдэггүй ган төмөр, салхины хэт ачаалал бусад байгалийн нөлөөллийг тэсвэрлэх чадвартай болохыг баталсан баримт сертификаттай байна.
5. Гэрэлтүүлгийн суурь бетоныг тусад нь цутгаж, ухсан нүхэнд суурилуулах М200.
6. Сайншанд сумын 3-р баг Сайншанд сумын Шунхлай ШТС-ын гэрлэн дохиотой уулзвараас Петровис ШТС-ын уулзвар хүртэлх авто замын хойт талаар /гэр хороолол талдаа/ нийт 24 гэрэлтүүлгийг 50 метр тутамд, Сайншанд сумын 2, 6-р багт баригдах 65 гэрэлтүүлгийг 60 метр тутамд суурилуулна.
7. Гэрэлтүүлгийн шонгийн өндөр 9 метр байна.
8. Гэрэлтүүлгийн толгойн хэлбэр, өнгө зурагт үзүүлсэнтэй ижил байна.
9. Тендерт зураг төсвийн үнэ **1,5 сая** төгрөг тусгаж ирүүлэх.



**АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ:**

№	Ажлын нэр	Х/н	Ажлын тоо
1	Кабелийн шуудууг 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах /4300x0,6x0,4/	мЗ	1020
2	Элсэн дэвсгэр эхний кабелид хийх	м	4950
3	Кабелийг шуудуунд сунгах	км	4,4
4	Тэжээлийн кабелийг шуудуунд сунгах	км	0,23
5	Хуванцар хоолой угсрах /авто зам сүвлэх, гүүрийн хэсэгт/	м	80
6	Кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	50
7	Гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх гараар ухах	мЗ	89
8	Гэрэлтүүлгийн бетон суурь цутгах М200	мЗ	89
9	Кабелийн шуудууг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	мЗ	918
10	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	89
11	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар угсрах	ш	4
12	Хуучин гэрэлтүүлгийн шонд бэхлэгдсэн шилэн кабелийг шинэ гэрэлтүүлгийн шонд шилжүүлж бэхлэх	ш	35
13	Хуучин гэрэлтүүлгийн шонд бэхлэгдсэн хяналтын камерыг шинэ гэрэлтүүлгийн шонд шилжүүлж бэхлэх	ш	15
14	Шилэн кабелийн муфьт /12 кор/	ш	4
15	Агаарын шилэн кабель /12 кор/	м	100

**АЖЛЫН ДААЛГАВАР БОЛОВСРУУЛСАН:**  
 АЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн ЗТЭХХХ-ны бодлогын мэргэжилтэн:

/М.Мөнхбаясгалан/