

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 190 |
| 2 | D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 118 |
| 3 | D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 75 |
| 4 | D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 84 |
| 5 | D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 33 |
| 6 | D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 28 |
| 7 | Ган панелан радиатор угсрах VK22-5080-5, VK22-5090-5 | ш | 12 |
| 8 | Ган панелан радиатор угсрах VK22-5140-5, VK22-5160-5 | ш | 4 |
| 9 | Ган панелан радиатор угсрах VK 22-5140-5, VK22-5160-5 | ш | 8 |
| 10 | Ган панелан радиатор угсрах VK22-5180-5 | ш | 12 |
| 11 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм | м | 207 |
| 12 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-50мм | м | 109 |
| 13 | Бембелген хаалт угсрах голч ф15 мм | ш | 36 |
| 14 | Хийн кран тавих | ш | 13 |
| 15 | Бембелген хаалтны голч - 32мм | ш | 18 |
| 16 | Бембелген хаалт угсрах голч ф20 мм | ш | 4 |
| 17 | Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах | м2 | 33.64 |
| 18 | Яндан хоолойд дулаалга хийх | м2 | 33.64 |
| 19 | Яндан хоолойн дулаалгыг хамгаалалтын лентээр ороох | м2 | 63.92 |
| 20 | Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм | м | 316 |
| 21 | Яндан хоолойнууд будах | м2 | 63.2 |

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ /С1/

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 600x300мм хоолой угсрах /б=50мм/ | м2 | 16.2 |
| 2 | Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 550x300мм хоолой угсрах /б=50мм/ | м2 | 6.8 |
| 3 | Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 500x300мм хоолой угсрах /б=50мм/ | м2 | 6.4 |
| 4 | Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 450x300мм хоолой угсрах /б=50мм/ | м2 | 6 |
| 5 | Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 400x300мм хоолой угсрах /б=50мм/ | м2 | 5.6 |
| 6 | Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 350x300мм хоолой угсрах /б=50мм/ | м2 | 4.55 |
| 7 | Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 300x300мм хоолой угсрах /б=50мм/ | м2 | 5.4 |
| 8 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 2000 мм | м2 | 50.95 |
| 9 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 2000 мм | ш | 7 |
| 10 | Салхивчийн сараалжин жааз угсрах р250 | ш | 10 |
| 11 | Сэнс угсрах N=1,29 кВт, 5400м3/цаг | ш | 1 |
| 12 | Зөөлөн холбоос хийх | ш | 1 |
| 13 | Яндан хоолойд дулаалга хийх | м2 | 1.8 |
| 14 | Яндан хоолойн дулаалгыг хамгаалалтын лентээр ороох | м2 | 3.42 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ /С2/

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 600х300мм хоолой угсрах /б=50мм/ | м2 | 10.8 |
| 2 | Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 400х300мм хоолой угсрах /б=50мм/ | м2 | 11.2 |
| 3 | Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 350х300мм хоолой угсрах /б=50мм/ | м2 | 7.8 |
| 4 | Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 300х300мм хоолой угсрах /б=50мм/ | м2 | 14.4 |
| 5 | Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 300х250мм хоолой угсрах /б=50мм/ | м2 | 6.6 |
| 6 | Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 250х250мм хоолой угсрах | м2 | 6 |
| 7 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 2000 мм | м2 | 56.8 |
| 8 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 2000 мм | ш | 8 |
| 9 | Салхивчийн сараалжин жааз угсрах р300 | ш | 22 |
| 10 | Сэнс угсрах N=1,29 кВт, 5400м3/цаг | ш | 1 |
| 11 | Зөөлөн холбоос хийх | ш | 1 |
| 12 | Яндан хоолойд дулаалга хийх | м2 | 1.8 |
| 13 | Яндан хоолойн дулаалгыг хамгаалалтын лентээр ороох | м2 | 3.42 |

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ /ЕС1-ЕС13/

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150х150мм хоолой угсрах | м2 | 39 |
| 2 | Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200х200мм хоолой угсрах | м2 | 2 |
| 3 | Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 250х200мм хоолой угсрах | м2 | 22.5 |
| 4 | Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 300х200мм хоолой угсрах | м2 | 10 |
| 5 | Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 400х250мм хоолой угсрах /б=50мм/ | м2 | 5.85 |
| 6 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, | м2 | 79.35 |
| 7 | Салхивчийн сараалжин жааз угсрах р150-400 | ш | 13 |
| 8 | Яндан хоолойд дулаалга хийх | м2 | 10.6 |
| 9 | Яндан хоолойн дулаалгыг хамгаалалтын лентээр ороох | м2 | 3.42 |

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ /О-2/

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 600х300мм хоолой угсрах /б=50мм/ | м2 | 8.1 |
| 2 | Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 550х300мм хоолой угсрах /б=50мм/ | м2 | 3.4 |
| 3 | Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 500х300мм хоолой угсрах /б=50мм/ | м2 | 3.2 |