

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## 04 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	80.8
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	78.38
3	Хөнгөн цагаан дамжуулагчтай ПВХ тусгаарлагчтай ган хуудсан хуягтай хучний кабель АВВБ-0,66 кВ 3х95+1х70 мм2 сунгах	м	300
4	95 мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
5	70мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	2
6	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	300
7	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	300
8	150мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	3

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын хуваарилах самбар угсрах /гар сэлгэн залгагчтай, 3 фазын электрон тоолуур, автомат таслуур бүхий иж бүрэн самбар/ ОС-1 200А	ш	1
2	Оролтын самбар ОС-2 угсрах	ш	1
3	Хучний еронхий самбар ХС-1.2 угсрах	ш	2
4	Гэрэлтүүлэгийн хүчний самбар ГС-1,2 угсрах	ш	2
5	"Гарах" бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарейтэй гэрэлтүүлэг суурилуулах	ш	5
6	Хананд тавих цэнэг хуримтлуулах батарейтэй ослын гэрлийг суурилуулах	ш	6
7	Улайсах чийдэнтэй хөдөлгөөн мэдрэгчтэй таазны гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	20
8	Улайсах чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	20
9	Улайсах ламптай таазанд тоноглох хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах L1	ширхэг	4
10	Люминисент ламптай таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч угсрах L4	ш	20
11	2х36 вт гэрэлтүүлэгчтэй хамгаалагдсан өдрийн гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ш	130
12	Унтраалга тавих 1 даралтад	ширхэг	4
13	Далд угсрах хоёрлосон унтраалга тавих	ширхэг	34
14	Газардуулгын кантакттай далд тавих хоёрлосон розетка РС 10-3-ф6	ширхэг	50
15	Хамгаалагдсан розетка угсрах	ш	6
16	Ил тавих газардуулгын кантакттай тагтай хамгаалагдсан розетка	ширхэг	4
17	Розетка унтраалагын блок угсрах	ш	200
18	Далд угас салбарлах хайрцаг	ш	50
19	Пластмассан хоолой угсрах ф16 мм	м	2300
20	Пластмассан хоолой угсрах ф26 мм	м	1200
21	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй (1*2,5)мм2 огтлолтой угас сүвлэх ПВ-660	м	2300
22	Зэс голтой 1*4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой угас сүвлэх	м	1200
23	1х6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой угас сүвлэх	м	60
24	Кабель 5х 4мм2 ВВГ-660 далд сунгаж татах	м	90
25	Кабель 5х 6мм2 ВВГ-660 далд сунгаж татах	м	210
26	Кабель 5х 10мм2 ВВГ-660 далд сунгаж татах	м	50
27	Кабель 5х 16мм2 ВВГ-660 далд сунгаж татах	м	100
28	Кабель 5х 25мм2 ВВГ-660 далд сунгаж татах	м	50
29	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр аяндын хамгаалалт гагнаж угсрах	м	100
30	25х4 мм2 хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	50
31	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг буудаж бэхлэх 40х4мм	м	100
32	Аянга татагч , хөндийруулэгч дэр дээвэрт байрлуулах	ширхэг	20
33	Кабелийн тавиур	ш	15
34	Газардуулгын электрод зоох 50х50х5 3м	ш	28
35	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	20.8
36	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	20.18