

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Сувгийн нүх механизмаар ухаж овоолох	м3	322
Сувгийн нүх гараар засч ухах	м3	9.7
Сувгийн хажуугаар механизмаар шороо эргүүлж чигжих	м3	282
Шуудуу гараар эргүүлж чигжих	м3	49.7
Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 125 мм	км	0.19
Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 100 мм	км	0.132
Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 100 мм	км	0.285
Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 80 мм	км	0.198
Төмөр гадаргууд хөрсжүүлэлт хийх /Ф125мм, Ф100мм/	м2	232.05
Ф125мм яндан хоолойд пенополлуретан дулаалга хийх	м2	149.15
Ф100мм яндан хоолойд пенополлуретан дулаалга хийх	м2	261.876
Ф80мм яндан хоолойд пенополиуретан дулаалга хийх	м2	99.5
Ф159мм ган хоолойг термобазальт СТУ дулаалга хийх	м3	1.5
Чиг өөрчлөгч тавих 125 мм	ш	6
Чиг өөрчлөгч тавих 100 мм	ш	11
Бөмбөлгөн хаалт тавих. хаалтны голч d = 125мм	ш	2
Бөмбөлгөн хаалт тавих. хаалтны голч d = 100мм	ш	10

Бөмбөлгөн хаалт тавих. хаалтны голч $d = 80\text{мм}$	ш	8
Фланцны голч $d=125\text{мм}$ угсрах	1 хол-боос	4
Фланцны голч $d=100\text{мм}$ угсрах	1 хол-боос	20
Фланцны голч $d=80\text{мм}$ угсрах	1 хол-боос	16
Ус юүлэгч $d=20\text{мм}$ тавих	ш	15
Гадна сувгийн хавтан ховхолж звах эргүүлж угсрах	хавтан	32
Гадна дулааны сувгийн хучилт 1-7 /2990x1450x120/	ш	5
Бетонон гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	90
Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.05

БУУЛГАЖ НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ 30М2

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Барагшин асфальт шалыг гараар ухаж задлаж буулгах	м2	30
Буталсан чулуун хольцыг автогрейдерээр тэгшлэж суурь байгуулах 6-100мм	1м3	3

Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах
6-50мм

1м3

1.5