

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Гадна дулааны ажил	47 782 573	8 228 616	19 541 107	5 530 145	5 210 719	3 039 477	6 232 510
2	Дулааны уzelь	3 412 025	181 906	2 533 576	149 696	34 609	67 192	445 047
3	Гадна цэвэр ус.	6 457 562	1 481 695	2 724 649	578 271	283 350	547 307	842 291
4	Гадна бохир усны ажил	4 934 040	1 032 374	1 772 533	732 010	372 217	381 337	643 570
5	40 м3 цооног	36 102 808	9 041 824	9 112 376	6 170 642	3 729 046	3 339 858	4 709 062
6	Дэд өртөөний суурь.	785 026	244 954	206 964	18 268	121 965	90 481	102 395
7	Дэд өртөөний хашаа.	1 296 205	257 191	468 636	287 195	19 112	95 001	169 070
НИЙТ ДҮН:		100 770 240	20 468 559	36 359 841	13 466 226	9 771 016	7 560 653	13 143 944

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ДУЛААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
18-200-05	Халаалтын НРЖ-60 тогоог суурилуулах	ш	1	4.2 / 2	31.34 / 0.51	31.339 / 0.51	3170 / 2371	99345 / 1202	100 547
01-210-03	Шугамын шуудуу эксковатороор ухаж хөрсийг овоолох	м3	268.7	2.0 / 2	0.01 /	1.8 /	2371 / 2371	4268 /	4 268
01-060-03	Шугамын шуудуу гараар ухах	м3	8.3	2.9 / 2	4.86 /	40.363 /	2640.1 / 2371	106562 /	106 562
01-400-02	Бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	177.1	/ 2	/	/	/ 2371	/	
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар хөрсөөр эргүүлж булах	м3	31.2	1.3 / 2	1.84 /	57.268 /	2206.5 / 2371	126361 /	126 361
22-010-07	ЭӨ, худаг, суваг, нишний бетон бэлтгэл цутгах	м3	15.3	2.5 / 2	2.27 / 1.32	34.67 / 20.2	2520.5 / 2371	87385 / 47885	135 270
06-060-04	ЭӨ, худаг, суваг, нишний бетон хана цутгах	м3	35.3	3.0 / 2	3.86 / 1.46	136.156 / 51.43	2670 / 2371	363536 / 121946	485 481
07-590-14	ЭӨ, худаг, суваг, нишний хучилт угсрах ГСХ-7	ш	232	3.2 / 2	1.87 / 0.08	434.907 / 18.56	2751.2 / 2371	1196517 / 44006	1 240 522
08-040-10	ЭӨ, худаг, суваг, нишний гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	263.2	2.9 / 2	0.49 / 0.01	129.573 / 2.11	2640.1 / 2371	342087 / 4992	347 079
07-500-05	Худгийн хучилтын дам нуруу угсрах	ш	2	3.8 / 2	4.23 / 1.75	8.467 / 3.5	2994.8 / 2371	25356 / 8299	33 654
07-430-08	Худгийн төмөр бетон хучилтын хавтан угсрах	ш	8	3.3 / 2	2.28 / 0.09	18.243 / 0.7	2791.8 / 2371	50931 / 1669	52 601
07-260-04	Төмөр бетон ялуу угсрах	ш	12	3.0 / 2	0.85 / 0.56	10.259 / 6.77	2670 / 2371	27391 / 16047	43 438
09-140-04	ЭӨ, нишний төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.1	3.8 / 2	11.9 / 0.03	1.19 / 0.00	2994.8 / 2371	3565 / 8	3 573
06-050-11	Худгийн скоб угсрах	тн	0.045	3.5 / 2	80.9 / 2.84	3.64 / 0.13	2873 / 2371	10459 / 303	10 761
64-100-03	Ширмэн таг угсрах	ш	4	3.0 / 2	0.37 /	1.484 /	2670 / 2371	3962 /	3 962
10-180-08	Худгийн модон таг угсрах	м2	1.5	3.2 / 2	1.28 / 0.37	1.916 / 0.55	2751.2 / 2371	5271 / 1316	6 587
08-040-10	Модон таг будах	м2	3.1	2.9 / 2	0.49 / 0.01	1.526 / 0.02	2640.1 / 2371	4029 / 59	4 088
07-590-14	Бетон дэр угсрах ОП-2	ш	78	3.2 / 2	1.87 / 0.08	146.219 / 6.24	2751.2 / 2371	402277 / 14795	417 072
23-020-04	Гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 50 мм	км	0.265	3.7 / 2	520.85 / 20.7 9	138.025 / 5.51	2954.2 / 2371	407755 / 13063	420 817
23-100-04	Чиг өөрчлөгч тавих ф50 мм	ш	22	3.9 / 2	1.17 / 0.02	25.742 / 0.42	3035.4 / 2371	78138 / 991	79 129
06-050-11	Үл хөдлөх ба гулсах тулгуур	тн	0.094	3.5 / 2	80.9 / 2.84	7.604 / 0.27	2873 / 2371	21847 / 633	22 479
24-110-07	Дулаалах янданг хар лакаар будах	м2	49.8	2.7 / 2	0.44 / 0	21.852 / 0.01	2580.3 / 2371	56385 / 35	56 421
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах	м2	49.8	3.8 / 2	0.51 / 0.01	25.348 / 0.48	2994.8 / 2371	75913 / 1145	77 058
24-100-12	Шилэн сүлжмэлээр буюу лак шилэн даавуугаар бүрэх	м2	133.3	3.0 / 2	0.31 / 0.00	41.47 / 0.13	2670 / 2371	110724 / 316	111 040

Сүхбаатар аймаг, Халзан сум.

100 хүүхдийн цэцэрлэг. Гадна дулаан, цэвэр, бохир ус, зам талбай

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-320-06	Зуурмаг бэлтгэх	м3	57.1	2.4 / 2	1.18 / 1.08	67.635 / 61.9	2490.6 / 2371	168452 / 146756	315 208
-----------	-----------------	----	------	---------	-------------	---------------	---------------	-----------------	---------

Нийт Хүн/цаг: 1386.7 / 179.45
 Үндсэн цалин: 4 203 979
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 714 676
 Нэмэгдэл цалин: 1 555 472
 Нийт цалин: 6 474 128

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн: 874 007
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 880 481
 Ажиллах хүчний зардал: 8 228 616

ДУЛААНЫ УЗЕЛЬ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
23-200-04	Ган хаалт ф 50 мм	КОМ	2	4.0 / 2	2.36 / 0.41	4.728 / 0.83	3076 / 2371	14543 / 1958	16 501
16-110-10	Дулааны тоолуур	Ш	1	3.2 / 2	6.64 / 0.28	6.644 / 0.28	2751.2 / 2371	18278 / 659	18 937
18-140-05	Гурвалсан кранттай монометр	Ш	4	4.0 / 2	0.45 / 0.02	1.813 / 0.08	3076 / 2371	5576 / 180	5 756
18-140-06	Төмөр гэртэй термометр	Ш	2	4.0 / 2	0.45 / 0.01	0.906 / 0.01	3076 / 2371	2788 / 33	2 821
18-090-05	Бохир шүүгч тавих	Ш	2	3.6 / 2	6.3 / 0.55	12.599 / 1.1	2913.6 / 2371	36708 / 2599	39 307
16-250-06	Шилжвэр	Ш	2	4.0 / 2	1.55 / 0.02	3.09 / 0.05	3076 / 2371	9505 / 108	9 613

Нийт Хүн/цаг: 29.78 / 2.34
 Үндсэн цалин: 92 935
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 15 799
 Нэмэгдэл цалин: 34 386
 Нийт цалин: 143 120

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн: 19 321
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 19 464
 Ажиллах хүчний зардал: 181 906

ГАДНА ЦЭВЭР УС.

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
23-020-04	Гарцгүй сувагт цайрдсан ган яндан хоолой тавих 50 мм	км	0.115	3.7 / 2	520.85 / 20.7 / 9	59.898 / 2.39	2954.2 / 2371	176950 / 5669	182 619
23-020-05	Гарцгүй сувагт цайрдсан ганяндан хоолой тавих ф 65 мм	км	0.005	3.7 / 2	526.99 / 24.8 / 8	2.635 / 0.12	2954.2 / 2371	7784 / 295	8 079
21-130-04	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.12	2.7 / 2	61.8 / 0.00	7.416 / 0	2580.3 / 2371	19136 / 0	19 136
16-150-04	Галын кран ф65мм	КОМ	1	3.6 / 2	3.45 / 0.15	3.453 / 0.15	2913.6 / 2371	10059 / 356	10 415
07-590-14	Бетон дэр угсрах ОП-2	ш	78	3.2 / 2	1.87 / 0.08	146.219 / 6.24	2751.2 / 2371	402277 / 14795	417 072
16-110-04	Ус юүлэгч ф20-25	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	2913.6 / 2371	8685 / 100	8 784
24-110-07	Дулаалах янданг хар лакаар будах	м2	22.6	2.7 / 2	0.44 / 0	9.917 / 0.01	2580.3 / 2371	25589 / 16	25 605
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах	м2	22.6	3.8 / 2	0.51 / 0.01	11.503 / 0.22	2994.8 / 2371	34450 / 520	34 970
24-100-12	Шилэн сүлжмэлээр буюу лак шилэн даавуугаар бүрэх	м2	60.4	3.0 / 2	0.31 / 0.00	18.79 / 0.06	2670 / 2371	50170 / 143	50 314

Нийт Хүн/цаг:

262.81 / 9.23

Үндсэн цалин:

756 994

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

128 689

Нэмэгдэл цалин:

280 088

Нийт цалин:

1 165 771

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

157 379

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

158 545

Ажиллах хүчний зардал:

1 481 695

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-03	Шугамын шуудуу эксковатороор ухаж хөрсийг овоолох	м3	164.9	2.0 / 2	0.01 /	1.105 /	2371 / 2371	2620 /	2 620
01-060-03	Шугамын шуудуу гараар ухах	м3	5.1	2.9 / 2	4.86 /	24.801 /	2640.1 / 2371	65478 /	65 478

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-400-02	Бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булаах	м3	131.2	/ 2	/	/	/ 2371	/		
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	23.2	1.3 / 2	1.84 /	42.584 /	2206.5 / 2371	93961 /		93 961
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	5.2	2.5 / 2	1.55 / 1.41	8.034 / 7.33	2520.5 / 2371	20250 / 17384		37 634
01-070-02	Элсэн давхрага хийх	м3	23.2	1.3 / 2	1.84 /	42.584 /	2206.5 / 2371	93961 /		93 961
16-270-06	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	28	4.0 / 2	0.79 / 0.01	22.12 / 0.31	3076 / 2371	68041 / 724		68 765
22-110-04	1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон худаг угсрах	ш	2	3.0 / 2	22.87 / 9.05	45.732 / 18.1	2670 / 2371	122104 / 42915		165 020

Нийт Хүнцэг:

186.96 / 25.74

Үндсэн цалин:

527 437

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

89 664

Нэмэгдэл цалин:

195 152

Нийт цалин:

812 253

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

109 654

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:

110 466

Ажиллах хүчний зардал:

1 032 374

40 МЗ ЦОНОГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				Нийт цалин	Бүгд цалин
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин		
01-210-03	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	355.3	2.0 / 2	0.02 /	6.218 /	2371 / 2371	14742 /	14 742
01-060-03	Мөн гараар ухах	м3	26.7	2.9 / 2	4.86 /	129.842 /	2640.1 / 2371	342796 /	342 796
01-400-02	Суурийн хажуугаар шороогоор механизмгаар дарах	м3	168	/ 2	/	/	/ 2371	/	
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	29.7	1.3 / 2	1.84 /	54.514 /	2206.5 / 2371	120286 /	120 286
11-010-10	Өтгөн шар шавраар дэвсгэр үе хийх	м3	10.3	2.1 / 2	8.94 / 3.61	92.086 / 37.18	2400.9 / 2371	221090 / 88161	309 250
22-010-07	Бетон ул цутгах М100	м3	4.7	2.5 / 2	2.27 / 1.32	10.65 / 6.2	2520.5 / 2371	26844 / 14710	41 554
06-060-04	Мөн бетон хана цутгах м100	м3	25.2	3.0 / 2	4.16 / 1.46	104.915 / 36.72	2670 / 2371	280123 / 87055	367 178
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах	м3	4.8	3.1 / 2	27.72 / 1.32	133.078 / 6.34	2710.6 / 2371	360720 / 15023	375 743
06-110-08	Төмөр бетон хүчилт цутгах м-200	м3	13.34	3.0 / 2	23.71 / 2.3	316.319 / 30.63	2670 / 2371	844573 / 72621	917 193
08-050-05	Тоосгон хүзүүвч цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	1.3	3.0 / 2	5.76 / 1.28	7.485 / 1.66	2670 / 2371	19985 / 3945	23 930

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-100-14	Цоногт үнсэн дулаалга хийх	м3	35.5	1.7 / 2	2.31 / 1.96	81.906 / 69.58	2300.5 / 2371	188424 / 164974	353 398
11-010-10	Шар шавраар тусгаарлалт хийх	м3	43.8	2.1 / 2	8.94 / 3.61	391.59 / 158.1 / 2	2400.9 / 2371	940167 / 374898	1 315 065
06-190-04	Багтаамжит байгууламжийн гадаргууд 20мм шавардлага хийх	м3	40	2.7 / 2	1.18 / 0.21	47.38 / 8.36	2580.3 / 2371	122255 / 19822	142 076
10-070-04	Модон шахт хийх	м2	3.6	2.8 / 2	0.4 / 0.18	1.446 / 0.65	2610.2 / 2371	3775 / 1536	5 311
15-180-04	Модон шахт будах	м2	3.6	3.0 / 2	0.35 / 0.00	1.25 / 0.01	2670 / 2371	3336 / 13	3 349
11-010-14	Бетон манаас хийх	м3	0.5	2.2 / 2	4.25 / 3.69	2.127 / 1.85	2430.8 / 2371	5170 / 4374	9 545
06-050-11	Гишгүүр скоб суулгах	тн	0.02	3.5 / 2	80.9 / 2.84	1.618 / 0.06	2873 / 2371	4648 / 135	4 783
64-100-03	Ширмэн таг тавих	ш	1	3.0 / 2	0.37 /	0.371 /	2670 / 2371	991 /	991
11-320-07	Зуурмаг талбайд бэлтгэх	м3	49.5	2.5 / 2	1.28 / 0.96	63.221 / 47.62	2520.5 / 2371	159350 / 112905	272 254

Нийт Хүн/цаг:

1446.02 / 404.96

Үндсэн цалин:

4 619 445

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

785 306

Нэмэгдэл цалин:

1 709 194

Нийт цалин:

7 113 945

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллаагын төлөх шимтгэлийн дүн:

960 383

Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл:

967 496

Ажиллах хүчний зардал:

9 041 824

ДЭД ӨРТӨӨНИЙ СУУРЬ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Суурийн шуудуу гараар ухах	м3	5.4	2.9 / 2	4.86 /	26.26 /	2640.1 / 2371	69330 /	69 330
01-070-02	Суурийн хажуугаар гараар хөрсөөр эргүүлж булах	м3	4	1.3 / 2	1.84 /	7.342 /	2206.5 / 2371	16200 /	16 200
06-010-04	Суурийн дор бетон бэлтгэл хийх	м3	0.4	2.4 / 2	1.1 / 1.49	0.441 / 0.59	2490.6 / 2371	1098 / 1409	2 507
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах	м3	1.2	3.0 / 2	3.49 / 1.42	4.183 / 1.7	2670 / 2371	11168 / 4040	15 208
06-050-13	Оролтын нүхэн дээр арматур тавих	тн	0.026	2.5 / 2	17.25 / 2.45	0.448 / 0.06	2520.5 / 2371	1130 / 151	1 281
06-010-04	Бетон манаас хийх	м3	1	2.4 / 2	1.1 / 1.49	1.102 / 1.49	2490.6 / 2371	2745 / 3523	6 268
11-320-06	Зуурмаг бэлтгэх	м3	2.6	2.4 / 2	1.18 / 1.08	3.08 / 2.82	2490.6 / 2371	7670 / 6682	14 353

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:

42.86 / 6.67

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

125 147
21 275

Нэмэгдэл цалин:

46 304

Нийт цалин:

192 726

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

26 018

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

26 211

Ажиллах хүчний зардал:

244 954

ДЭД ӨРТӨӨНИЙ ХАШАА.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин
01-060-03	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	0.3	4.86 /	1.459 /	2640.1 / 2371	3852 /	3 852
06-010-04	Шонгийн хажуугаар бетон чигжих	м3	0.3	2.4 / 2	0.229 / 0.45	2490.6 / 2371	570 / 1057	1 626
07-450-10	Төмөр хашаа хийх	м	14	3.5 / 2	37.174 / 1.26	2873 / 2371	106801 / 2987	109 789
15-280-09	Хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	м2	11.3	3.2 / 2	5.855 / 0.01	2751.2 / 2371	16107 / 24	16 131

Нийт Хүн/цаг:

44.72 / 1.72

Үндсэн цалин:

131 398

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

22 338

Нэмэгдэл цалин:

48 617

Нийт цалин:

202 353

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

27 318

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

27 520

Ажиллах хүчний зардал:

257 191

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	3399.83 / 630.1	Бүгд цалин:	10 457 335
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			1 777 747
Нэмэгдэл цалин:			3 869 214
Нийт цалин:			16 104 295
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			2 174 080
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			2 190 184
Ажиллах хүчний зардал:			20 468 559

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)**ГАДНА ДУЛААНЫ АЖИЛ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	9.53	43200	411 739
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	1.01	69967	70 753
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	2.61	7759	20 268
2049	Хийн дугуйт кран 16тн хүртэл	0.32	80936	25 900
9002	Хийн өрөм	0.04	2530	101
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	6.71	22350	149 985
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	29.02	18983	550 871
2001	Цамхагт кран 5тн	20.23	43200	873 936
2006	Цамхагт кран 10тн	0.16	54800	8 604
2028	Автокран 5тн	35.41	43200	1 529 557
2030	Автокран 10тн	2.72	80019	217 652
2027	Автокран 3тн	12.56	40084	503 283
	Автомашин	5.61	13800	77 481
3122	Ацетиленийн генератор	2.59	6810	17 652
3027	Гагнуурын аппарат	2.36	19064	45 012
9022	Гадаргуугийн доргиур	23.57	8275	195 014
9023	Гүний доргиур	11.36	7992	90 814
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	1.16	52260	60 622
3043	Компрессор	3.98	18912	75 175
5030	Насос	8.61	14550	125 312
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	9.3	51674	480 414

5 530 145**ДУЛААНЫ УЗЕЛЬ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	1.18	18983	22 400
2028	Автокран 5тн	0.19	43200	8 082
2027	Автокран 3тн	0.88	40084	35 274
	Автомашин	0.04	13800	602
3122	Ацетиленийн генератор	0.98	6810	6 701
3033	Гагнуурын аппарат	4.02	19064	76 637

149 696**ГАДНА ЦЭВЭР УС.**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	9.78	18983	185 669
2028	Автокран 5тн	0.87	43200	37 455
2027	Автокран 3тн	5.69	40084	227 896
	Автомашин	1.13	13800	15 539
3122	Ацетиленийн генератор	0.48	6810	3 254
3033	Гагнуурын аппарат	0.93	19064	17 672
3043	Компрессор	1.8	18912	34 042
5030	Насос	3.9	14550	56 745

578 271**ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	0.75	69967	52 416
2028	Автокран 5тн	2.18	43200	94 195

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

2027	Автокран 3тн	5.4	40084	216 454
	Автомашин	3.03	13800	41 850
9022	Доргиулагч	3.54	9115	32 267
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	5.71	51674	294 828
				732 010

40 МЗ ЦООНОГ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	4.55	7759	35 296
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	68.95	14071	970 153
2001	Цамхагт кран 5 тн	6.39	7998	51 078
3043	Цемент шүргэгч	2.4	3130	7 512
1007	Эксковатор 0.5м3	16.07	14927	239 827
9001	Элс цацагч аппарат	2.8	13615	38 122
1016	Бульдозер 54/80 м.х	1.29	69967	89 922
2028	Автокран 5тн	43.8	43200	1 892 322
	Автомашин	28.84	13800	397 951
3027	Гагнуурын аппарат	28.17	19064	536 949
9022	Гадаргуугийн доргиур	25.45	8275	210 591
9023	Гүний доргиур	1.58	7992	12 659
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	32.31	52260	1 688 259
				6 170 642

ДЭД ӨРТӨӨНИЙ СУУРЬ.

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.38	43200	16 349
9023	Гүний доргиур	0.24	7992	1 918
				18 268

ДЭД ӨРТӨӨНИЙ ХАШАА.

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	4.55	43200	196 609
	Автомашин	0.07	13800	967
3027	Гагнуурын аппарат	3.52	19064	67 098
9023	Гүний доргиур	2.18	7992	17 443
5001	Өрөмдлөгийн машин	0.08	60462	5 079
				287 195

НИЙТ ДҮН:**13 466 226**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА ДУЛААНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0517	Суваг дахь үл хөдлөх тулгуур	кг	2100	94	197 400	0.106	561	2	280.66	16 724
1-4271	Ус	м3	650	31.725	20 621	31.725	3	1	508.85	48 430
1-4542	Уулын элс	м3	20000	8.106	162 123	12.159	8	1	367.89	35 786
1-0795	Тос	кг	1200	47.302	56 762	0.059	561	2	280.66	9 310
1-4237	Түлээ	м3	45000	0.562	25 268	0.365	561	1	213.35	43 684
1-0542	Төмөр утас	кг	1500	3.999	5 999	0.004	561	1	213.35	479
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	6500	25.416	165 204	0.864	561	2	280.66	136 060
1-2674	Худгийн хучилтын хавтан по1	ш	48000	2	96 000	0.5	65	1	250.17	8 131
1-2674	Худгийн хучилтын хавтан по2	ш	62000	2	124 000	0.8	65	1	250.17	13 009
1-2674	Худгийн хучилтын хавтан п1а	ш	35000	2	70 000	0.26	65	1	250.17	4 228
1-2674	Худгийн хучилтын хавтан п3а	ш	45000	2	90 000	0.48	65	1	250.17	7 805
1-1675	Худгийн хучилтын дам нуруу б5	ш	108000	2	216 000	1	65	1	250.17	16 261
1-2728	Худгийн хучилтын дам нуруу б1	ш	270000	2	540 000	2	65	1	250.17	32 522
1-0139	Хлор	кг	1100	0.159	175	0.000	561	2	280.66	31
1-0051	Хар тос	кг	1500	4.527	6 791	0.005	561	2	280.66	748
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	1500	639.12	958 680	0.722	561	2	280.66	113 711
1-0051	Хар тосон шаваас	кг	1500	27.2	40 800	0.029	561	2	280.66	4 497
1-0811	Хар цаас	м2	1400	2.124	2 974	0.002	561	2	280.66	354
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2500	17.894	44 735	0.021	561	2	280.66	3 240
1-4334	Хайрга	м3	22000	37.084	815 842	64.897	65	1	250.17	1 055 286
	Халаалтын тогоо нрж-60	ш	0	1	0	3.54	561	1	213.35	423 700
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20000	5.665	113 291	0.01	561	3	391.34	2 114
1-0762	Цуйдан бариул	ш	1000	1.62	1 620	0.000	561	2	280.66	32
1-4029	Цемент м-300	тн	158300	0.033	5 292	0.034	0	1	0	0
1-4025	Цемент м-400	тн	157000	29.383	4 613 054	29.97	286	1	213.35	1 828 722
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	1500	0.024	35	0	561	2	280.66	4
1-4529	Шохой	тн	157000	0.006	985	0.008	168	1	213.35	274
1-0420	Шилэн сүлжмэл	м2	2000	139.965	279 930	0.019	561	2	280.66	3 041

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1717	Ширмэн таг	Ш	160000	4	640 000	0.4	561	2	280.66	62 980
1-4058	Зө, суваг, нишний хучилт гсх-7	Ш	20000	232	4 640 000	24.36	65	2	335.25	530 835
1-0879	Электрод э-42	кг	2500	7.571	18 927	0.015	561	2	280.66	2 384
1-0878	Электрод э-50	кг	2500	0.244	611	0.000	561	2	280.66	45
1-4547	Эрэг боолт, м 8x35	кг	5000	0.151	756	0.000	561	1	213.35	20
1-2902	Ялуу	Ш	24000	12	288 000	0.756	65	1	250.17	12 293
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	340000	0.37	125 644	0.24	561	1	213.35	28 750
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	5200	30.711	159 697	0.035	561	2	280.66	5 512
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1800	16.534	29 760	0.017	561	1	213.35	1 979
3-4556	Боолт	кг	5200	2.04	10 608	0.002	561	2	280.66	363
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	1800	45	81 000	0.051	561	2	280.66	8 006
1-2674	Бетон дэр оп-2	Ш	4550	78	354 900	7.02	65	1	250.17	114 153
1-3943	Ацетилен	м3	10000	0.909	9 085	0.001	561	1	213.35	87
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	кг	3600	4.98	17 928	0.006	561	2	280.66	988
1-4543	Голын элс	м3	16000	33.46	535 366	55.21	8	1	367.89	162 489
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф-50	Ш	3000	22	66 000	0.027	561	2	280.66	4 191
2-2405	Ган яндан ф50мм	м	10418	268.18	2 793 899	1.234	561	3	391.34	270 833
1-3825	Ган бүтээц	кг	2100	100	210 000	0.13	561	1	213.35	15 560
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	6500	2.124	13 808	0.081	561	2	280.66	12 710
1-4154	Дунзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	340000	0.047	15 843	0.03	561	1	213.35	3 625
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	340000	0.538	182 790	0.349	561	1	213.35	41 826
1-0200	Керосин	кг	1400	6.391	8 948	0.007	561	2	280.66	1 057
1-4323	Модон таг	м2	3500	1.5	5 250	0.067	561	2	280.66	10 486
1-0091	Пенополиуретан дулаалга	м	4500	125.496	564 732	0.139	561	2	280.66	21 933
1-1259	Полиэфирэн давирхай	кг	2100	0.57	1 197	0.001	561	2	280.66	121
1-0418	Олс	кг	6000	0.025	149	0	561	2	280.66	4
1-4272	Үнс	м3	1500	75.087	112 630	52.561	1	3	1699.11	89 306

Хог, хаягдлын зардал: 1.7539

0 1 0 0

19 541 107

5 210 719

ДУЛААНЫ УЗЕЛЬ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1441	Термометр	Ш	5500	2	11 000	0.015	561	2	280.66	2 299
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5600	0.072	403	0	561	2	280.66	15
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20000	0.688	13 760	0.001	561	3	391.34	257
2-2701	Шилжвэр ф15-50мм	Ш	3000	2	6 000	0.012	561	2	280.66	1 883
1-0879	Электрод з-42	кг	2500	3.824	9 560	0.008	561	2	280.66	1 204
2-0466	Бохир шүүгч ф50мм	Ш	46800	2	93 600	0.058	561	2	280.66	9 069
1-3943	Ацетилен	м3	10000	0.116	1 160	0	561	1	213.35	11
2-0531	Ган хаалт ф 50мм	Ш	230000	2	460 000	0.096	561	2	280.66	15 077
1-4176	Даравч 16,5x2,0	кг	1500	0.26	390	0.000	561	1	213.35	35
2-1439	Дулааны тоолуур ф25мм	Ш	1900000	1	1 900 000	0.021	561	2	280.66	3 312
2-2900	Жийргэвч 150 мм	Ш	300	2	600	0.000	561	2	280.66	18
2-1152	Манометр, обм 1-100	Ш	9200	4	36 800	0.009	561	2	280.66	1 416
1-0135	Маажин	кг	2400	0.036	86	0	561	2	280.66	7
1-0418	Олс	кг	6000	0.036	216	0	561	2	280.66	6

Хог, хаягдлын зардал: 0.0013 0 1 0 0

2 533 576

34 609

ГАДНА ЦЭВЭР УС.

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	650	4.078	2 651	4.078	3	1	508.85	6 226
2-0100	Ус юүлэгч ф 25	Ш	7700	2	15 400	0.008	561	2	280.66	1 269
2-2637	Угольник ф-50 мм	Ш	2500	1	2 500	0.001	561	2	280.66	179
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5600	0.024	134	0	561	2	280.66	5
1-0542	Төмөр утас	кг	1500	1.812	2 718	0.002	561	1	213.35	217
1-0139	Хлор	кг	1100	0.075	83	0	561	2	280.66	15
1-0139	Хлорын шохой	кг	1100	0.034	37	0	561	2	280.66	7
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20000	0.814	16 276	0.001	561	3	391.34	304
2-2405	Цайрдсан ган яндан ф50мм	м	14566	116.38	1 695 191	0.535	561	3	391.34	117 531
2-2411	Цайрдсан ган яндан ф65мм	м	19737	5.055	99 771	0.032	561	3	391.34	6 947

Сүхбаатар аймаг. Халзан сум.

100 хүүхдийн цэцэрлэг. Гадна дулаан, цэвэр, бохир ус, зам талбай

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0420	Шилэн сүлжмэл	М2	2000	63.42	126 840	0.009	561	2	280.66	1 378
1-0879	Электрод з-42	КГ	2500	2.653	6 633	0.005	561	2	280.66	835
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14x2,0	КГ	5000	1.16	5 800	0.001	561	1	213.35	157
1-0750	Боодлын ган тууз	КГ	1800	7.503	13 506	0.008	561	1	213.35	898
1-0866	Бэхлэгтэй шураг	КГ	2500	0.04	100	0	561	2	280.66	7
1-2674	Бетон дэр оп-2	Ш	4550	78	354 900	7.02	65	1	250.17	114 153
1-3943	Ацетилен	М3	10000	0.14	1 400	0.000	561	1	213.35	13
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	КГ	3600	2.26	8 136	0.003	561	2	280.66	448
2-1375	Галын хоолой д-50мм (шланк)	М	1500	10	15 000	0.03	561	2	280.66	4 692
2-0458	Галын хоолойны толгой	Ш	12000	2	24 000	0.001	561	2	280.66	168
2-0461	Галын хоолойны муфттай толгой гм-50	Ш	3800	1	3 800	0.000	561	2	280.66	63
2-1434	Галын хошуу, рс ф 50мм	Ш	2500	1	2 500	0.002	561	2	280.66	249
1-4377	Галын шүүгээ	Ш	32400	1	32 400	0.107	561	2	280.66	16 879
2-0038	Галын вентиль	Ш	37000	1	37 000	0.004	561	2	280.66	648
1-4176	Даравч 16,5x2,0	КГ	1500	0.04	60	0	561	1	213.35	5
1-0128	Дюбель	КГ	5000	0.07	350	0	561	2	280.66	12
1-1368	Зэс угас	КГ	2800	0.1	280	0.000	561	2	280.66	17
2-2893	Жийргэвч, ф 25.20	Ш	200	4	800	0.000	561	2	280.66	71
1-0135	Маажин	КГ	2400	0.012	29	0	561	2	280.66	2
1-0091	Пенополиуретан дулаалга	М	4500	56.952	256 284	0.063	561	2	280.66	9 953
1-0418	Олс	КГ	6000	0.012	72	0	561	2	280.66	2

Хог, хаягдлын зардал: 0.0715

0 1 0 0

2 724 649

283 350

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0744	4 ба 6 талтай төмөр	КГ	1500	16.2	24 300	0.016	561	1	213.35	1 939
1-0550	Резин жийргэвч	КГ	1200	0.591	709	0.001	561	2	280.66	120
1-4271	Ус	М3	650	0.313	203	0.313	3	1	508.85	478
1-4542	Уулын элс	М3	20000	0.152	3 031	0.227	8	1	367.89	669
1-2996	Худгийн таг ко-7-1-1	Ш	15000	2	30 000	0.1	65	2	335.25	2 179

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-2993	Худгийн таг пд10-1	Ш	60900	2	121 800	0.55	65	2	335.25	11 985
1-2983	Худгийн таг пп-10-1-1	Ш	49000	2	98 000	1.2	65	2	335.25	26 150
1-2973	Худгийн цагираг кс-10-2-1	Ш	75900	3	227 700	1.2	65	2	335.25	26 150
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд	Ш	2600	8.68	22 568	0.000	561	2	280.66	19
1-0095	Хадаас /70-110мм/	КГ	2500	0.68	1 700	0.001	561	2	280.66	123
1-4334	Хайрга	М3	22000	0.976	21 463	1.707	65	1	250.17	27 762
1-4029	Цемент м-300	ТН	158300	0.007	1 173	0.008	0	1	0	0
1-4025	Цемент м-400	ТН	157000	0.438	68 836	0.447	286	1	213.35	27 288
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	М3	340000	0.122	41 480	0.079	561	1	213.35	9 491
2-2816	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	М	7400	28.56	211 344	0.088	561	3	391.34	19 312
2-3012	Бохир усны худгийн таг	Ш	180000	2	360 000	0.418	561	2	280.66	65 814
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	КГ	1800	9.254	16 657	0.01	561	2	280.66	1 646
1-0008	Асбест /нунтаг/	КГ	1600	22.4	35 840	0.023	561	2	280.66	3 668
1-4543	Голын элс	М3	16000	30.358	485 728	50.091	8	1	367.89	147 423

Хог, хаягдлын зардал:

0.3389

0

1

0

1 772 533

372 217

40 МЗ ЦОНОГ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	М3	650	70.876	46 069	70.876	3	1	508.85	108 196
1-4542	Уулын элс	М3	20000	56.146	1 122 925	84.219	8	1	367.89	247 868
1-0795	Тос	КГ	1200	129.17	155 004	0.161	561	2	280.66	25 422
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	КГ	1500	10.077	15 116	0.01	561	1	213.35	1 206
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	М2	6500	57.908	376 402	1.969	561	2	280.66	309 999
1-0095	Хадаас /70-110мм/	КГ	2500	46.288	115 721	0.053	561	2	280.66	8 381
1-4334	Хайрга	М3	22000	36.681	806 986	64.192	65	1	250.17	1 043 831
1-4522	Цэрдэн шавгаас	КГ	700	0.065	45	0	561	1	213.35	9
1-4025	Цемент м-400	ТН	157000	13.27	2 083 436	13.536	286	1	213.35	825 923
1-4529	Шохой	ТН	157000	0.019	3 027	0.024	168	1	213.35	843
1-0083	Шилэн цаас	М2	600	0.004	2	0	561	2	280.66	1
1-1263	Шингэн шил /силикат кали/	КГ	2600	22	57 200	0.025	561	2	280.66	3 880

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Ширмэн таг	Ш	160000	1	160 000	0.1	561	2	280.66	15 745
Шар шавар	М3	16000	23.804	380 864	35.706	17	1	326.52	198 198
Электрод э-42	кг	2500	15.984	39 960	0.032	561	2	280.66	5 033
Электрод э-50	кг	2500	33.884	84 709	0.039	561	2	280.66	6 189
Эпоксид цавуу	кг	1200	0.02	24	0	561	2	280.66	4
Банзан бамбай 25 мм	М2	6500	3.672	23 868	0.125	561	2	280.66	19 657
Банз, IV зэрэг 25мм	М3	340000	0.293	99 583	0.19	561	1	213.35	22 786
Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	5200	21.924	114 005	0.025	561	2	280.66	3 935
Бэхэлгээ	Ш	2100	1.469	3 085	0.005	561	1	213.35	576
Бэхэлгээ төмөр	кг	1800	20	36 000	0.023	561	2	280.66	3 558
Арматур	Тн	1650000	1.104	1 820 937	1.104	561	1	213.35	132 089
Голын элс	М3	16000	33.389	534 231	55.093	8	1	367.89	162 144
Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	М3	180000	1.702	306 324	1.361	561	1	213.35	162 950
Ердийн тоосго м-100	1000ш	280000	0.519	145 236	2.062	561	1	213.35	246 779
Дэвсгэр бамбай	М2	6500	1.517	9 857	0.058	561	2	280.66	9 074
Дүнзэнцэр IV зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	М3	340000	0.033	11 310	0.022	561	1	213.35	2 588
Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	М3	340000	0.547	185 960	0.356	561	1	213.35	42 551
Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	М3	340000	0.91	309 509	0.592	561	1	213.35	70 821
Маажин	кг	2400	0.317	760	0.000	561	2	280.66	63
Өнгийн тосон будаг	кг	3200	0.932	2 984	0.001	561	2	280.66	189
Үнс	М3	1500	40.825	61 237	28.577	1	3	1699.11	48 556

Хоо, хаягдлын зардал:

2.1632

0

1

0

9 112 376

3 729 046

ДЭД ӨРТӨӨНИЙ СУУРЬ.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Тариф	Зардал	
1-4271	Ус	М3	650	0.906	589	0.906	3	1	508.85	1 382
1-4542	Уулын элс	М3	20000	0.029	582	0.044	8	1	367.89	129
1-0795	Тос	кг	1200	0.18	216	0.000	561	2	280.66	35
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1500	0.936	1 404	0.001	561	1	213.35	112

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3967	Хэв хашмалын бамбай	М2	6500	0.964	6 267	0.033	561	2	280.66	5 161
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2500	0.216	540	0.000	561	2	280.66	39
1-4334	Хайрга	м3	22000	2.057	45 248	3.599	65	1	250.17	58 528
1-4025	Цемент м-400	тн	157000	0.792	124 327	0.808	286	1	213.35	49 286
1-4529	Шохой	тн	157000	0.002	265	0.002	168	1	213.35	74
1-0879	Электрод э-42	кг	2500	0.052	130	0.000	561	2	280.66	16
1-0733	Арматур	тн	1650000	0.003	4 290	0.003	561	1	213.35	311
1-4543	Голын элс	м3	16000	1.342	21 474	2.214	8	1	367.89	6 518
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	340000	0.005	1 632	0.003	561	1	213.35	373

Хог, хаягдлын зардал: 0.0457

0 1 0

206 964

121 965

ДЭД ӨРТӨӨНИЙ ХАШАА.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	650	0.121	79	0.121	3	1	508.85	185
1-0542	Төмөр утас	кг	1500	0.14	210	0.000	561	1	213.35	17
1-0695	Төмөр хашаа	м2	21000	21	441 000	0.051	561	2	280.66	8 061
1-4334	Хайрга	м3	22000	0.205	4 510	0.359	65	1	250.17	5 834
1-4025	Цемент м-400	тн	157000	0.05	7 927	0.051	286	1	213.35	3 142
1-0879	Электрод э-42	кг	2500	0.7	1 750	0.001	561	2	280.66	220
1-4543	Голын элс	м3	16000	0.208	3 329	0.343	8	1	367.89	1 010
1-0220	Нухмал будаг	кг	1000	0.023	23	0	561	2	280.66	5
1-0135	Маажин	кг	2400	0.305	732	0.000	561	2	280.66	61
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	3200	2.836	9 076	0.004	561	2	280.66	576

Хог, хаягдлын зардал: 0.0056

0 1 0

468 636

19 112

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал: 4.38 0 1 0 0

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

36 359 841

9 771 016

Сүхбаатар аймаг, Халзан сум, 4-р баг, 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга. Гадна цахилгаан хангамж

Д/д	Ажил ба зардлын нэр	КТГН-250кВА- 15/0,4кВ	0,4кВ-ын кабель шугам	15кВ-ын ЦДАШ	Гадна холбоо	Дүн
1	Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүн					53,143,875
2	Тоног төхөөрөмж	7,200,000				7,200,000
	Дүн	18,542,228	7,533,812	13,843,439	20,424,396	60,343,875
3	НӨАТ-10%	1,854,223	753,381	1,384,344	2,042,440	6,034,388
	Норм, норматив боловсруулах сангийн шимтгэл 0,18%	33,376	13,561	24,918	36,764	108,619
4	Дүн	20,429,827	8,300,754	15,252,701	22,503,600	66,486,881
5	Захиалагчийн зардал 2%	370,845	150,676	276,869	408,488	1,206,878
	Зохиогчийн хяналтын зардал 50%	185,422	75,338	138,434	204,244	603,439
6	Дүн	20,986,094	8,526,768	15,668,004	23,116,331	68,297,198
7	Зураг төсвийн үнэ					
	Дүн	20,986,094	8,526,768	15,668,004	23,116,331	68,297,198
	Магадлашгүй ажлын зардал 2%	370,845	150,676	276,869	408,488	1,206,878
9	Бусад зардал					
	Бүгд дүн	21,356,938	8,677,445	15,944,873	23,524,819	69,504,075



2019/4/28

Нэгбүрчилсэн төсвийн төсөвт өртгийн товчоо

Д/Д	ЗАРДЛЫН ДҮН	БҮГД ӨРТӨГ
1	Барилда угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүн	11'342'228
2	Нэмэгдсэн өртгийн албан гатвар (10%)	1'134'223
3	Норм, норматив боловруулах сангийн шимтгэл (0.18%) ДҮН	20'416 12'496'867
4	Захиалагчийн албаны эвэл зовлох үйлчилгээний зардал (2%)	226'845
5	Зохиогчийн хяналтын зардал/Захиалагчийн хяналтын зардалын 50%/	113'422
6	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн ДҮН	340'267
7	Магдлангүй ажлын зардал (2%)	226'845
8	Бусад нэмэлт зардал ДҮН	226'845
	БҮГД ДҮН	13'063'978

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТӨГ

Объектын нэр : Сүхбаатар аймаг, Халзан сум, 4-р баг, 100 хүүхдийн цэцэрлэг, КТПН-15/0.4кВ-250кВА цахилгаан

Төсөвт өртөг 11,342 мянган төгрөг

2-р бүс, нэмэлт зардал бодол хувь: 72.3

Д/Д	Үе шатны нэр	БҮГД ӨРТӨГ (4+5+6+7+8+9)	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Тээвэр	Нэмэлэл зардал	Ашиг (4+5+6+7+8) 15%
1	2	3	4	5	6	7	8
Барилгын үндсэн ажил							
1	КТПН-250кВА чадалтай -15/0.4кВ	11'290'801	742'683	6'419'630	1'613'875	767'568	1'472'713
2	Газар шорооны ажил Бүлгийн дүн	51'427	32'656			12'063	6'708
	Барилгын хог хаягдлын дүн	11'342'228	775'340	6'419'630	1'613'875	767'568	1'479'421
НИЙТ ДҮН		11'342'228	775'340	6'419'630	1'613'875	767'568	1'479'421


Төсөв зохиосон /
Шалгасан..... /

Ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт, хөдөлмөрийн хөлсний тооцоо

Объектын нэр : Сүхбаатар ай.маг.Халзан сум.4-р баг.100 хүүхдийн цэцэрлэг.КТПН-15/0.4кВ-25/0кВА цахилгаан

Үндэслэл	Ажилчдын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ	Ажилчны зэрэг		Хөдөлмөр зарцуулалт				Цалин/гөргөөр/				
				Дундаж	Т.З.Т.	Нэгж		Бүл		Нэгж		Бүл		
						Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	
01. КТПН-250кВА чадалтай -15/0.4кВ														
38-130-04	15/0.4кВ-ын 250кВА хүртэл чадалтай иж бүрэн дэд өргөө гадаа байрлуулж угсрах	ш	1	3.5	2	33.7510	5.0800	33.7510	5.08	2'873	2'371	96'966	12,044	109'010
38-170-32	Хүчний хувьсуурь угсрах	ш	1	3.7	2	7.4760	0.8500	7.4760	0.85	2'954	2'371	22'084	2,015	24'099
38-170-44	10кВ-ын хүчний хувьсуурь үзэлг шалгалт хийх	ш	1	4.7	2	35.4290	0.0120	35.4290	0.01	3'405	2'371	120'635	28	120'663
38-170-49	10кВ-ын хүчний хувьсуурь хатаалт хийх	ш	1	4	2	12.4390	0.0110	12.4390	0.01	3'076	2'371	38'262	26	38'288
38-400-56	Тоолуурын хайрцаг тавих	ш	1	4	2	5.6800	0.4500	5.6800	0.45	3'076	2'371	17'471	1,066	18'537
38-540-05	3 фазын тоолуур угсрах	ш	1	5	2	0.8900	0.0400	0.8900	0.04	3'546	2'371	3'155	94	3'249
07-010-07	КТПН-ий суурин дээр байрлуулах	ш	1	3	2	1.4523	1.2900	1.4523	1.29	2'670	2'371	3'877	3,058	6'935
38-350-11	Газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	48	3.4	2	0.2300	0.0088	11.0400	0.42	2'832	2'371	31'265	1,001	32'266
38-350-09	Газардуулгын электрод зоох	ш	14	2	2	0.7200	0.0750	10.0800	1.05	2'371	2'371	23'899	2,489	26'388
	Үе шатны ажлын дүн					118.24	9.21		9.21			357'614	21,821	379'435
02. Газар шорооны ажил														
01-060-03	Газардуулгын газар гараар ухах	м3	1	2.9		4.8630		4.8630		2'640	0	12'838		12'838
01-070-02	Ухсан газрыг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	0.95	1.3		1.8355		1.7437		2'206	0	3'846		3'846
	Үе шатны ажлын дүн					6.61						16'684		16'684

Үндэсгэл	Ажлын багын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ	Ажилчны зэрэг				Хөдөлмөр зарцуулалт				Цалин/гооног оор/						
				Дундаж		Т.З.Т.		Нэгж		Бүл		Нэгж		Бүл				
				Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.			
НИЙТ ДҮН														124.84	9.21	374'298	21,821	396'119
Талбайн инженер техникийн ажилтны цалин (17%)														67'340				
НЭМЭГЭЛ цалин (37%)														146'564				
НИЙТ ЦАЛИН														610'023				
НД, ЭМД-ын байгууллага харуцан голох шимтгэл (13.5%)														82'353				
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл (13.6%)														82'963				
АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ЗАРДАЛ														775'340				

Тооцоо хийсэн  /
Шалгасан..... /

Материал, тээврийн зардлын тооцоо

2019/04/25

Код	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Материалын үнэ /төгрөгөөр/		Тээврийн зардлын				
				Нэгж	Бүгд	Нэгж хүчдэл	Бохир жин/к	Зай /км/	Тн/км хөлс	Бүгд дүн /төгрөг/
1-0306	Тусгаарлагч хар денг	кг	0.010	3,000.00	30	0.0010	1.02	561	213.35	1
1-0713	Булан төмөр	кг	158,200	1,500.00	237,300	0.0010	1.00	561	213.35	18,935
1-0745	Газардуулгын шин	кг	61,920	1,500.00	92,880	0.0010	1.00	561	213.35	7,411
1-0879	Электрод/Э-42/	кг	1,632	2,500.00	4,080	0.0010	1.16	561	213.35	227
1-4212	Навгас /арчих материал/	кг	3,400	100.00	340	0.0010	1.00	561	213.35	407
3-0004	Цахилгаан эрчим хүч	квт/цаг	5,024,000	60,000.00	60,000	0.0000	1.00	561	213.35	6,013
3-3658	Тоолуурын хайрцаг	ш	1,000	60,000.00	60,000	0.0650	1.00	561	280.66	10,234
3-52650	Трансформатор SF11-250кВА-15/0.4кВ	ш	1,000	5,850,000.00	5,850,000	1.6000	1.00	561	280.66	251,920
3-52650	КТТН-250кВА-15/0.4кВ	нж	1,000	175,000.00	175,000	3.0000	1.00	561	280.66	472,351
3-5747	Бүрэн электрон тоолуур DTSE-111	ш	1,000	175,000.00	175,000	0.0003	1.46	561	280.66	69
B-0000	Хот хаягдлын хэмжээ	тн	0.030			1.0000	1.00	561	280.66	
				Бүгд дүн	6,419,630					767,568

Сурдмалтай аймаг, Халхган сум, 4-р баг, 100 хугацааны гэрээ, КТТН-150, 4кВ-250кВА идэвхлэсэн

Машин, механизм ашиглалтын тооцоо

2019/04/25

Код	Машин, механизмын нэр төрөл	Машин цагийн тоо	Үнэ/төгрөгөөр/	
			Нэгж	Бүгд
13002	Угсралтын асертат	5.6460	40'590	229'171
2028	Автокран 5тн	3.3216	43'200	143'493
2029	Автокран 6.5тн	17.0600	68'500	1'168'610
2033	Гинжит кран 16 хүргэл тн	0.4500	52'260	23'517
2049	16 тн авто кран/хийн дугуйн/ КС 4361	0.1200	80'936	9'712
3033	Зөөврийн гагнуурын аппарат DENYO 150a/ __ALW150SS	2.0160	19'064	38'433
5001	Өрөмдлөгтийн машин 500м/300мм __1-Б-15		75'896	
5201	Үйлчилгээний машин	0.0680	13'800	938

Дүн **1'613'875**

Сүхбаатар аймаг. Халзан сум.4-р баг. 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга. 15/0.4кВ-ын 250 кВА хүчний трансформаторын үнэ

Д/д	Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк	хэм нэгж	тоо	нэгж өртөг	бүгд өртөг
1		2	3	4	5
1	Хүчний трансформатор S11-250кВА-15/0.4кВ	ш	1	7,200,000	7,200,000
	Дүн				7,200,000

Сүхбаатар аймаг. Халван сум.4-р баг.100 хүүхдийн цэцэрлэг.0.4кВ-ын кабель шугам

2019/4/28

Нэгбүрчилсэн төсвийн төсөвт өргийн товчоо

Д/Д	ЗАРДЛЫН ДҮН	БҮГД ӨРТӨГ
1	Барилга угсралтын ажлын төсөвт өргийн дүн	7'533'812
2	Нэмэгдсэн өргийн албан татвар (10%)	753'381
3	Норм, норматив боловсруулах сангийн нийтлэл (0.18%) ДҮН	13'561 8'300'754
4	Захиалагчийн албаны эсвэл зөвлөх үйлчилгээний зардал (2%)	150'676
5	Зохиогчийн хяналтын зардал/Захиалагчийн хяналтын зардалын 50%/	75'338
6	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн ДҮН	226'014
7	Матдаангүй ажлын зардал (2%)	150'676
8	Бусад нэмэлт зардал ДҮН	150'676
	БҮГД ДҮН	8'677'445

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТӨГ

Объектын нэр : Сүхбаатар аймаг, Халзан сум.4-р баг.100 хүүхдийн цэрэг.0.4кВ-ын кабель шугам

Төсөвт орлог 7,534

мянган тогрог

2-р бүс, нэмэлт зардал бодох хувь: 72.3

Д/Д	Үе шатны нэр	БҮГД ӨРТӨГ (4+5+6+7+8+9)	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Механизм	Тээвэр	Нэмэлт зардал	Ашиг (4+5+6+7+8) 15%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Барилгын үндсэн ажил								
1	0.4кВ-ын кабель шугам	7'533'812	1'524'797	3'556'700	298'155	608'261	563'228	982'671
	Бүлгийн дүн	7'533'812	1'524'797	3'556'700	298'155	608'261	563'228	982'671
	Барилгын хөгжлийн дүн							
	НИЙТ ДҮН	7'533'812	1'524'797	3'556'700	298'155	608'261	563'228	982'671

Төсөв зохиосон..... /

Шалгасан..... /