

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	1599
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	2828.8
3	Мөн суурийн нүх 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	78.1
4	Бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	2037.6
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	108.4
6	Шалан доор шороо хийж, хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	238.3

СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн болон сувгийн бетон бэлтгэл хийх в7.5	м3	18.5
2	Баганан төмөр бетон суурь цутгах в20	м3	52.4
3	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	2.56
4	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах в20	м3	50
5	Төмөр бетон хана цутгах м250	м3	23.7
6	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	56
7	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	420.4

КАРКАС РАМНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах в20	м3	150.3
2	Төмөр бетон дам нуруу цутгах в20	м3	157.2
3	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	10.457
4	Төмөр бетон баганын бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.128

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	199.6
2	24см-ийн зузаантай дотор хөнгөн дүүрэгчтэй хана өрөх	м3	87.1
3	Гадна хана дулаалгын хөөсөнцөрөөр дулаалж, түрхлэг хийж эмульсдэх	м2	714.1
4	1\2-ын тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	1158.6
5	Я15.12.14 ялуу угсрах	ш	60

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах в20	м3	259.5
2	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	17.426

ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон гишгүүр талбай чигжиж цутгах	м3	7.7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	0.329
3	Шатны налуу, дам нуруунд затырка хийх	м2	81.6
4	Шатны гишгүүр, талбайг өнгөлсөн хавтангаар өнгөлөх	м2	81.6
5	Шатны дамнуруу налууг эмульсэн будгаар будах	м2	81.6
6	Өнгөт металлаар шатны хайс ба бариул хийх	тн	0.13

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Парпед болон салхивчийн яндан тоосгоор цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	111.6
2	Дээврийн 15 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	996.5
3	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	4982.5
4	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	996.5
5	Хөөсөнцөрөөр дээвэр дулаалах	м2	996.5
6	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх	м3	29.8
7	Дээврийн 15 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	996.5
8	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	4982.5
9	3 үе хар цаасан дээвэр наах	м2	996.5
10	Парпед цайрдсан гөлмөн төмрөөр төмөрлөх	м2	56.6
11	Хар цаасаар дээвэр наах /1 үе чулуутай	м2	996.5
12	Дээвэрт гарах хучилтын модон таг угсрах	м2	0.64
13	Хучилтын таг өнгийн тосон будгаар будах	м2	0.64
14	Дээвэрт гарах төмөр шат хийж угсрах	тн	0.03
15	Шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.03
16	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	934.6

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хананд хатжуулсан шилтэй хана хаалга угсрах	м2	16.8
2	Дотор хананд шилэн хана хаалга угсрах	м2	14.2
3	Гадна хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	10.1
4	Дотор хананд хаалга усрах	м2	107.1
5	Хаалганд цоож суулгах	ш	52
6	Вакуман цонх угсрах	м2	215.3
7	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	138.1
8	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	223.5
9	Цонхонд гантиг хавтан тавцан суулгах	м2	76.7

ШАЛНЫ АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсийг үнсээр нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	19.7
2	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	197.1
3	Гидройзол 2 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	87.8
4	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1196.5
5	Бетон шал зориулалтын будгаар будах	м2	48.1
6	Керамик хавтанцар нааж шал хийх	м2	316.9
7	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	146.9

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Шахмал зүймэл паркет шал шахаж хийх	м2	1283.7
---	-------------------------------------	----	--------

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цутгамал дам нуруунд өндөр чанарын шавардлага хийх	м2	298.4
2	Багана шавардах	м2	158.6
3	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	1924.7
4	Дотор тоосго хана сайн чанартай шавардах	м2	3386.5
5	Тааз дамнурууг эмульсэн будгаар будах	м2	2155.6
6	Шавардлагатай хана баганыг эмульсэн будгаар сайн чанартай будах	м2	3545.1
7	Хавтанцар наах хана 1Ve шавардах	м2	460.3
8	Хананд хавтанцар наах	м2	460.3
9	Тоосго бетон ханын цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	361.6
10	Цонхны амалгаа будах	м2	223.6

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Парпед болон салхивчны яндан шавардах	м2	200.7
2	Парпед болон салхивчний яндангийн шавардсан хана эмульсэн будгаар будах	м2	200.7
3	Цонхны амалгааг цемент шохойн зуурмагаар хийх	у/м	493.4
4	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	792.8

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Пандус довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	16.2
2	Довжоо пандусны талбайг өнгөлсөн хавтангаар өнгөлөх	м2	53.1
3	Хаяавч цутгах БМ 100	м3	11.3
4	Хаяавчинд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	113.3
5	Гадна цутгамал галын шатны төмөр бетон гишгүүр талбай чигжиж цутгах	м3	19.1
6	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	1.532
7	Шатны налуу, дам нуруунд замака тэгшилгээ хийх	м2	53.2
8	Шатны гишгүүр, талбайг өнгөлсөн хавтангаар өнгөлөх	м2	53.2
9	Гадна шатны дамнуруу, налууг эмульсэн будгаар будах	м2	53.2
10	Галын шат, шатны талбай төмөр хайс хийж угсрах	тн	0.63
11	Шат, шатны талбай, хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.63
12	Пандус, шатны гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	48.2
13	Пандус, шатны шавардсан хана эмульсэн будгаар будах	м2	48.2
14	Гадна довжоо, пандусанд гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	37.9
15	Бетон болон зуурмаг бэлтгэх	м3	1381.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	55
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	55
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	60
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	102
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	42
6	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	70
7	Ган яндан хоолойн голч d=70мм угсрах	м	4
8	Яндан хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	170
9	Яндан хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	144
10	Яндан хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	70
11	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф15мм /холендортой/	ш	74
12	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм	ш	4
13	Ус юулэгч угсрах ф25мм	ш	4
14	Агаар гаргагч тавих ф15мм	ш	8
15	Маяг-21 панел (ялтсан) радиатор угсрах	ш	69
16	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор угсрах	ш	5
17	Цахилгаан халаагч угсрах 1000вт	ш	2
18	Цахилгаан халаагч угсрах 1500вт	ш	1
19	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	44.3
20	Яндан хоолойнууд будах	м2	47.6
21	Яндан хоолойг шахаж шалгах	м	388

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	157
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	15.8
3	Гөлмөн төмрөөр хийсэн 315 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	1.3
4	Салхивчийн яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	51.1
5	Салхивчийн тор суулгах р150	ш	22
6	Салхивчийн тор суулгах р300*350	ш	1
7	Салхивчийн тор суулгах р250*300	ш	5
8	Салхивчийн тор суулгах р250*250	ш	8
9	Салхивчийн тор суулгах р250*200	ш	8
10	Ул буцаах хаалт угсрах ф200*150	ш	1
11	Сэнстэй сараалж 50 N-40Вт угсрах	ш	10
12	Зөөлөн холбоос хийх	ш	4
13	Сэнс байрлуулах, n-0.11квт I-500м3/ц 400V	ш	1
14	Сэнс байрлуулах, /N-0,75кВт I-2560м3/ц 400V	ш	2
15	Сорох зонт угсрах /380-тип1 тос баригчтай L-2000м3/ц/	ш	1
16	Узлэгийн таг тавих /300*300	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолой угсрах ф20мм	м	82
2	Цайрдсан ган хоолой угсрах ф25мм	м	126
3	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	88
4	D=40мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	17
5	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	55
6	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20 мм	м	97
7	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф25 мм	м	118
8	Хуванцар холбох хэрэгсэл тавих ф20-25мм	ш	267
9	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх ф20-25мм,	м	208
10	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	72
11	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	55
12	Ган бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм /2талдаа шилжуулэгтэй/	ш	195
13	Усалгааны кран	ш	1
14	Галын гидрант голч d=50мм тавих	ком	4
15	Холигч байрлуулах	1ш	51
16	Холигч бүхий шуршуур байрлуулах	1ш	10
17	Алчуур хатаагч	1ш	8
18	Ган бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм	ш	14
19	Ган бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм	ш	6
20	Фланцтай хаалт голч d=50мм	ш	3
21	Ус хэмжигч угсрах ф40мм	шир	2
22	Ус хэмжигч угсрах ф32мм	шир	1
23	Хог шүүгч тавих ф-40мм	ш	2
24	Хог шүүгч тавих ф-32мм	ш	1
25	Ган бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм	ш	2
26	Ган бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм	ш	2
27	D-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	40.3
28	Монометр	ш	6
29	Шугам хоолойг шахаж шалгах	м	550

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	145
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	118
3	Цэвэрлэгээ /голч-50мм /	1ш	3
4	Цэвэрлэгээ / голч-110мм/	1ш	4
5	Шалгах таглаа / голч-110мм/	1ш	12
6	Шалгах таглаа /голч-50мм /	1ш	6
7	Угаагуур тавих /2тасалгаатай/	1ш	4
8	Угаалтуур тавих	1ш	8
9	Угаалтуур тавих /хуухдийн/	1ш	32
10	Поддон душ тавих	1ш	2
11	Суултуур тавих	1ком	4
12	Суултуур тавих /хуухдийн/	1ком	32
13	Поддон душ тавих /хуухдийн/	1ш	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

14	Усан хаалт байрлуулах	1ш	44
15	Усан хаалт байрлуулах /поддон/	1ш	10
16	Ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах	м	5
17	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	34.6
18	Агааржуулалтын малгай ф50 мм угсрах	ш	3
19	Агааржуулалтын малгай ф110 мм угсрах	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбарыг угсрах еос-1	ш	1
2	Хуваарилах самбар угсрах ХС-1	шир	1
3	Хуваарилах самбар угсрах / АВР ХС-1	ширхэг	1
4	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах гс1.2,3	ш	3
5	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар угсрах огс1	ш	1
6	Техееремжийн самбар тс-1	шир	1
7	Хуваарилах самбар угсрах хс-1	ш	1
8	Хана таазанд тоноглох ЛЕД чийдэнтэй хавтгай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	301
9	Толины дээр хананд тоноглох 15вт ЛЕД чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4
10	ЛЕД чийдэнтэй ус чийгний хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	52
11	Хана таазанд тоноглох лед чийдэнтэй хеделгеен мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	3
12	Хана таазанд тоноглох Лед чийдэнтэй хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	28
13	Хана таазанд тоноглох 2*10вт лед чийдэнтэй "гарах" бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	29
14	Далд тавих 1 даралтат унтраалга	ширхэг	54
15	Далд тавих 2 даралтат унтраалга	ширхэг	30
16	Хананд далд тоноглох хамгаалагдсан унтраалга тавих	ширхэг	8
17	Далд тавих газардуулгын контакттай хамгаалагдсан тагтай розетка	ш	8
18	Хананд далд тавих газардуулагч контакттай тагтай хамгаалагдсан 2-лосон розетка угсрах	ш	17
19	Хананд тоноглох газардуулгын контакттай ердийн розетка	ширхэг	50
20	Хананд тоноглох газардуулгын контакттай 2-лосон розетка	ширхэг	44
21	ПВХ тусгаарлагч бүрхүүлтэй зэс голтой утас 1*2.5кв.мм	м	11300
22	ПВХ тусгаарлагч бүрхүүлтэй зэс голтой утас 1*4мм2	м	250
23	ПВХ тусгаарлагч бүрхүүлтэй зэс голтой утас 1*6мм2	м	550
24	ПВХ тусгаарлагч бүрхүүлтэй зэс голтой утас 1*10мм2	м	250
25	ПВХ тусгаарлагч бүрхүүлтэй зэс голтой утас 1*25мм2	м	150
26	Хуванцар хоолой ф20мм	м	3600
27	Хуванцар хоолой ф25мм	м	200
28	Хуванцар хоолой ф32мм	м	60
29	Хуванцар хоолой ф50мм	м	35
30	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бэхлэх /цайрдсан	м	200
31	160мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бэхлэх /цайрдсан	м	200
32	8мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах /цайрдсан	м	270
33	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	18
34	Хөндийруулэгч дэр суурилуулах	ширхэг	250
35	Бууруулах трансформатор угсрах	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиололын удирдлагын самбар угсрах	ш	1
2	Утаа мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	71
3	Дулаан мэдрэх галын дохиололын мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	4
4	Гар мэдээлэгч	ш	5
5	Дуут дохио уусгэгч угсрах	ш	5
6	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай галд тэсвэртэй утас /4Сх1,5мм	100м	5

ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хяналтын камер угсрах /дотор/	ш	23
2	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй утас /UTP-Cat.6/	100м	6
3	Дурс бичигч 2дэлгэцийн гаралттай, /64TB HDD/ дэлгэцийн хамт угсрах	ш	1
4	Сүлжээний салаалагч 24port	ш	1
5	Сүлжээний салаалагч 16port	ш	1

ИНТЕРНЕТ СҮЛЖЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сүлжээний салаалагч 24port	ш	2
2	Сүлжээний салаалагч 10gb 24port	ш	1
3	Интернет хувиргагч угсрах	ш	1
4	Компьютерийн сүлжээний розетка	ш	24
5	UTP patch jack /24port	ш	2
6	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 8 судастай утас /utp-cat 6	100м	4
7	Зэс кабелийг тавих /1*4,0мм/	м	15
8	Шилэн кабелийн төхөөрөмж угсрах /FDF24core	ш	1

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын самбар /сервер/ угсрах /RACK 19"/	ш	1
2	Давхарын самбар угсрах	ш	3
3	Ф25мм голчтой уян хоолойг угсрах /металл дотортой/	м	1200
4	50мм голчтой уян хоолойг угсрах /металл дотортой/	м	100
5	Тог салаалагч	шир	1
6	Цахилгаан гүйдэл хүчдэл баригч /UPS	шир	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙ ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөржилтэнд нэмэх шороог автосамосвалд ачих	м3	91.2
2	Талбайг түрж тэгшлэх	м3	118.1
3	15см зузаан үеэр 5тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	72.8
4	Зам талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	78.7
5	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	787.4
6	Явган замын хашлага тавих /0,5x0.3x0.15м/	1у/м	558.1
7	Бетон болон зуурмаг бэлтгэх	м3	41.2

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөржилтэнд нэмэх шороог автосамосвалд ачих	м3	761.3
2	Талбайг түрж тэгшлэх	м3	761.3
3	15см зузаан үеэр 5тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	598
4	Хөрсийг хайрга ба дайрган холимоогоор нягтруулах	м2	387.1
5	Цементбетон хольцоор зам, талбайг хийх	1м3	58.1
6	Гадна талбайд сандал суурилуулах	ш	9
7	Хогийн сав суурилуулах	ш	7
8	Хүүхдийн тоглоомын иж бүрдэл угсрах	ш	2
9	Модон сүүдрэвч барих /сандлын хамт/	1ш	2
10	Модон хийцийг лагдах	м2	18.6

АВТО ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөржилтэнд нэмэх шороог автосамосвалд ачих	м3	457
2	Талбайг түрж тэгшлэх	м3	457
3	15см зузаан үеэр 5тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	457
4	Хөрсийг хайрга ба дайрган холимоогоор нягтруулах	м2	220.9
5	Халуун асфальтбетон хучилт хийх	1м3	33.1
6	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	83.5

ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нух гараар ухах	м3	14.4
2	Хөрсөөр эргүүлж булах	м3	4.9
3	Бетон суурь бэлтгэл хийх	м3	9.8
4	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	412.2
5	Хашаа хайсыг тосон будгаар будах	м2	412.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Худаг кабелийн шуудууг эксковатороор ухаж овоолох	м3	109.4
2	Шуудууг гараар засч ухах	м3	3.6
3	Худгийн хажуу болон шуудууг механизмаар түрж булах	м3	64.1
4	Шуудуу худгийн хажуугаар хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	16.9
5	Илуудэл шороог автосамосвалд ачих	м3	31.2
6	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	900
7	Төмөр бетон холбооны худаг	1худаг	10
8	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	90
9	Шилэн кабель flre optic 12core	1км	0.9
10	Холбооны кабель тпп10*2мм2	100м	9
11	100мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	900
12	Төгсгөлийн техөөрөмж	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

КАБЕЛЬ ШУГМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	16.8
2	Шуудуу хөрсөөр эргүүлж булах	м3	13.9
3	АВВГ-4х50+1х35мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	30
4	16мм2 огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	2
5	35мм2 огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	30
7	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	30

0,4КВ-ЫН ШИНЭЭР ХИЙХ АГААРЫН ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүхний цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгу- ур	4
2	Тулгуур болон газардуулгын нухийг механизмаар ухаж овоолох	м3	14.3
3	Мен гараар засч ухах	м3	0.4
4	Шонгийн нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	12.8
5	0.4 кв-ын сип 3х50+1х54 утаснуудыг мјрт муфтэн холбогчоор холбох	ш	8
6	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х50+1х54 мм2 сип утас эргэлтийн ба анкер тулгуурт татах	км	0.42
7	Унп 2-маркийн төмөр бетон хөлтэй а хэлбэрийн тулгуур угсарч босгох	ш	1
8	Акн-2б - маркийн төмөр бетон хөлтэй а хэлбэрийн төгсгөлийн анкер тулгуур угсарч босгох	ш	1
9	ПН-2Бмаркийн төмөр бетон хөлтэй хөндлөвчтэй завсарын тулгуур угсарч босгох	ш	2
10	Тулгуурт татагч суулгах	ш	10
11	Тулгуурт баригч суулгах	ш	4
12	0.4 кв-ын хүчдэлтэй босгосон завсарын шонд газардуулгын буулт хийх	1 тулгу- ур	4
13	10 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	33
14	40*4мм2 огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	30