



НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ  
ОРОН СУУЦНЫ ДЭД БҮТЦИЙН ГАЗАР

Нийслэлийн засаг захиргааны IV байр, Бага тойруу-15,  
Самбуугийн гудамж, 4 дүгээр хороо, Чингэлтэй дүүрэг,  
Улаанбаатар хот, 14191

Утас: 7011-0733  
E-mail: info@ger.ub.gov.mn  
http://www.ger.ub.gov.mn

2019.09.11 № 02/675  
танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-Т

ГОМ-ИЛЧ ХХК-д

Манай газраас зарласан Налайх дүүргийн 2 дугаар хорооны Орон сууцны 48-67 дугаар байрны гадна инженерийн шугам сүлжээний засварын ажил НОСДБГ-19/01 тоот тендертэй холбоотой тодруулгыг "Чандмань Налайх" ОНӨААТҮГ-аас ирүүлснийг хүргүүлж байна.

Хавсралт 2 хуудастай

Хувийг "Сагсай Өргөө" ХХК-д

ОРЛОГЧ ДАРГА



Б.АЗЖАРГАЛ

114050000601

D:\Aжил\2019 он\Alban bichig A5.docx

Нэг. Өргөтгөх шаардлагатай ган хоолойн хэмжээ.

Хавсралт 1

Хоолойн голч ба уртын хэмжээ						
Д/д	Эхний худгийн дугаар	Төгсгөлийн худгийн дугаар	Шугамын урт /м/	Одоогийн Шугамын Диаметр /мм/	Шинэчлэх Шугамын диаметр /мм/	Усны зарцуулалт тн/цаг
1	УДДТ	ДХ 2	35	200	250	145,8
2	ДХ 6	ДХ 8	208	80	150	21,4
3	ДХ 8	49-р байр	40	50	80	6,7
4	ДХ 7	51-р байр	44	50	80	4,9
5	ДХ 5	ДХ 11	69	80	100	19,6
6	ДХ 12	54-р байр	52	50	80	4,9
7	ДХ 11	52-р байр	47	50	80	4,9
8	ДХ 13	59-р байр	50	50	80	4,9
9	ДХ 13	58-р байр	41	50	80	9,8
10	ДХ 2	ДХ 14	88	100	70	4,9
11	ДХ 14	ДХ 15	52	100	150	36,7
12	ДХ 15	ДХ 16	146	70	150	31,8
13	ДХ 16	62-р байр	42	50	100	15,5
14	ДХ 17	67-р байр	42	50	70	4,9
15	ДХ 17	66-р байр	40	50	70	4,9
16	ДХ 17	65-р байр	40	50	70	4,9
17	ДХ 14	61-р байр	89	50	70	4,9
18	ДХ 15	ДХ 17	180	70	100	4,9
						15,6

Солих ган хоолойн хэмжээ ба үнийн зөрүү

Д/д	Шугамын диаметр мм	Шугамын урт /м/	Нэгжийн үнэ /төг/	Бүгд үнэ /төг/	Үнийн зөрүү /Төг/
Нэг. Одоо байгаа шугам					
1	219	35	59400	2079000	
2	108	140	15300	2142000	
3	89	277	14200	3933400	
4	76	326	13300	4335800	
5	57	527	8700	4584900	
	<b>Дүн</b>	<b>1305</b>	-	<b>17075100</b>	<b>17075100</b>
Хоёр. Шинэчлэн солих шугам.					
1	273	35	103000	3605000	
2	159	348	42000	14616000	
3	108	395	24000	9480000	
4	89	233	18000	4194000	
5	76	294	14000	4116000	
	<b>Дүн</b>	<b>1305</b>	-	<b>36011000</b>	<b>36011000</b>

				Үнийн зөрүү	18935900
--	--	--	--	-------------	----------

**Хоёр. Шугамын дулаалгын хэмжээ.**

Дээрхи хүснэгтэнд байгаа шинэчлэн солих нийт 1305 м урттай, Ф=76-273 мм- ийн голчтой шугаманд харгалзах хэмжээтэй полиуритен дулаалга хийнэ.

**Гурав. Хуучин дулааны сувагт багтах, эсэх тухай.**

Дулааны хуучин сувгийн нилээд хэсэгт 6 шугам явж байгаад одоо 5 шугам болж байгаа, үлдэх хэсэгт 5 шугамын 2-ыг томсгож байгаа тул төмөр бетон тэвшийг солихгүйгээр багтаан хийх боломжтой гэж үзэж байна.

**Дөрөв. Авто болон явган хүний замын тухайд.**

Ажлын тоо хэмжээнд тусгагдсан авто зам болон явган хүний замын нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэнэ.