

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	15 592 005
2	Материал	48 255 335
3	Тээвэр	4 956 784
4	Машин ашиглалт	4 248 749
	Шууд зардлын дүн	73 052 873
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	4 859 208
6	Ашиг / 15%/	11 686 812
	Барилга угсралтын ажлын дүн	89 598 894
7	НӨАТ 10%	8 959 889
8	Нормчлолын сан 0.18%	161 278
	Дүн	98 720 061
9	Захиалагчийн албаны зардал	1 791 978
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	1 800 000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	895 989
	Дүн	103 208 028
12	Магадлашгүй ажил 2%	1 791 978
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	105 000 006

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тос хэмжээ
Тохиромжгүй /өнгөн/ хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих б-15см	м3	69.36
Талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	462.4
Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	69.36

Н

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙ 255М2

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тос хэмжээ
Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх б-50мм	м3	12.75
Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх б-100мм	м3	25.5
Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	64
Шонг бетоноор чигжих БМ-150	м3	0.02
Сагсны щит угсрах	ш	1
Талбайн тэмдэглэгээний зураас резинэн будгаар хийх	м	60
Сандал суурилуулах /түшлэггүй/	ш	4
Хогийн сав суурилуулах	ш	4

САГСНЫ ТАЛБАЙН ХАШААНЫ АЖИЛ 6<M /H=3M/

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Шонгийн нVx ухах	м3	2.52
Бетон суурь цутгах	м3	2.52
Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	2.78
Хашааны шон босгох /80x80x3.᠒ квадрат/	тн	1.19
Төмөр хашааны рам угсрах /50<50x5.0 угольник/	тн	0.33
Төмөр хашааны рам угсрах /Ф1᠐ катенги/	тн	0.12
Төмөр хашааны рам угсрах /Ф᠖,5 катенги/	тн	0.3
Төмөр карказтай төмөр утсан тэрэн татах	м2	180
Төмөр хашаа тосон будгаар хоёр удаа будах	м2	180
Төмөр гадаргууг тосон будгаар 2 үе будах	тн	2.89
LED гэрэлтүүлэгчийг шонд угсрах /90Вт/	ширхэг	2
Утас сүвлэх ППВ - 2x2.5мм2 /төлгойруу/	м	15
Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн кронштейн шонд угсрах	ш	2
Автоматыг угсрах, гүйдэл 16а-хүртэл	ш	2
Шуудуу гараар ухах	м3	8
Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	50
Тоосгон хучилт эхний кабельд зийх	м	50
Кабель АВВБ 2x6 мм2	м	50

Шуудууг эргүүлж булах	м3	8
-----------------------	----	---

ВОЛЕЙБОЛ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ АЖИЛ S=205,7М2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх б-50мм		м3	10.3
Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх б-100мм		м3	20.57
Явган хүний замын хашлага тавих		1у/м	58
Полипропэлин шал угсрах		м2	205.7
Сандал суурилуулах /түшлэггүй/		ш	4
Хогийн сав суурилуулах		ш	4

ВОЛЕЙБОЛ ТАЛБАЙН ХАШААНЫ АЖИЛ 58М /Н=3М/

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Шонгийн нVx ухах	м3	2.28
Бетон суурь цутгах	м3	2.28
Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	2.78
Хашааны шон босгох /80x8Сx3 J квадрат/	тн	0.92
Төмөр хашааны рам угсрах /5Сx50x5.0 угольник/	тн	0.19
Төмөр хашааны рам угсрах /Ф10 катенги/	тн	0.076
Төмөр хашааны рам угсрах /Ф6,5 катенги/	тн	0.19
Төмөр каркастай төмөр утсан торон татах	м2	114
Төмөр хашаа тосон будгаар хоёр удаа будах	м2	114
Төмөр гадаргууг тосон будгаар 2 үе будах	тн	2.89
LED гэрэлтүүлэгчийг шонд угсрах /90Вт/	ширхэг	4
Утас сүвлэх ППВ - 2x2.5мм2 /тслгойруу/	м	25
Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн кронштейн шонд угсрах	ш	4
Автоматыг угсрах, гүйдэл 16а-хүртэл	ш	4
Шуудуу гараар ухах	м3	30
Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	250
Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	250
Кабель АВВБ 2x6 мм2	м	250
Шуудууг эргүүлж булах	м3	30

АВТО ЗОГСООЛЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Тохиромжгүй /өнгөн/ хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих б-15см	м3	109.5
Талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	809
Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	80.9
Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	80.9
Авто машины зогсоол бетоноор цутгах БМ250	м3	80.9
Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	105