

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	19 722 278
2	Материал	88 381 169
3	Тээвэр	2 924 172
4	Машин ашиглалт	4 242 103
	Шууд зардлын дүн	115 269 722
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	6 146 398
6	Ашиг / 15%/	18 212 418
	Барилга угсралтын ажлын дүн	139 628 537
7	НӨАТ 10%	13 962 854
8	Нормчлолын сан 0.18%	251 331
	Дүн	153 842 722
9	Захиалагчийн албаны зардал	2 792 571
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	2 800 000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1 396 285
	Дүн	160 831 578
12	Магадлашгүй ажил 2%	2 792 571
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	163 624 149

## ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Тохиромжгүй /өнгөн/ хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих б-200мм	м3	259.2
Талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	1296
Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовчсэр нягтруулах	м3	612

## САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх б-100мм	м3	55
Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх б-100мм	м3	55
Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	97
Шонг бетоноор чигжих БМ-150	м3	0.4
Сагсны щит угсрах	ш	2
Бетон гадаргууд хөрсжүүлэлт /суурь үе/ хийх	м2	11
Хөрсжүүлэлт хийгдсэн бетон гадаргууг резинэн будгаар будах 1,2-р үе /2.5мм/	м2	11

## САГСНЫ ТАЛБАЙН ХАШААНЫ АЖИЛ 97.24М /Н=3М/

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Шонгийн нVх ухах	м3	6.5
Бетон суурь цутгах	м3	6.24
Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	3.96
Хашааны шон босгох /80x80x3.0 квадрат/	тн	1.92
Төмөр хашааны рам угсрах /50x50x5.0 угольник/	тн	1.81
Төмөр хашааны рам угсрах /Ф10 катенги/	тн	0.12
Төмөр хашааны рам угсрах /Ф6 катэнги/	тн	0.11
Төмөр карказтай төмөр утсан торон татах	м2	284
Нарны эрчим хүчээр ажиллах гэрэлтүүлэгч угсрах /125Вт/	ком	9
Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн кронштейн шонд угсрах	ш	9

## ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ S=291.7M<sup>2</sup>

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх 6-100мм	м3	26.1
Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх 6-100мм	м3	26.1
Талбайд гулсуурт цамхаг угсрах /3ш гулсууртай/ 760x560x370	ш	1
ХБХүүхдийн савлуур, эргэлэг тоглоом угсрах	ш	2
Хүүхдийн пүрштэй тоглоом	ш	3
Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж угсрах	ш	3
Хүүхдийн тоглоом угсрах /галз/	ш	1
Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 6-100мм	1м3	20.4
Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	102
Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	138
Хиймэл зүлгээр хүүхдийн тоглоомын талбайн шалыг бүрэх /5 өнгөтэй/	м3	120
Хиймэл зүлгээр хүүхдийн тоглоомын талбайн шалыг бүрэх /ширдгэн зүлэг/	м3	132

## ХАШААНЫ АЖИЛ /Н=1.6М/

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	3
Шонгийн нVx ухах	м3	2	2
Бетон суурь цутгах	м3	1.8	3
Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.8	3
Хашааны шон босгох /50x50x3.0 квадрат/	тн	0.27	4
Хашааны хэвтээ холбоос угсрах /40x40x1.5 квадрат/	тн	0.18	4
Төмөр хашааны босоо холбоос угсрах /20x20x1.5 квадрат	тн	0.32	4
Металл таг угсрах /Доги/	ш	28	4
Хашааны малгай PVC шифрээр бүрэх	м2	1	2
Хаалганд нугас хийх	хос	2	5
Төмөр гадаргууг тосон будгаар 2 үе будах	тн	0.8	4
Хаалганы бариул хийх	ш	4	3

## ЭЛСНИЙ ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ АЖИЛ 9М2

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	3

150мм-ийн зузаан дүнзээр хашлага хийх	м2	5.8
Хашлага модон хийц харуулдах	м2	10
Модон хашлага өнгийн тосон будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	10
Модон гадаргууг 2 үе лакдах	м2	10
Элсэн дэвсгэр хийх	м3	4

### ДҮҮЖИН САНДАЛ 4Ш

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Модоор дүүжин сандал хийх	м2	22
Гинж D8	м	24
Холбоосыг боолтоор боож бэхлэх	ш	124
Сандал тосон будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	22
Сандалын модон гадаргууг тосон будгаар будаж лакдах	м2	22
D=57мм голчтой ган хоолойгоор саравчны тулгуур хийж угсрах	м	60
D=20мм голчтой ган хоолойгоор холбоос хийж угсрах	м	64
Тулгуур төмөр гадаргууг 2 удаа будах	м2	17.8

## ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Сандал суурилуулах /түшлэгтэй/	ш	10
Хогийн сав суурилуулах	ш	7

## САВЛУУР / 2 СУУДАЛТАЙ/

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
D=100мм голчтой ган хоолой угсрах	м	2.2
D=70мм голчтой ган хоолой угсрах	м	8.26
50x50мм квадрат угсрах	м	3.6
Жижиг төмөр эдлэлүүд хийх -Лист 5мм	м2	0.8
Зориулалтын савлуурын суудал угсрах	ш	2

Бетон суурь цутгах м100	м3	0.72
4 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.08

### ЗАДГАЙ САРАВЧНЫ АЖИЛ - 1Ш

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Суурийн нүхийг гараар ухах	м3	2.7
Хайрган дэвсгэр хийх	м2	0.4
Бетон суурь цутгах	м3	1.3
Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой тоосгон багана арматурлаж өрөх	м3	1.8
Гараар сайн чанартай шавардлага хийх	м2	14.4
Усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	14.4
Гантиг чулуугаар эмжээр хийх	м2	2.9
Багананд гоёлын труба суулгах	км	0.007
Саравчны багана угсрах /100x100 квадрат/	тн	0.176
Саравчны дай болон хөндлөн төмөр угсрах /50x150 квадрат/	тн	0.18
Төмөр баганын 3 хүртэл эд ангиас бүрдсэн 150кг хүртэл жинтэй төмөр холбоос угсрах /50x70 угольник/	тн	0.08
150 мм-ийн зузаан дүнзээр дээвэр хийх	м2	13



Төмөр гадаргууг 2 удаа будах	м2	6.4
Ион гэрлийг суурилуулах	ш	12

### СҮҮДРЭВЧИЙ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Суурийн нүх гараар ухах	м3	1.2
Бетон суурь цутгах м100	м3	0.9
Модон саравч сандал хамт хийх	м2	12.25
Багана балкаар угсрах 150x150	м3	0.27
Модон саравч өнгийн тосон будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	12.25

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэж, зүлэгжүүлэх	м2	52
Хар шороог 10 см зузаантай хийж бэлтгэх	м2	52
Канад үр цацан зүлэгжүүлэх	м2	52
Үндэс, шороотой модыг 0.8x0.6 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах /7-8 настай гацуур мод /1-2.0м өндөртэй/	ш	10