

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	13 376 139
2	Материал	61 178 795
3	Тээвэр	3 246 423
4	Машин ашиглалт	3 555 118
	Шууд зардлын дүн	81 356 474
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	4 168 640
6	Ашиг / 15%/	12 828 767
	Барилга угсралтын ажлын дүн	98 353 881
7	НӨАТ 10%	9 835 388
8	Нормчлолын сан 0.18%	177 037
	Дүн	108 366 306
9	Захиалагчийн албаны зардал	1 967 078
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	2 000 000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	983 539
	Дүн	113 316 922
12	Магадлашгүй ажил 2%	1 967 078
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	115 284 000

ГАЗРЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Тохиромжгүй /өнгөн/ хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих б-200мм	м3	156
Талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	780

ХӨЛ БӨМБӨГ, ГҮЙЛТИЙН ЗАМЫН АЖИЛ.

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Явган хүний замын бетон хашлага тавих	1у/м	218
Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх, б=100 мм	м3	62.4
Гүйлтийн замын бетон тэгшилгээ хийх б-100мм	м3	21.8
Бетон гадаргууд хөрсжүүлэлт /суурь үе/ хийх	м2	218
Хөрсжүүлэлт хийгдсэн бетон гадаргууг резинэн будгаар будах 1,2-р үе /2.5мм/	м2	218
Хөл бөмбөгийн талбайн бетон цутгах б-100мм	м3	56.2
Бетон талбай тэгшилгээ өнгөлгөө хийх	м2	562
Хиймэл зүлэг бетон шаланд наах	м2	375
Төмөр бүтээцийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.45

Хөл бөмбөгийн хаалга хийж угсрах/2 иж бүрдэл/	тн	0.25
---	----	------

ЭКО ХАВТАН ШАТНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах /даланг/	м3	70.6
Эко хавтан суулгах	1м2	353
Шатны талбай бариул хийж угсрах	тн	0.705
Төмөр гадаргууг тосон будгаар 2 үе будах	тн	0.705
Хашлага бетон цутгах В10	м3	6
Шат бетоноор цутгах В15	м3	0.8

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Сандал суурилуулах /түшлэгтэй/	ш	12
Хогийн сав суурилуулах	ш	9

УРТЫН ХАРАЙЛТЫН ТАЛБАЙ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх, б=100 мм	м3	0.58
Уртын харайлтын зам цутгах	м3	0.72
Харуулдсан банзаар харайлтын модон тавцан хийж суулгах	м2	0.36
Явган хүний замын бетон хашлага тавих	1у/м	28.7
Элсэн дэвсгэр хийх, б=300 мм	м3	6

ДАСГАЛЫН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БЕТОН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Тохиромжгүй /өнгөн/ хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих б-150мм	м3	4.62
Талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	30.82
Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	3.08
Бетон талбай цутгах БМ200	м3	3.08

ДАСГАЛЫН ТӨХӨӨРӨМЖ ХИЙХ /Ш/

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
100x100мм квадрат угсрах	м	20.55
80x80мм квадрат угсрах	м	2.1
40x80мм квадрат угсрах	м	0.8
D=42мм голчтой ган хоолой угсрах	м	9.5
D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	2.3
Холбоосыг боолтоор боож бэхлэх	ш	26
Гинж D8	м	5
Хуучин дугуй	ш	5

Хуучин дугуйны обуд	ш	2
Банз b50, c150	м3	0.07
Төмрийн будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	10

ТЕННИСНИЙ ШИРЭЭ САНДАЛЫН ХАМТ /2Ш/

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
50x100мм квадрат угсрах	м	12
50x50мм квадрат угсрах	м	24
Холбоосыг боолтоор боож бэхлэх	ш	96
Банз 50x50	м3	0.0€
Төмрийн будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	24
Төмөр бэхэлгээ хийх L 50x50	тн	0.0€
4 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.0€
Теннисны ширээний тавцан бетоноор цутгах БМ200	м3	0.9€
Бетон гадаргууд хөрсжүүлэлт /зуурь үе/ хийх	м2	10
Хөрсжүүлэлт хийгдсэн бетон гадаргууг эпокси будгаар будах 1,2-р үе	м2	10
Тохиромжгүй /өнгөн/ хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих б-150мм	м3	8.4
Бетон талбай цутгах БМ200	м3	5.6
Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	5.6

БЕТОН ТАЛБАЙ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх 6-80мм	м3	21.28
Бетон талбай цутгах В15	м3	26.6
Бетон талбай тэгшилгээ өнгөлгөө хийх	м2	266
Бетон гадаргууд хөрсжүүлэлт /суурь үе/ хийх	м2	120
Хөрсжүүлэлт хийгдсэн бетон гадаргууг резинэн будгаар будах 1,2-р үе /2.5мм/	м2	120
Шонг бетоноор чигжих В10	м3	0.2
Сагсны щит угсрах	ш	2
Төмөр гадаргууг 2 удаа будах /сагсны щит/	м2	20
Бетон суурь цутгах м200	м3	0.4