

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	11 798 200
2	Материал	63 002 495
3	Тээвэр	2 473 529
4	Машин ашиглалт	2 737 640
	Шууд зардлын дүн	80 011 865
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	3 676 879
6	Ашиг / 15%/	12 553 312
	Барилга угсралтын ажлын дүн	96 242 055
7	НӨАТ 10%	9 624 205
8	Нормчлолын сан 0.18%	173 236
	Дүн	106 039 496
9	Захиалагчийн албаны зардал	1 924 841
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	2 000 000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	962 421
	Дүн	110 926 758
12	Магадлашгүй ажил 2%	1 924 841
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	112 851 599

## САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ S=252.2М2

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Тохирэмжгүй /өнгөн/ хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих б-150мм	м3	48.15
Талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	321
Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	25.22
Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх б-100мм	м3	25.22
Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх б-100мм	м3	25.22
Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	65
Шонг бетонор чигжих БМ-150	м3	0.4
Сагсны щит угсрах	ш	2

## САГСНЫ ТАЛБАЙН ХЭШААНЫ АЖИЛ 64.8М /Н=3М/

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Шонгийн нүх ухах	м3	4.1
Бетон суурь цутгах	м3	4.08
Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	2.89

Хашааны шон босгох /80x80x3.0 квадрат/	тн	1.44
Төмөр хашааны рам угсрах /50x50x5.0 угольник/	тн	1.29
Төмөр хашааны рам угсрах /Ф10 катенги/	тн	0.084
Төмөр хашааны рам угсрах /Ф5 катенги/	тн	0.075
Төмөр карказтай төмөр утсан торон татах	м2	204
Төмөр хашаа тосон будгаар хоёр удаа будах	м2	204
Төмөр гадаргууг тосон будгаар 2 үе будах	тн	2.89
LED гэрэлтүүлэгчийг шонд угсрах /50Вт/	ширхэг	4
Утас сүвлэх ППВ - 2x2.5мм2 /толгойруу/	м	25
Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн кронштейн шонд угсрах	ш	4
Автоматыг угсрах, гүйдэл 16а-хүртэл	ш	4
Шуудуу гараар ухах	м3	36
Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	200
Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	200
Кабель АВВБ 2x6 мм2	м	200
Шуудууг эргүүлж булах	м3	25.3

### ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ S=291.7М2

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Тохиромжгүй /өнгөн/ хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих б-150мм	м3	54.95

Талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	366.32
Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	36.6
Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх 6-80мм	м3	12.8
Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх 6-70мм	м3	11.2
Талбайд гулсуурт цамхаг угсрах /3ш гулсууртай/ 760x560x370	ш	1
Хүүхдийн эргэдэг тоглоом угсрах	ш	1
Хүүхдийн савлуур тоглоом угсрах /ХБХ/	ш	1
Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж	ш	5
Хүүхдийн дүрштэй тоглоом	ш	4
Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 6-100мм	1м3	20
Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	145
Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	180
Хиймэл зүлэг бетон шаланд наах	м2	120

### ЭЛСНИЙ ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ АЖИЛ 16М2

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
150мм-ийн зузаан дүнзээр хашлага хийх	м2	7.2

15Смм-ийн зузаан дүнзээр хашлага хийх	м2	7.2
Хашлага модон хийц харуулдах	м2	10
Модон хашлага өнгийн тосон будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	10
Модон гадаргууг 2 үе лакдах	м2	10
Элсэн дэвсгэр хийх	м3	6

### ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Үйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Сандаг суурилуулах /түшлэгтэй/	ш	4
Сандаг суурилуулах /түшлэггүй/	ш	4
Хогийн сав суурчлуулах	ш	6

**САВЛУУР / 2 СУУДАЛТАЙ/**

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
D=100мм голчтсй ган хоолой угсрах	м	2.2
D=70мм голчтой ган хоолой угсрах	м	8.26
50x50мм квадрат угсрах	м	3.6
Жижиг төмөр эдлэлүүд хийх -Лист 5мм	м2	0.8
Зориулалтын савлуурын суудал угсрах	ш	2
Бетон суурь цутгах м100	м3	0.72
4 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.08

**САВЛУУР /1 СУУДАЛТАЙ ХБХ/**

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
D=100мм голчтой ган хоолой угсрах	м	1.2
D=70мм голчтой ган хоолой угсрах	м	8.26
Жижиг төмөр эдлэлүүд хийх -Лист 5мм	м2	0.8
Зориулалтын савлуурын суудал угсрах	ш	1
Бетон суурь цутгах м100	м3	0.72
4 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.08

## ХАШААНЫ АЖИЛ 81.9М 'Н=1.6М/

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Шонгийн нVx узах	м3	3.4
Бетон суурь цутгах	м3	3
Төмөр хийцийн- бэлдэц бэлтгэх	тн	2.103
Хашааны шон Эосгох /80x80x3.0 квадрат/ 100x100x8	тн	0.611
Хашааны хэвтээ холбоос угсрах /50x50x3.0 квадрат/	тн	0.012
Төмөр хашааны босоо холбоос угсрах /40x20x2.0 квадрат/40x40x3	тн	1.4
Металл таг угсрах /Доги/	ш	40
Жижиг төмөр эдлэлүүд хийх -Лист 5мм	м2	0.08
Хашааны малгэй долгионт шифрээр бүрэх	м2	2
Хаалганд нугас хийх	хос	2
Төмөр гадаргууг тосон будгаар 2 үе будах	тн	2.103
Хаалганы барилуул хийх	ш	2

## САРАВЧ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Тохиромжгүй /өнгөн/ хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих б-150мм	м3	1.2
Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх б-100мм	м3	0.8
100мм голчтой ган яндангаар багана хийх /ширээний суурь/	м	14.4
Рам угсрах /профиль75x100/	тн	0.35
ОСВ хавтангаар доторлох	м2	8
Саравчны сандал угсрах	м2	2.8