

Даланзадгад сумын 23-р цэцэрлэгийн дотор дулааны шугам сүлжээг засварлах ажлын эзэлхүүн

19.07.2019

А/А	Хийгдэх ажил	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
Бүүлгалтын ажил				
1	22*500*1000-тай ган хэвлэмэл радиаторыг демонтаж хийж авах.	ш	28	Өвлийн ачаалалын үед радиаторууд цоорч үлээлт гарч гэмтсэн.
2	22*500*800-тай ган хэвлэмэл радиаторыг демонтаж хийж авах.	ш	5	
3	22*500*400-тай ган хэвлэмэл радиаторыг демонтаж хийж авах.	ш	9	
4	12ш секцтэй Ширмэн радиаторыг демонтаж хийж авах	ш	3	
5	Радиаторын кронштейнуудыг засварлах.	ш	45	
6	Термостатын хаалтуудыг демонтаж хийж авах.	ш	90	
7	ф20мм-н ХБШ-уудыг жигүүрийн өгөх буцах коллектороос салгах	ш	26	
8	ф32мм-н жигүүрийн өгөх буцах коллекторын ган хоолойг демонтаж хийж авах.	м	100	Өвлийн ачаалалын үед ган хоолойн амаар үлээлт гарч гэмтсэн.
9	ф40мм-н жигүүрийн өгөх буцах коллекторын ган хоолойг демонтаж хийж авах.	м	300	
10	Ган хоолойноос сорьц авч металл шинжилгээ хийлгэх	ком	1	1.металлийн бүтэц 2.Нимгэрэлт 3.Бохирдолт
Суурьлуулалтын ажил				
1	Термостатын хаалтуудыг угсрах.	ш	90	
2	22*500*1000-тай ган хэвлэмэл радиаторыг суурьлуулж холбох.	ш	31	
3	22*500*800-тай ган хэвлэмэл радиаторыг суурьлуулж холбох.	ш	5	
4	22*500*400-тай ган хэвлэмэл радиаторыг суурьлуулж холбох.	ш	9	
5	ф32мм-н жигүүрийн өгөх буцах коллекторын ган хоолойг монтажлах/гагнуур хийх/.	м	100	
6	ф40мм-н жигүүрийн өгөх буцах коллекторын ган хоолойг монтажлах/гагнуур хийх/.	м	300	
7	ф20мм-н жигүүрийн өгөх буцах коллекторт холбох	ш	26	