

БАТЛАВ:

ЗАСАГ ДАРГА

С.НАСАНБАТ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ:22
Авто замын засварын ажлын 1-р хэсэг
/Дархан сумын 10-р баг, 1А, 1Б, 1В байр/

2020он

Дархан-Уул аймаг

ЗТБХБ-ын сайдын 2011 оны 7 дугаар сарын 18-ны өдрийн 200 дугаар тушаалаар батлагдсан "Автозам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв зохиох заавар" –ын дагуу зохиогдсон бөгөөд "Авто замын барилгын ажлын төсвийн жишиг норм" БНБД 81-25-07, БНБД 81-26-08 суурь нормын дагуу хийгдсэн.

№	НЭР ТӨРӨЛ, ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ШААРДЛАГА
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна. Материалд лабораторийн туршилт шинжилгээ хийгдсэн байх.
2	Стандарт	Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.
3	Байршил	Дархан сумын 10 дугаар баг /1А, 1Б, 1В байрны 1-р хэсэг/
4	Замын трассын чиг сэргээх	Замын чиг сэргээх 0.435км,
5	Суурийн ажил	Цементэн бэхжүүлсэн суурь байгуулах 148.4м ³ , Замын хашлага тавих 1024у/м, Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих 593.6м ³
6	Хучилтын ажил	Тэгшилгээний асфальтбетон хучилт байгуулах 94.78м ³ , Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах 5см 178.4м ³ , Шингэн түрхлэг хийх /task coat/ 2826.0м ² , Шингэн цацлага хийх /prime coat/ 742.0м ² , Хайрган хөвөө байгуулах 68.3м ³
7	Замын тоноглол	Замын тэмдэг 12ш суурьлуулах, Замын хэвтээ тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх 301.0м
8	Нэмэлт ажил	Худаг өндөрлөх 3м ³ , Авто замын хашлага хуулж зайлуулах 872у/м, Гэрлийн шон шилжүүлэх 1ш,

9	Явган хүний зам	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх 661м ² , Явган хүний замын суурийг элсэн суурь хийх 13.5м ³ , Явган хүний замын хашлага тавих 420у/м, Цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах 67м ³ , Хуучин бетон явган замыг хуулж ачих 52.5м ³
10	Ашиглалтад оруулах	Обектийг ашиглалтанд оруулах 0.435км, зам ашиглалтанд өгөх үеийн цэвэрлэгээ 0.435км
11	Техник хэрэгсэл	Замын барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх зориулалт бүхий техник хэрэгсэл сайтай болохоо нотлох.
12	Хугацаа	Замын засварын ажлыг дулааны улиралд гадна температур С+15 хэмээс дээш үед хийх 4,5,6 дугаар саруудад
13	Барьцалдуулагч	Өтгөн битум нь MNS 5109:2001, MNS 328:2000, MNS 5110:2001, MNS 5211:2002, MNS 3195-2001, MNS 3193:2001, MNS AASHTO T 179:2003 стандартын шаардлагад нийцсэн 90/130 маркийнх байна.
14	Битумэн хольц	Битумэн хольц нь MNS 1592:2002 стандартын шаардлага хангасан байна.
15	Шингэн битум	Шингэн битум нь MNS AASHTO M 81:2004 стандартын шаардлага хангасан байна.
16	Туршлага	Энэхүү ажилтай ижил төстэй ажлыг 2-оос дээш удаа хийж гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх. Мөн инженер техникийн ажилтан нь 2 доошгүй жил ажилласан дадлага туршлагатай байх.
17	Зөвшөөрөл	Замын барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх
18	Баталгаа	Замын барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн өдрөөс хойш 2 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.
19	Урьдчилгаа	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй
20	Зураг төсвийн үнэ	22,480,000.0 төгрөг

Хянасан:
ХОХБТХ-ийн дарга

П.Батсүх

Боловсруулсан:
ХОХБТХ, аймгийн Ерөнхий эдийн засагч

Б.Батсүх

БАТЛАВ:

ЗАСАГ ДАРГА

С.НАСАНБАТ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ:22.1
Авто замын засварын ажлын 2-р хэсэг
/Дархан сумын 10-р баг, 1А, 1Б, 1В байр/

2020он

Дархан-Уул аймаг

ЗТБХБ-ын сайдын 2011 оны 7 дугаар сарын 18-ны өдрийн 200 дугаар тушаалаар батлагдсан "Автозам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв зохиох заавар" -ын дагуу зохиогдсон бөгөөд "Авто замын барилгын ажлын төсвийн жишиг норм" БНБД 81-25-07, БНБД 81-26-08 суурь нормын дагуу хийгдсэн.


№	НЭР ТӨРӨЛ, ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ШААРДЛАГА
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна. Материалд лабораторийн туршилт шинжилгээ хийгдсэн байх.
2	Стандарт	Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.
3	Байршил	Дархан сумын 10 дугаар баг /1А, 1Б, 1В байрны 2-р хэсэг/
4	Замын трассын чиг сэргээх	Замын чиг сэргээх 0.364км
5	Суурийн ажил	Цементэн бэхжүүлсэн суурь байгуулах 78.2м ³ , Замын хашлага тавих 753у/м, Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих 518.0м ³
7	Хучилтын ажил	Тэгшилгээний асфальтбетон хучилт байгуулах /Тэгшилгээний үе/ 120.35м ³ , Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах /Өнгөн үе 5см/ 165.05м ³ , Шингэн түрхлэг хийх /tack coat/ 2711.0м ² , Шингэн цацлага хийх /prime coat/ 351.0м ² , Хайрган хөвөө байгуулах 27.8м ³
8	Замын тоноглол	Замын тэмдэг 6ш суурьлуулах, Замын хэвтээ тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх 402.0м
9	Нэмэлт ажил	Худаг өндөрлөх 4м ³ , Авто замын хашлага хуулж зайлуулах 732у/м

10	Явган хүний зам	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх 512м ² , Явган хүний замын суурийг элсэн суурь хийх 10.24м ³ , Явган хүний замын хашлага тавих 328у/м, Цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах 51.2м ³ , Хуучин бетон явган замыг хуулж ачих 50.0м ³
11	Ашиглалтад оруулах	Обектийг ашиглалтанд оруулах 0.364км, зам ашиглалтанд өгөх үеийн цэвэрлэгээ 0.364км
12	Техник хэрэгсэл	Замын барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх зориулалт бүхий техник хэрэгсэл сайтай болохоо нотлох.
13	Хугацаа	Замын засварын ажлыг дулааны улиралд гадна температур С+15 хэмээс дээш үед хийх 4.5,6 дугаар саруудад
14	Барьцалдуулагч	Өтгөн битум нь MNS 5109:2001, MNS 328:2000, MNS 5110:2001, MNS 5211:2002, MNS 3195:2001, MNS 3193:2001, MNS AASHTO T 179:2003 стандартын шаардлагад нийцсэн 90/130 маркийнх байна.
15	Битумэн хольц	Битумэн хольц нь MNS 1592:2002 стандартын шаардлага хангасан байна.
16	Шингэн битум	Шингэн битум нь MNS AASHTO M 81:2004 стандартын шаардлага хангасан байна.
17	Туршлага	Энэхүү ажилтай ижил төстэй ажлыг 2-оос дээш удаа хийж гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх. Мөн инженер техникийн ажилтан нь 2 доошгүй жил ажилласан дадлага туршлагатай байх.
18	Зөвшөөрөл	Замын барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх ✓
19	Баталгаа	Замын барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн өдрөөс хойш 2 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.
20	Урьдчилгаа	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй
21	Зураг төсвийн үнэ	0.0 төгрөг

Хянасан:
ХОХБТХ-ийн дарга


П.Батсүх

Боловсруулсан:
ХОХБТХ, аймгийн Ерөнхий эдийн засагч


Б.Батсүх