

**УЛААНБААТАР
ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ТӨХК**

Чингисийн өргөн чөлөө-45,
Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот, 17060
Утас: 34-16-74, Факс: (976-11) 34-30-61
E-mail: info@ubedn.mn
http://www.my.tog.mn

2020.03.03 № 1/361
танай _____-ны № _____-т

Тодруулгын хариу өгөх тухай

“Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-аас 2020 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдөр зарласан ТС-012/2020 дугаартай “Дэд өртөөний хуваарилах самбар” нийлүүлэх тухай сонгон шалгаруулалтад оролцохыг сонирхсон этгээдээс тендерийн баримт бичигтэй холбогдуулан ирүүлсэн тодруулгад захиалагчаас өгсөн хариуг дараах байдлаар хүргүүлж байна.

Тодруулга Багц-1	Тодруулгын хариу
<p>1. Оруулгын самбар дээр тоолуур тооцох эсэх, тооцох бол шаардлагыг гаргаж өгнө үү ?</p> <p>2. Бараа материалын жагсаалт болон зургийн хасвралт хоорондоо зөрүүтэй байгаа тул аль ч шаардлагыг дагах /ЦО-70-1-03УЗ гаргалгаа зураг хүснэгтэн дэх ачааллын хэмжээ /ЦО-70-1-50 нэршил/</p> <p>3. ЦО-70-70-1-71 секцийн самбарын ампер утга 200А болон 2000А-аар болон тооцох эсэх</p> <p>4. Таслах залгах аппарат буюу таслуурыг алсаас удирдах эсэх</p> <p>5. Зөвхөн бараа материалын жагсаалт хүснэгтийн дагуу тоноглолуудыг нийлүүлэх эсэх самбар дотор тоноглол гэсэн гэсэн хэсэгт нэмэлт тоноглолын жагсаалт байгаа тул тодорхой болгох үүднээс</p>	<p>1. Хаалттай хуваарилах байгууламжийн 0.4 кВ-ын оруулгын самбарын худалдан авалтанд тоолуур байхгүй.</p> <p>2. Бараа материалын жагсаалтанд “0.4 кВ-ын ЦО-70-1-50 самбар 600А (зургийн дагуу захиалах)” гэсэн нь ажлын зургийн материалын түүвэрт өөр байгааг “0.4 кВ-ын ЦО-70-1-50 самбар 400А” гэж ойлгоно.</p> <p>3. 0.4 кВ-ын ЦО-70-1-71-УЗ маркийн секц холбогч самбаруудын хэвийн гүйдлийн хэмжээг 2000А гэж тооцно.</p> <p>4. Уг худалдан авалтын хуваарилах самбарын таслах залгах тоноглолууд нь салгуур болон гал хамгаалагчаар тоноглогдсон байна. /Үүнээс өөр таслах залгах тоноглол санал болгохыг хүлээн зөвшөөрөхгүй/</p> <p>5. Бүх нийлүүлэгдэх хуваарилах самбарууд нь бараа материалын жагсаалтын хүснэгтэнд заасан зураг төсөлд заагдсан техникийн үзүүлэлт тоо хэмжээ бүхий амперметр, рубильник, гүйдлийн трансформатороор тоноглогдсон байна.</p>
Тодруулга Багц-2	Тодруулгын хариу
<p>1. 10кВ-ын хуваарилах байгууламжийн хажуугийн хаалт гэх тоноглолыг тодруулж өгнө үү /Зураг болон тип марк техникийн үзүүлэлт хэмжээ гэх мэт /Эсвэл КСО-393 ячейкний хажуу хаалт төмөр гэж ойлгож болох эсэх</p> <p>2. Трансформаторын гаргалгааны ячейкэд суурилуулах гал</p>	<p>1. 10 кВ-ын хуваарилах байгууламжийн хажуугийн хаалт нь КСО-393 ячейкны хаалт байх ба зураг төсөлд заагдсан тоо хэмжээний дагуу байна.</p> <p>2. Трансформаторын ячейкд суурилуулах гал хамгаалагчийн тавил нь ажлын зурагт заасан тавилын дагуу байна.</p> <p>3. Ажлын зурагт заасны дагуу байна. /Шинийн мост/</p>

<p>хамгаалагчийн ном=100А гэж ойлгож болох эсэх</p> <p>3. Секцын мост /шиний гүүрийн /-ын уртыг тодруулж өгнө үү.</p> <p>4. Оролт/гаралтын ачаалал таслагчийн таслах хэвийн гүйдэл 630А, секц холбогч туслуурын таслах хэвийн гүйдэл 1000А гэж ойлгож болох эсэх</p>	<p>4. Ачаалал таслагчийн хэвийн гүйдэл ажлын зурагт заасны дагуу байна.</p> <p>Уг тендерт бараа материалын жагсаалт, хавсаргасан ажлын зургийн дагуу тоноглол иж бүрдлээр нийлүүлэгдэх ба зураг төсөл, техникийн шаардлагад тусгагдаагүй тоноглол шаардлагагүй болно.</p>
--	---

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Д.БАЯРСАЙХАН