

БАТЛАВ. ГХБХБГазрын дарга..... / Д.БАЯРХҮҮ /

**ЧИНГИС ХОТЫН БОХИР УСНЫ ТӨВ КОЛЛЕКТОР ШУГАМЫН
ШИНЭЧЛЭЛ, САЛБАР ШУГАМЫН АЖЛЫН ЗУРГИЙН ДААЛГАВАР**

2020.01.19

Дугаар:002/2020

Хэнтий аймаг

1.	Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл	Аймгийн ИТХурлын 2019 оны 12 дугаар сарын 04 - 04-ны өдрийн 8 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсарлт
2.	Барилга байгууламжийн байршил	Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 2-р багт байрлах Хэрлэн зоогийн газраас одоо ашиглагдаж байгаа цэвэрлэх байгууламжийн картны баруун урд хүртэл
3.	Зориулалт хүчин чадал / Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэр төрлөөр /	Чингис хотын Бохир усны гол коллектор шугамын шинэчлэлийн ажил
4.	Үйлдвэр аж ахуйн газар, барилга байгууламжийн бүрэлдэхүүн	Чингис хотын Бохир усны гол коллектор шугамыг өөрийн урсгал бүхий 3 метрийн 10 метр хүртэл гүнтэй, Ø500 мм голчтой 6 км шугам угсрах Энэхүү шугамд "Хэнтий Ус" ХХКомпаний КНС-1, КНС-3, КНС-4, КНС-5 өргөх станцуудыг холбох, хамгийн гүн цэг буюу цэвэрлэх байгууламжийн баруун урд талд өөрийн урсгалтай шугамын төгсгөлд бохир усны өргөх станц барих, өргөх станцаас цааш 200 метр орчим Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар одоо баригдаж байгаа цэвэрлэх байгууламж руу Ø300 мм-ийн голчтой хос 2 шугамыг холбох, Хэрлэн сумын багуудын хороолол хэсэгт нийтдээ 10,5 км урттай салбар шугамуудыг шинээр угсрахаар төлөвлөх /Бохирын гол болон салбар шугамыгн байршлыг хавсралтаар өгөв/
5.	Барилгын үндсэн бүтээц материал	Инженер геологийн дүгнэлтийг үндэслэн БНБД-ийн дагуу төлөвлөх.
6.	Инженерийн шугам сүлжээ, түүнийг хангах эх үүсвэр	Барилгын ажил эхлүүлэхээс өмнө ИШСүлжээний бэлтгэлийг хийхдээ хангагч байгууллагад мэдэгдэж зөвшилцөх, техникийн нөхцөл гаргуулан баталгаажуулах
7.	Зураг төслийн бүрдэл / байр зүйн зураг, инженер геологийн дүгнэлт, байгаль экологийн дүгнэлт зэрэг тухайн барилгын төлөвлөлттэй уялдсан бусад дүгнэлт, судалгаа төсөв зэрэг зургийн бүрдэлд	Инженер геологийн дүгнэлт, иж бүрэн зураг, төсөв, шугамын төлөвлөлтийн зургийг .dwg өргөтгөлтэй болон 3D формат бүхий файл. Ажлын төсөвт барилгын материалын үнийг стандартын шаардлага хангасан материалаар тооцож тусгах шаардлагатай. Мөн 1:500000 масштабтай дэвсгэр зураг хийх

	хамрагдах ажил /	
8.	Зураг төсөл зохиох үе шат, хугацаа	1 үе шаттай.
9.	Зураг төслийн байгууллага	Холбогдох заалтыг хангасан тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллага байна.
10.	Хөрөнгө оруулагч/ захиалагч байгууллага /	Хэнтий аймгийн ЗДТГазар
11.	Галын аюулгүй байдлын нөхцөл	Холбогдох норм ба дүрмийн шаардлагыг хангах.
12.	Байгал орчны үнэлгээ	Байгал орчинд эзлтэй технологи ашиглах.
13.	Эдийн засгийн тооцоо, төсөв, ТЭЗҮ	Төсөвт өртөгт материалын үнийг тусгахдаа стандартын шаардлага хангасан материалын үнэ тусгах.
14.	Онцгой нөхцөл	Газар чичирхийллийн 7 балл *

Хянасан:


Барилга хот байгуулалтын хэлтсийн дарга



Б.Гантөгс

Боловсруулсан:

Барилгын угсралт, техникийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэн



М.Хишигбаяр