

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
35-170-05	Модон тааз задлах	100м2	1.5	2.2 / 2	1.44 / 0.1	2.16 / 0.15	2430.8 / 2371	5250 / 349	5 599
63-010-01	Агааржуулалтын сувгийг задлах	м2	256	3.0 / 2	0.12 / 0.14	30.72 / 35.84	2670 / 2371	82022 / 84977	166 999

Нийт Хүн/цаг: 32.88 / 35.99 Үндсэн цалин: 172 598

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 29 342

Нэмэгдэл цалин: 63 861

Нийт цалин: 265 801

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 35 883

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 36 149

Ажиллах хүчний зардал: **337 832**

ШИНЭЭР ХИЙХ АЖИЛ, БЛОК1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-500-10	Решетка Р300х200h	ш	28	4.0 / 2	0.28 / 0.01	7.84 / 0.35	3076 / 2371	24116 / 823	24 939
19-030-04	0.5 мм зузаан цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой угсрах 300х200(h)	м2	155	3.5 / 2	0.62 / 0.00	96.1 / 0.15	2873 / 2371	276095 / 368	276 463
19-150-04	Сорох дифляктор ф200	ш	4	3.0 / 2	5.52 / 0.4	22.068 / 1.6	2670 / 2371	58922 / 3794	62 715
24-160-04	R foll e foll-оор d-50мм хүртлэх хоолойн дулаалга хийх	м2	44	3.5 / 2	3.42 / 0.02	150.436 / 0.75	2873 / 2371	432203 / 1774	433 976
19-150-04	Агаар сорох системийн сэнс, N=0.035	ком	4	3.0 / 2	5.55 / 0.4	22.207 / 1.6	2670 / 2371	59292 / 3794	63 086
10-550-06	Таазанд модон каркас зангидаж гипсэн хавтан угсрах	м2	70	4.0 / 2	1 / 0.05	70.119 / 3.64	3076 / 2371	215686 / 8630	224 316
57-060-02	Тааз, хананд гарсан хоолойнд замаск хийж, будах	м2	74.5	3.1 / 2	1.01 / 0.00	75.096 / 0.34	2710.6 / 2371	203555 / 813	204 368
57-010-36	Дотор талын хананд гарсан хоолой, сараалжинд нехеес шавардлага хийх	м2	4.5	3.0 / 2	1.5 / 0.18	6.763 / 0.81	2670 / 2371	18059 / 1921	19 979
57-010-36	Дээвэр дэх шахтны нэг талын нүхийг ерж битүүлэн шавардлага хийх	м2	3	3.0 / 2	1.5 / 0.18	4.509 / 0.54	2670 / 2371	12039 / 1280	13 319

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-180-04	4 ширхэг N=0.036 кВт сэнсний цахилгаан кабель угас далд угсрах	м	14	2.9 / 2	0.18 / 0.01	2.492 / 0.14	2640.1 / 2371	6579 / 332	6 911
20-230-05	Далд угсрах сэнсний унтраалга тавих	ширхэг	4	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.84 / 0.02	2670 / 2371	2243 / 38	2 281

Нийт Хүн/цаг: 249.62 / 6.46 Үндсэн цалин: 723 844

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 123 053

Нэмэгдэл цалин: 267 822

Нийт цалин: 1 114 719

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 150 487

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 151 602

Ажиллах хүчний зардал: **1 416 808**

ШИНЭЭР ХИЙХ АЖИЛ, БЛОК4

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-500-10	Решетка P200x200h	ш	44	4.0 / 2	0.28 / 0.01	12.32 / 0.55	3076 / 2371	37896 / 1294	39 190
19-030-04	0.5 мм зузаан цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой угсрах 200x200(h)	м2	75	3.5 / 2	0.62 / 0.00	46.5 / 0.07	2873 / 2371	133595 / 178	133 772
19-150-04	Сорох дифлятор ф200	ш	4	3.0 / 2	5.52 / 0.4	22.068 / 1.6	2670 / 2371	58922 / 3794	62 715
24-160-04	R foll e foll-оор d-50мм хүртлэх хоолойн дулаалга хийх	м2	28	3.5 / 2	3.42 / 0.02	95.732 / 0.48	2873 / 2371	275038 / 1129	276 167
19-150-04	Агаар сорох системийн сэнс, N=0.035	ком	4	3.0 / 2	5.55 / 0.4	22.207 / 1.6	2670 / 2371	59292 / 3794	63 086
10-550-06	Таазанд модон каркас зангидаж гипсэн хавтан угсрах	м2	29	4.0 / 2	1 / 0.05	29.078 / 1.51	3076 / 2371	89445 / 3575	93 020
57-060-02	Тааз, хананд гарсан хоолойнд замаск хийж, будах	м2	33	3.1 / 2	1.01 / 0.00	33.264 / 0.15	2710.6 / 2371	90165 / 360	90 525
57-010-36	Дотор талын хананд гарсан хоолой, сараалжинд нехеес шавардлага хийх	м2	4	3.0 / 2	1.5 / 0.18	6.012 / 0.72	2670 / 2371	16052 / 1707	17 759
57-010-36	Дээвэр дэх шахтны нэг талын нүхийг ерж битүүлэн шавардлага хийх	м2	3	3.0 / 2	1.5 / 0.18	4.509 / 0.54	2670 / 2371	12039 / 1280	13 319
12-050-04	Дээвэрлүү гарах хоолойн завсарыг дарж битүүлэн ус тусгаарлалт хийх	м2	1	3.9 / 2	0.05 / 0	0.051 / 0	3035.4 / 2371	154 / 2	156
20-180-04	4 ширхэг N=0.036 кВт сэнсний цахилгаан кабель	м	14	2.9 / 2	0.18 / 0.01	2.492 / 0.14	2640.1 / 2371	6579 / 332	6 911

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	утас далд угсрах								
20-230-05	Далд угсрах сэнсний унтраалга тавих	ширхэг	4	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.84 / 0.02	2670 / 2371	2243 / 38	2 281

<i>Нийт Хүн/цаг:</i>	275.07 / 7.37	<i>Үндсэн цалин:</i>	798 902
		<i>Инженер техникийн ажилчдын цалин:</i>	135 813
		<i>Нэмэгдэл цалин:</i>	295 594
		<i>Нийт цалин:</i>	1 230 309
<i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:</i>			166 092
		<i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i>	167 322
		<i>Ажиллах хүчний зардал:</i>	1 563 723

ЦАХИЛГААНЫ ШИТНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
39-150-46	Ерөнхий хүчний хуваарилах самбар (шит) ЕС.1	шир	1	4.5 / 2	11.66 / 0.66	11.66 / 0.66	3311 / 2371	38606 / 1565	40 171
39-150-46	Ерөнхий хүчний хуваарилах самбар (шит) ЕС.2	шир	1	4.5 / 2	11.66 / 0.66	11.66 / 0.66	3311 / 2371	38606 / 1565	40 171
20-180-05	1x25 мм2 зэс голтой ПВХ тус. хүчний кабель	м	20	2.6 / 2	0.13 / 0.01	2.6 / 0.2	2550.4 / 2371	6631 / 474	7 105
20-180-05	1x50 мм2 зэс голтой ПВХ тус. хүчний кабель	м	10	2.6 / 2	0.13 / 0.01	1.3 / 0.1	2550.4 / 2371	3316 / 237	3 553

<i>Нийт Хүн/цаг:</i>	27.22 / 1.62	<i>Үндсэн цалин:</i>	91 000
		<i>Инженер техникийн ажилчдын цалин:</i>	15 470
		<i>Нэмэгдэл цалин:</i>	33 670
		<i>Нийт цалин:</i>	140 140
<i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:</i>			18 919
		<i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i>	19 059
		<i>Ажиллах хүчний зардал:</i>	178 118

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	1309.1 / 68.39	Бүгд цалин:	3 890 410
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			661 370
Нэмэгдэл цалин:			1 439 452
Нийт цалин:			5 991 231
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			808 816
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			814 807
Ажиллах хүчний зардал:			7 614 855