


МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

Д/д	Тэмдэглэгээ	Материалын нэр	Тоо шир	Нэгж жин	Тайлбар
1	2	3	4	5	6
Бусад (Блок 1)					
1	-	Гипс, модон тааз хийх	70	-	м2
2	-	Таазанд замаск хийж, будах	70	-	м2
3	-	Хананд гаргасан хоолой, сараалжинд нөхөөс шавардлага хийх	4.5	-	м2
4	-	Хананд гаргасан хоолой, сараалжинд замаск хийж, будах	4.5	-	м2
5	-	Дээвэр дэхь шахтны нэг талын нүхийг өрж битүүлэн шавардлага хийх	3	-	м2
6	-	Дээвэрлүү гарах хоолойн завсрыг дарж битүүлэн ус тусгаарлалт хийх	1	-	м2
7	-	4-н ширхэг N=0.036 кВт сэнсний цахилгааны кавель	16	-	у/м
8	-	4-н ширхэг N=0.036 кВт сэнсний унтраалга	4	-	ш
Бусад (Блок 2)					
1	-	Гипс, модон тааз хийх	28	-	м2
2	-	Таазанд замаск хийж, будах	28	-	м2
3	-	Хананд гаргасан хоолой, сараалжинд нөхөөс шавардлага хийх	3.5	-	м2
4	-	Хананд гаргасан хоолой, сараалжинд замаск хийж, будах	3.5	-	м2
5	-	Дээвэр дэхь шахтны нэг талын нүхийг өрж битүүлэн шавардлага хийх	2	-	м2
6	-	Дээвэрлүү гарах хоолойн завсрыг дарж битүүлэн ус тусгаарлалт хийх	1	-	м2
7	-	4-н ширхэг N=0.036 кВт сэнсний цахилгааны кавель	14	-	у/м
8	-	4-н ширхэг N=0.036 кВт сэнсний унтраалга	4	-	ш
Бусад (Блок 3)					
1	-	Гипс, модон тааз хийх	23	-	м2
2	-	Таазанд замаск хийж, будах	23	-	м2
3	-	Хананд гаргасан хоолой, сараалжинд нөхөөс шавардлага хийх	2.5	-	м2
4	-	Хананд гаргасан хоолой, сараалжинд замаск хийж, будах	2.5	-	м2
5	-	Дээвэр дэхь шахтны нэг талын нүхийг өрж битүүлэн шавардлага хийх	2	-	м2
6	-	Дээвэрлүү гарах хоолойн завсрыг дарж битүүлэн ус тусгаарлалт хийх	1	-	м2
7	-	4-н ширхэг N=0.036 кВт сэнсний цахилгааны кавель	14	-	у/м
8	-	4-н ширхэг N=0.036 кВт сэнсний унтраалга	4	-	ш

МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

Д/д	Тэмдэглэгээ	Материалын нэр	Тоо шир	Нэгж жин	Тайлбар
1	2	3	4	5	6
Буулгах ажил (Блок 1)					
1	-	Модон тааз буулгах	70	-	м2
2	-	Цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой 300x200(h)	110	-	м2
Буулгах ажил (Блок 2)					
1	-	Модон тааз буулгах	28	-	м2
2	-	Цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой 200x200(h)	44	-	м2
Буулгах ажил (Блок 3)					
1	-	Модон тааз буулгах	23	-	м2
2	-	Цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой 200x200(h)	42	-	м2
Буулгах ажил (Блок 4)					
1	-	Модон тааз буулгах	29	-	м2
2	-	Цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой 200x200(h)	60	-	м2
Бусад (Блок 4)					
1	-	Гипс, модон тааз хийх	29	-	м2
2	-	Таазанд замаск хийж, будах	29	-	м2
3	-	Хананд гаргасан хоолой, сараалжинд нөхөөс шавардлага хийх	4.0	-	м2
4	-	Хананд гаргасан хоолой, сараалжинд замаск хийж, будах	4.0	-	м2
5	-	Дээвэр дэхь шахтны нэг талын нүхийг өрж битүүлэн шавардлага хийх	3	-	м2
6	-	Дээвэрлүү гарах хоолойн завсрыг дарж битүүлэн ус тусгаарлалт хийх	1	-	м2
7	-	4-н ширхэг N=0.036 кВт сэнсний цахилгааны кавель	14	-	у/м
8	-	4-н ширхэг N=0.036 кВт сэнсний унтраалга	4	-	ш



Дархан-Уул аймаг, Дархан сум,
7-р цэцэрлэгийн барилгын агаар сэлгэлтийн системийн засвар

ХАС

Захирал Н.Эрдэнэбаяр
Инженер О.Батцоож
Гүйцэтгэсэн О.Батцоож

Агаар сэлгэлтийн системийн
материалын түүвэр-3

ЕГ шифр:

Масштаб:

Үе шат Хуудас Бүх хууд

А3 5 17