

Тосонцэнгэл нэгдсэн эмнэлгийн засварын ажлын тоо хэмжээ

2020,03.26

Д/д	Хийгдэх ажлын нэр	х/н	Тоо хэмжээ
1	Цонхны углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	49
2	Хаалга задлах	хайрцаг	19
3	Ханын хотгор гүдгэрийг цохиж бутлан засварлах	м2	100
4	Дулаалгатай т?м?р хаалга 1.*2.1	м2	6,3
5	Дулаалгатай т?м?р хаалга1.2*2.1	м2	7,56
6	Гадна Модон хаалга1.*2,1	м2	14,7
7	Модон хаалга0.9.*2.1	м2	18,9
8	Вакум цонх угсрах 1750*1420	м2	96,56
9	Вакум цонх угсрах 1750*1700	м2	8,925
10	Вакум цонх угсрах 1000*1700	м2	10,2
11	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	37
12	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	50
13	Гадна хана замаскадах	м2	1680,28
14	Гадна хана чулуун будгаар гар аргаар будах	м2	1680,28
15	Гадна хананд хавтан өнгөлгөө хийх	м2	160,6
16	Хана хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	1680,28
17	Цонхны т?м?р хаалт угсрах	м2	96
18	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр шат	м2	165
19	Шал хавтанцар наах	м2	67
20	Хана хиймэл чулуун хавтанцар наах	м2	70
21	Хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	105
22	Тааз усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	67
23	Зайлах крантай шаазан суултуур байрлуулах	1ком	16
24	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	16
25	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	30
26	2-лосон унтраалга тавих	ширхэг	6
27	Гэрэлтүүлэгчийг шилбэнд угсрах	ш	8
28	Монтажны утас	м	30

Захиалагчийн албаны зардал
 Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн
 Дээрхи 2 зардлыг ажлын төсөвт заавал тусгаж өгнө.

2 443 298 төгрөг
 3 500 000 төгрөг