

**СУМЫН ТӨВИЙН ХАГУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТОЗАМ /Хэнтий, Мөрөн сум/
АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

1. ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ				ТАЙЛБАР
1.1	Бие засах газар байгуулах /2м * 1м/	1ш	1.0	
1.2	Контейнер байрлуулах	1ш	1.0	
1.3	Вагон сууц байрлуулах	1ш	1.0	
2. ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ				
2.1	Талбай дээрх сул материал хог шороог зайлуулж цэвэрлэх 10 м ²	м ²	3508.5	
3. ЗАМЫН ТРАССЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ				
3.1	Замын трассын чиг сэргээх	км	2.0	
4. ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ				
4.1	Ухмал байгуулах /Зөөж хаях/	м ³	3915.0	
4.2	Далан байгуулах	м ³	8396.0	
4.4	Далангийн хажуу налууг тэгшлэх	м ²	4185.0	
5. СУУРИЙН АЖИЛ				
5.1	Ул хөрсийг тэгшилж нягтруулах h=15см	м ³	5262.8	
5.2	Суурийн доод үе байгуулах h=30см	м ³	7014.0	
5.3	Цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах h=20см	м ³	3930.0	Хашлага хэвтүүлж хийх гарц нь дээрх ЦБС-н тоо хэмжээ орсон болно.
6. ХУЧИЛТЫН АЖИЛ				
6.1	Халуун асфальбетон хольцоор хучилт байгуулах /Өнгө h=5см /	м ³	970.0	4.12 м3 х 2ш =8.24м3 Хурд сааруулагчийн а/б -ний тоо хэмжээнд орсон болно. 22.25*4=89м2*0.05=4.45м3 Хашлага хэвтүүлж хийх гарц нь дээрх а/б орсон болно.
6.2	Битумэн цацлага хийх	м ²	19140.0	Төсөвд асфальтбетоны ажилд хамт оруулсан болно
6.3	Авто замын хашлага хийх	у/м	4502.0	
6.4	Хайрган хөвөө байгуулах h=20см	м ³	508.0	
7. ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ				
7.1	Явган хүн болон дугуйн замын хашлага байрлуулах	у/м	5629.0	
7.2	Явган хүний замын суурийг 2-4 хувийн цементээр бэхжүүлсэн суурь хийх h=10см	м ³	370.1	
7.3	Явган хүний замын сууринд угаасан элс дэвсэх h=2см	м ³	74.0	
7.4	Явган хүний замыг 100х200х60 алаг хавтан болон 300х300х60 хөтөч, анхааруулах хавтангаар хийх	м ²	3701.0	Анхааруулах болон чиглүүлэгч хавтанг нэг эгнээ хийнэ.
7.5	Ногоон байгууламж байгуулах h=10см	м ³	127.0	
8. ДУГУЙН ЗАМЫН АЖИЛ				

8.1	Цементээр бэхжүүлсэн суурь хийх h=10см	м ³	441.0	
8.2	Халуун асфальбетон хольцоор хучилт байгуулах /Өнгө h=4см /	м ³	176.4	
8.3	Битумэн цацлага хийх	м ²	4410.0	Төсөвд асфальтбетоны ажилд хамт оруулсан болно
9. ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ БА ТЭМДЭГЛЭЛ				
9.1	Замын тэмдэглэл зориулалтын машинаар хийх	у / м ²	13179 / 1317.9	
9.2	Замын тэмдэг байрлуулах	ш	77.0	Гарцны тэмдэг гадуураа шар хүрээтэй
9.3	Дохионы шон байрлуулах	ш	20.0	Тумба
9.4	Явган хүний гарц нь дээрх шон	ш	54.0	Явган болон дугуйн замын гарц нь дээр тус бүр 2ш
10. ОБЪЕКТЫГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ				
10.1	Замын объектыг ашиглалтанд оруулах	км	2.0	
10.2	Зураг төсөл боловсруулсан өртөг	төг		80 000 000
Захиалагчийн албаны зардалыг нормчилсон хувиар тооцож тусгах				
Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормчилон хувиар тооцож тусгах				

Нэгтгэсэн:



С.Лхагвачулуун

Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам
/Хэнтий, Мөрөн сум/

Хавсралт 1

Дулааны шугам хамгаалах ажлын тоо хэмжээ

№	Ажлын нэр	Х/нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1.0	Ухмал байгуулах	м3	201.3
2.0	Сувгийн таг байрлуулах /Лотги-7/	м/ш	63.8/44
3.0	Бетон хөл цутгах В-30	м3	30.6
4.0	Буталсан чулуун суурь	м3	9.6
5.0	Буцаан дүүргэлт хийх	м3	197.5
6.0	Ул хөрсийг нягтруулах	м3	63.8

Холбооны шилэн кабел хамгаалах ажлын тоо хэмжээ

№	Ажлын нэр	Х/нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1.0	Ухмал байгуулах	м3	50.4
2.0	Тэвш байрлуулах /Лотки - 2/	м/ш	42/15
3.0	Бетон суурь цутгах В-15	м3	2.5
4.0	Буталсан чулуун суурь	м3	3.4
5.0	Буцаан дүүргэлт хийх	м3	45.5
6.0	Ул хөрсийг нягтруулах h=15 см	м2	33.6
7.0	Нөөц PVC хоолой φ=100	м	50.0

Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам
/Хэнтий, Мөрөн сум/

Хавсралт 2

d=1 м ДУГУЙ ХООЛОЙН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ			
№	Ажлын нэр	х/н	Тоо хэмжээ
1	Хоолойн суурь ухах	м3	8.8
2	Хоолойн ул суурь нягтруулах	м2	29.4
3	Элс хайрган суурь байгуулах	м3	2.8
4	Бетон суурь байгуулах, В-15	м3	6.0
5	Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байгуулах В-30	м3	5.6
6	Хоолойн тулц бетон цуггах, В-15	м3	0.3
7	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах, В-25	м3	0.9
8	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах, В-25	м3	0.6
9	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	м2	60.8
10	Амсарын ул бетон цутгах, В-15	м3	1.1
11	᠒,᠔ үе чулуун бэхэлгээ хийх	м2	35.0
12	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	м2	11.4
13	Буцаан дүүргэлт хийх	м3	29.9
14	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	м3	21.8

Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам
/Хэнтий, Мөрөн сум/

Хавсралт 3

D=0.5 М ТӨМӨР БЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ			
№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хоолойн суурь ухах	м3	25.7
2	Хоолойн ул суурь нягтруулах	м2	66.8
3	Элс хайрган суурь байгуулах	м3	5.1
4	Бетон суурь байгуулах, В-15	м3	5.1
5	Хоолойн ёд аёа байрлуулах, В-30	у/м	60.5
6	Хоолойн их биеийг хүчитгэх бетон, В-15	м3	16.9
7	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах, В-25	м3	1.6
8	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах, В-25	м3	0.7
9	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	м2	72.6
10	Хоолойн орох гарах амсарын цутгах, В-20	м3	51.4
13	Буцаан дүүргэлт хийх	м3	20.1
14	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	м3	102.3

Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам
/Хэнтий, Мөрөн сум/

Хавсралт 4

1. ДУЛААНЫ НӨӨЦ ТЭВШ, ТАГ БАЙРЛУУЛАХ				
1.1	Ухмал байгуулах	м ³	15.0	Дулааны шугамын тэвш, хучилт байрлуулах хэсгийн
1.2	Дулааны шугамын тэвш байрлуулах	ш/урт	5/14.85	Дулааны шугамын тэвш, хучилт байрлуулах хэсгийн
1.3	Дулааны шугамын хүчитгэсэн хучилт байрлуулах	ш/урт	5/14.85	Дулааны шугамын тэвш, хучилт байрлуулах хэсгийн
1.4	Буцаан дүүргэлт хийх	м ³	13.0	Дулааны шугамын тэвш, хучилт байрлуулах хэсгийн