

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Хөв цөөрөм байгуулах /Хэнтий, Цэнхэрмандал сум/

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
ХӨВИЙН ДАЛАНГИЙН АЖИЛ			
1	Далангийн хярын өргөнийг өргөтгөх, даланг төслийн тэмдэгт хүртэл нэмж овоолж услаж нягруулах /карьераас хөрс зөөвөрлөн авах. 5 км/	1000м3	2.72557
2	Ухлагаас гарсан шороог үелэн тарааж овоолго хийх	1000м3	2.272557
3	Далангийн өндөр хэсгийг ухаж далангийн овоолгонд өгөх	1000м3	0.18319
4	Далангийн дээд налууд чулуун асгаасан бэхэлгээ хийх . /Dч=0 4-0.6м/	100м3	5.04
УС ХАЛИАХ БАРИЛГЫН АЖИЛ			
5	Ус халиах далан, ус цохилтын хэсгийн ухлага хийж ухлагын хөрсийг даланд өгөх	1000м3	0.3155
6	Хөрсний ухлагыг төслийн тэмдэгт хүртэл гараар гүйцээж ухах	1000м3	0.047
7	Арматур байрлуулах	100тн	0.04073
8	Тvшиц хананы хоёр талд болон усны цохилт хүлээн авах хэсгийг чупуун асгаасаар хийх	100м3	5.5222
9	Ус цохилт хүлээн авах хэсгийн бэхэлгээг чулуун асгаасаар хийх	100м3	1.104
10	Ус халиах барилгын хоёр талд далангийн бэхэлээг цементэн зуурмагтай чулуун өрлагөөр бэхлэх	100м3	0.7371
Төсөвт тусгах зардлууд			
Захиалагчийн албаны зардалыг нормчилсон хувиар тооцож тусгах			
Зураг, төслийн ажлын зардал 10.000.000 ₮			
Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормчилон хувиар тооцож тусгах			

Нэгтгэсэн:



С.Лхагвачулуун