

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АТТ-1-ЫН ШИНЭ ГАРГАЛГА 0.4КВ-ЫН АШ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4 кв-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	25
2	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	17.1
3	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.74
4	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох, /пн2/	1 тулгуур	19
5	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /акн2, уан2, оан2/	1 тулгуур	6
6	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х50+1х54 мм2 сип утас тулгуурт татах	км	0.6
7	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х35+1х54 мм2 сип утас татах	км	0.54
8	Тулгуурт баригч суулгах	ш	19
9	Тулгуурт татагч суулгах	ш	11
10	Сип утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	16
11	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	8
12	40*4мм голчтой газардуулга сунгаж шуудуунд тавих	м	80
13	22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2.0 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	16
14	0.4 кв-ын хүчдэлтэй АШ-ын тулгуурт газардуулгын буулт хийх	ш	8
15	Тулгуурын нүх 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	25.58
16	Тулгуурын нүх булах	м3	24.3
17	Газардуулгын шуудууг 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	22.4
18	Газардуулгын шуудуу булах	м3	21.28

АТТ-2-ЫН ШИНЭ ГАРГАЛГА АШ-ЫН ТООЛУУРЫН ШИТ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуваарилах хайрцагны салбарлагч угсрах	ш	21
2	Буултын 4*35мм2 огтлолтой кабель татах /тулгуур-хайрцаг/	м	56
3	1 фазын тарифт тоолуур бш зэр багцалж угсрах	ком	7
4	Хуванцар хоолойг тулгуурт иж бүрэн байдлаар угсрах. д-75 мм2	м	84
5	40*4мм голчтой газардуулга сунгаж шуудуунд тавих	м	35
6	Тоолуурын шитнээс газардуулгын буулт хийх	ш	7
7	22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2.5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	7
8	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	14
9	Газардуулгын шуудууг 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	7.35
10	Газардуулгын шуудуу булах	м3	6.98

АТТ-3-ЫН ШИНЭ ГАРГАЛГА 0.4КВ-ЫН АШ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4 кв-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	22
2	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	13.75
3	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.63

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох, /пн2/	1 тулгуур	19
5	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /акн2, уан2, оан2/	1 тулгуур	3
6	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x50+1x54 мм2 сип утас тулгуурт татах	км	0.3
7	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x35+1x54 мм2 сип утас татах	км	0.73
8	Тулгуурт баригч суулгах	ш	20
9	Тулгуурт татагч суулгах	ш	8
10	Сип утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	12
11	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	6
12	40*4мм голчтой газардуулга сунгаж шуудуунд тавих	м	60
13	22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2.0 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	12
14	0.4 кв-ын хүчдэлтэй АШ-ын тулгуурт газардуулгын буулт хийх	ш	6
15	Тулгуурын нүх 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	20.63
16	Тулгуурын нүх булах	м3	19.59
17	Газардуулгын шуудууг 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	16.8
18	Газардуулгын шуудуу булах	м3	15.96

АТ0-24-ЫН ШИНЭ ГАРГАЛГА АЙЛ ӨРХИЙН ТООЛУУРЫН ШИТ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуваарилах хайрцагны салбарлагч угсрах	ш	24
2	Буултын 4*35мм2 огтлолтой кабель татах /тулгуур-хайрцаг/	м	64
3	1 фазын тарифт тоолуур бш зэр багцалж угсрах	ком	8
4	Хуванцар хоолойг тулгуурт иж бүрэн байдлаар угсрах. д-75 мм2	м	96
5	40*4мм голчтой газардуулга сунгаж шуудуунд тавих	м	40
6	Тоолуурын шитнээс газардуулгын буулт хийх	ш	8
7	22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2.5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	8
8	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	16
9	Газардуулгын шуудууг 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	8.4
10	Газардуулгын шуудуу булах	м3	7.98

АТ0-23 ГАРГАЛГА ШУГАМ ШИЛЖҮҮЛЭН УГСРАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Одоо байгаа төмөр бетон завсарын тулгуур буулгах К-0,6	1 тулгуур	7
2	Одоо байгаа шилжүүлсэн төмөр бетон завсарын тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	7
3	Одоо байгаа төмөр бетон анкер тулгуур буулгах К-0,6	1 тулгуур	1
4	Одоо байгаа шилжүүлсэн төмөр бетон анкер тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	1

АТ0-27-ЫН ШИНЭ ГАРГАЛГА 0.4КВ-ЫН АШ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	0.4 кв-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1 тулгуур	12
2	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	9.35
3	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.299
4	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох, /пн2/	1 тулгуур	7
5	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /акн2, уан2, оан2/	1 тулгуур	5
6	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x50+1x54 мм2 сип утас тулгуурт татах	км	0.173
7	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x35+1x54 мм2 сип утас татах	км	0.31
8	Тулгуурт баригч суулгах	ш	9
9	Тулгуурт татагч суулгах	ш	7
10	Сип утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	16
11	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	4
12	40*4мм голчтой газардуулга сунгаж шуудуунд тавих	м	40
13	22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2.0 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	8
14	0.4 кв-ын хүчдэлтэй АШ-ын тулгуурт газардуулгын буулт хийх	ш	4
15	Тулгуурын нүх 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	14
16	Тулгуурын нүх булах	м3	13.32
17	Газардуулгын шуудууг 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	11.2
18	Газардуулгын шуудуу булах	м3	10.64

АТД-97-ЫН ШИНЭ ТАРГАЛ А АЙД ӨРЧИЙН ТООЛУУРЫН ШИТ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуваарилах хайрцагны салбарлагч угсрах	ш	12
2	Буултын 4*35мм2 огтлолтой кабель татах /тулгуур-хайрцаг/	м	32
3	1 фазын тарифт тоолуур 6ш ээр багцалж угсрах	ком	4
4	Хуванцар хоолойг тулгуурт иж бүрэн байдлаар угсрах. д-75 мм2	м	48
5	40*4мм голчтой газардуулга сунгаж шуудуунд тавих	м	20
6	Тоолуурын шитнээс газардуулгын буулт хийх	ш	4
7	22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2.5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	4
8	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	8
9	Газардуулгын шуудууг 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	4.2
10	Газардуулгын шуудуу булах	м3	3.99

Төсөвт тусгах зардлууд

Захиалагчийн албаны зардалыг нормчилсон хувиар тооцож тусгах

Зураг, төслийн ажлын зардал 800,000 ₮

Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормчилон хувиар тооцож тусгах

Нэгтгэсэн:



С.Лхагвачулуун