

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДЭЭВРИЙН ШИНЭЭР ХИЙХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тортой хөөсөнцөрөөр хучилт дулаалах	м2	678.6
2	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	678.6
3	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	4071.6
4	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	678.6
5	Налуу дээврийг 1 үе чулуутай 1 үе чулуугүй бикрость хар цаасаар хийх	м2	678.6
6	Дээвэрт шинээр гэгээвч угсрах	тн	0.8
7	Парпедийн өрлөг дээгүүр 100мм зузаан бетон цутгах	м2	114.6
8	Парпедийн дотор тал, тоосгон хана, салхивчийн тоосгон яндан шавардах	м2	58.2
9	Парпедийн дотор тал, тоосгон хана, салхивчийн тоосгон яндан шохойн будгаар будах	м2	115.5
10	Барилгын парпед болон цонхны усны хаялага төмөр хийх	м2	178.3

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна 50 мм зузаантай хөөсөнцөрөөр дулаалж тор татаж цавуугаар наагаад замаск татаж эмульсэн будгаар будах	м2	1111.45
2	Цонхны амалгааг шавардах	у/м	414.14
3	Цонхны амалгааны эмульсэн будгийн суурь хөрсжүүлэлт /грунт/ хийх	10м2	8.3
4	Хаалга цонхны амалгаа сайн чанарын эмульсэн будгаар багс, өнхрүүлгээр будах	м2	82.82
5	Бетон хаяавч цутгах	м3	29.28
6	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр шат угсрах ба задлах	м2	1330

ХААЛГАНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	7
2	3.6м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1
3	3 м2 хүртэл талбайтай дотор модон хаалга усрах	м2	150.99
4	Хаалганд цоож, хэрэглэл суулгах	ш	79
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	168.84

ДОТОР ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд өнгөлгөөний хавтанцар наах	м2	354.06

ДОТОР ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолой угсрах D=50мм	м	50
2	Цайрдсан ган хоолой угсрах D=32мм	м	25
3	Цайрдсан ган хоолой угсрах D=25мм	м	35
4	Цайрдсан ган хоолой угсрах D=20мм	м	70
5	Цайрдсан ган хоолой угсрах D=15мм	м	72

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	177
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-50мм	м	75
8	Яндан хоолой усаар шахаж шалгах	м	252
9	Хоолойн дулаалга хийх	м2	78.5
10	Яндан хоолойнууд будах	м2	130.46
11	Вентель угсрах Д15мм	ш	69
12	Ус хэмжигч	ш	1
13	Үл буцаах хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1
14	Хаалт угсрах d=20мм	ш	16
15	Хаалт угсрах d=25мм	ш	8
16	Хаалт угсрах d=50мм	ш	12
17	Отвод угсрах d=25мм	ш	14
18	Отвод угсрах d=32мм	ш	5
19	Отвод угсрах d=50мм	ш	18
20	Хог шүүгчтэй хаалт тавих	1ш	1
21	Усалгааны кран угсрах Д25мм	ш	2
22	Галын кран тавих	ком	6
23	Хөвөгч клапан d=50мм тавих	ш	1
24	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	14
25	Шүршүүрийн холигч байрлуулах	1ш	5
26	Төмөр тосгуурын холигч байрлуулах	1ш	3
27	Ялтсан ус халаагч суурилуулж холбох	ш	7
28	Насос суурилуулах	ш	1
29	Усан сан тавих 2 м3	ш	1

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Пластмассан яндан угсрах D=100мм	м	90
2	Пластмассан яндан угсрах D=50мм	м	20
3	Хоолойн дулаалга хийх	м2	141.3
4	Цэвэрлэгээний таг / голч-100мм/ тавих	1ш	3
5	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	5
6	Угаалтуур тавих	1ш	14
7	Суултуур байрлуулах	1ком	23
8	Төмөр тосгуур тавих	1ш	3