

**Авто замын ажлын тоо хэмжээ**

д/д	Ажлын нэр	Х/н	Ажлын тоо хэмжээ
1	Вагон сууц байрлуулах	ш	1
2	Гапын пост байгуулах	1пост	1
3	Харуулын байр барих	ш	1
4	Замын чиг сэргээх	1км	0.336
5	Ургамалын үе хуулах	100м3	5.1
6	Ул хөрсийг нягтруулах	1000м2	3.4
7	Зөөврөөр дөлөн байгуулах	100м3	59
8	Суурийн доод үе байгуулах	100м3	10.9
9	Буталсан чулуун суурь байгуулах	100м3	5.7
10	Суурь асфлльтбетон хучилт Ы=0.04м	100м3	0.954
11	Өнгө асфлльтбетон хучилт И=0.03м	100м3	0.714
12	Хөвөө байгуулах	100м3	1.62
13	Хажуугийн шуудууг автогрейдрээр байгуулах	100м3	2.5
14	Шуудууг чулуун өрлөг хийж бэхлэх	100м3	4.1
15	Замын босоо тэдэг суурилуулах	ш	7
16	Замын хэвтээ тэмдэглэгээ хийх	300м2	0.17
17	Дохионы шон суулгах	ш	4
18	Хоолойн суурийн ухмал	м.3	124
19	Хоолойн ул суурь нягтруулах	10м2	83.2
20	Зохист ширхэглэлтэй элс хайрган хольц бэлтгэх	10м3	5.2
21	Бетон суурь байгуулах В20	м3	1.2
22	Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах	м3	4
23	Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах В30	м3	1.6
24	Ус орох гарах талын амсрын бетон, тулц ханын хамт цутгах В25	м3	5.28
25	Турхмэл ус тусгаарлагч хийх	м2	3.8
26	Ус орох талын зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх 50см	м2	29.1
27	Ус орох талын далангийн хажуу налууг зуурмагтай нулуугаар бэхлэх 20см	м2	3.2
28	Ус орох гарах тапын урсгалын хэвгийг засах	100м3	1.3
29	Хөрсний шинжилгээ	1удаа	1
30	Битумын шинжилгээ	1удаа	2
31	Орц тогтоох шинжилгээ	1удаа	4
32	Хучилтаас дээж өрөмдөж авах	1удаа	2
33	Объектыг ашиглапанд оруулах	1км	0.336
	Бүгд дүн		

**Гэрэлтүүлгийн ажил**

д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м хүртэл гүн 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	100.6
2	Хөрсөөр эргүүлж булах	м3	85.68
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	400
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	400

<b>5</b>	Кабелийг шуудуунд сунгах АВВ6 4х10	м	400
<b>6</b>	Гадна талбайн төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	15
<b>7</b>	0=32мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	30