



**ТӨВ АЙМГИЙН
БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧ ОРОН
СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ ОНӨААТҮГ**

41100, Зуунмод, Төв аймаг
Утас: 70272638 Факс:

2020.05.06 № 221
танай _____-ны № _____-т

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАРТ

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх Цээл сумын
Соёлын төвийн барилгын засварын ажлын тоо хэмжээг
хүргүүлж байна. Тендерт тодруулагаар оруулж өгнө үү.

ЗАХИРАЛ *[Signature]* Д. ГАНБАЯР



АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг гараар сайн чанартай шавардах	м2	849.52
2	Шавардлагатай хананд эмульсэн будгийн суурь хөрсжүүлэлт /грунт/ хийх	10м2	84.95
3	Гадна хана сайн чанарын эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	849.52
4	Цонхны амалгааг шавардах	у/м	226.8
5	Цонхны амалгааны эмульсэн будгийн суурь хөрсжүүлэлт /грунт/ хийх	10м2	7.02
6	Хаалга цонхны амалгаа сайн чанарын эмульсэн будгаар багс, өнхрүүлгээр будах	м2	45.36
7	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх /Парпедны төмөр, цонхны усны хаялага төмөр/	м2	15.6
8	Бетон хаяавч цутгах	м3	18.83

ГАДНА ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бүргэд хаалга суулгах	ш	5
2	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	10.08

ДЭЭВРИЙН ШИНЭЭР ХИЙХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тортой хөөсөнцөрөөр хучилт дулаалах	м2	966
2	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	966
3	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	5796
4	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	966
5	Налуу дээврийг 1 үе чулуутай 1 үе чулуугүй бикрость хар цаасаар хийх	м2	966
6	Парпедны дээр 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	62.79

ДОТОР ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	58.8
2	Хаалганд цоож, хэрэглэл суулгах	ш	28
3	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	58.8
4	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	28.08

ДОТОР ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	1105
2	Таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	1105
3	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр чанартай будах	м2	1105
4	Цонх хаалганы амалгаа шавардах	м2	113.4
5	Цонх хаалганы амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	113.4
6	Хаалга цонхны амалгаа гар аргаар будах	м2	113.4
7	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	904.28
8	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	904.28

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Дотор хана эмульсэн будгаар будах	м2	361.7
10	Дотор хана өнгийн тосон будагаар сайн чанартай будах	м2	542.5

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	37 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах /урлаг зааланд/	м2	492.46
2	Боржин чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	107.3
3	Паркетан шал шахах хийх	м3	792.49

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радиаторыг байрнаас нь авч угаагаад угсрах	ш	471
2	Шинээр радиатор угсрах	ш	60
3	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	10
4	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	92
5	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50
6	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	64
7	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	78
8	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	300
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 15-25мм	м	442
10	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 32-50мм	м	152
11	Шугам хоолойг усаар шахах шалгах	м	594
12	Отвод d=15мм байрлуулах	ш	4
13	Отвод d=25мм байрлуулах	ш	4
14	Отвод d=40мм байрлуулах	ш	4
15	Отвод d=50мм байрлуулах	ш	2
16	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	8
17	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах	ш	30
18	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	4
19	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2
20	Ус буулгагч хаалт d=15мм байрлуулах	ш	38
21	Ус буулгагч хаалт d=20мм байрлуулах	ш	4
22	Буцах хаалт d=15мм байрлуулах	ш	65
23	Термостат хаалт d=15мм байрлуулах	ш	62
24	Хий авагч тавих	ш	62