

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	750
2	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	750
3	Цэвэр банзан эмжээр хадах (карниз)	м2	18.48
4	Модон карниз өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	18.48

ХААЛГА, ЦОНХНЫ ЗАСВАРЫН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон хананы хаалга цонхны хайрцаг задалж авах	хайрцаг	44
2	Пластмасан цонх гараар угсрах	1 блок	25
3	Хяалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	107.19
4	3 м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1
5	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	34.2
6	Хаалга өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	34.2

ШАЛНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр ба хар банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	640
2	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	154
3	Шалны бетон бэлтгэл хийх	м3	44.8
4	Шалны хавтанцарыг 10 см зузаан багсармалаар наах	м2	65.6

ДОТОР ЗАСЛЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх	м2	580
2	Дотор ханын тэгш гадаргуу дээр 5 м2 талбайтай шаврын засварыг 20мм зузаан цементэн зуурмагаар хийх 25%	м2	288.4
3	Будалтанд бэлтгэсэн шавардсан хана, таазны гадаргууд замаска тэгшилгээ хийх	м2	953.74
4	Усан цийдмэг ба поливинилацетат будгаар хана, таазыг багсаар 100 % будах	м2	953.74

ХААЛАЛТЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	80кг хүртэл жинтэй радиатор задалж буулгах	1 ш	60
2	Радиатор угсрах	ш	60

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрлийн самбар гс-10-02 опв-8 ошв-6 , яоу-8581 буулгах	ш	3
2	8 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д.Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	10.8
2	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд далдлах	м	60
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	1.8
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж гараар булах	м3	10.8

Төсөвт тусгах зардлууд

Захиалагчийн албаны зардалыг нормчилсан хувиар тооцож тусгах

Зураг, төслийн ажлын зардал 1.178.524 ₮

Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормчилсан хувиар тооцож тусгах

Нэгтгэсэн:



С.Лхагвачулуун