

Сайншанд сумын 7 дугаар баг нийтийн орон сууцны 701 дүгээр байрны гадна  
фасад, дээврийн засварын ажил

## А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2020/03/17

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
<b>01. Гадна фасадны ажил</b>			
1	Гадна ханын хөндийрч суларсан шаврыг буулгах	м2	132.00
2	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	132.01
3	Гадна хананд цемент шохойн зуурмагаар шавардлагын нөхөөс хийх	м2	132.00
4	Гадна хананд гадаргууд суурь цавуун хөржүүлэгч хийх	м2	264.01
5	Гадна хананд фактуран өнгөлгөө хийх	м2	264.01
6	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	264.01
7	Цоколын хана, амалгааны суларсан шавар буулгах	м2	23.62
8	Цоколын хана, амалгааны гадаргууд шавардлагын засварыг 20мм зузаан цементэн шохойн зуурмагаар хийх	м2	23.62
9	Гадна амалгаанд суурь цавуун хөржүүлэгч хийх	м2	21.80
10	Гадна амалгаа сайн чанарын усан эмульсэн будгаар будах	м2	21.80
11	Цоколын хананд дунд ширхэгтэй чулуун өнгөлгөө хийх	м2	37.30
12	Бетон хаяавч цутгаж хийх БМ 100	м3	3.60
13	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	35.80
14	Утааны яндан шавардах	м2	2.64
15	Утааны яндан шохойн будгаар будах	м2	2.64
16	Цонхонд усны хаялага төмөр угсрах	м2	5.10
<b>02. Дээврийн засвар</b>			
17	Асбесто-цементэн хавтан дээвэр буулгах	м2	300.62
18	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	300.62
19	Цэвэр банзан карниз угсрах	м2	25.82
20	Харуулдсан банзан фронтои угсрах	м2	21.22
21	Карниз фронтоны хана өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	47.04
<b>99. Хог хаягдлын дүн</b>			
22	Хог хаягдал	тн	0.00

Сайншанд сумын 7 дугаар баг нийтийн орон сууцны 701 дүгээр байрны гадна фасад, дээврийн засварын аж

Сайншанд сум 7 дугаар баг нийтийн орон сууцны 706 дугаар байрны гадна фасад,  
дээврийн засварын ажил

## А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2020/03/17

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
<b>01. Гадна фасадны ажил</b>			
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	151.26
2	Гадна ханын хөндийрч суларсан шаврыг буулгах	м2	100.84
3	Гадна хананд цемент шохойн зуурмагаар шавардлагын нөхөөс хийх	м2	100.84
4	Хананд суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	252.10
5	Гадна хананд фактуран өнгөлгөө хийх	м2	252.10
6	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	252.10
7	Цоколын хана, амалгааны суларсан шавар буулгах	м2	26.80
8	Цоколын хана, амалгааны гадаргууд шавардлагын засварыг цементэн шохойн зуурмагаар хийх	м2	26.80
9	Гадна цонхны амалгаанд суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	40.75
10	Гадна амалгаа сайн чанарын усан эмульсэн будгаар будах	м2	40.75
11	Цоколын хананд дунд ширхэгтэй чулуун өнгөлгөө хийх	м2	26.22
12	Бетон хаявч цутгаж хийх БМ 100	м3	4.30
13	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	43.04
14	Утааны яндан шавардах	м2	7.92
15	Утааны яндан шохойн будгаар будах	м2	7.92
16	Цонхонд усны хаялга төмөр угсрах	м2	6.96
17	Утааны яндангийн тоосгон өргийг буулгах	м3	0.70
<b>02. Дээврийн засвар</b>			
18	Асбесто-цементэн дээвэр буулгах	м2	* 453.42
19	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	453.42
20	Цэвэр банзан карниз угсрах	м2	34.64
21	Харуулсан банзан фронгон угсрах	м2	32.78
22	Карниз фронгоны хана өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	67.42
<b>99.Хөг хаягдлын дүн</b>			
23	Хөг хаягдал	тн	0.00

Сайншанд сум 7 дугаар баг нийтийн орон сууцны 706 дугаар байрны гадна фасад, дээврийн засварын ажил