



БАТЛАВ
ОРЛОГЧ ДАРГА Т.ЖАРГАЛСАЙХАН

ХОВД АЙМГИЙН ЦЭЦЭГ СУМЫН ХАЖИНГА БАГ ХАВЦГАЙ АМНЫ
УСЫГ СУМЫН ТӨВРҮҮ ОРУУЛАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

1.Байшил: Ховд аймгийн Цэцэг сум Хажинга баг Хавцгайн амны усыг сумын төврүү оруулах ажил

2.Ажлын тодорхойлолт

- 2.1.Газар шорооны ажил
- 2.2. Усан хангамжийн ажил

2.1.Газар шорооны ажил

д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0,65 м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	М³	45,237,67
2	2м хүртэл гүн шуудууг бэхлэгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	М³	1,399,10
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	М³	338,40
4	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	М³	39,122,33
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	М³	6,903,94

2.2. Усан хангамжийн ажил

д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	315x18,7 мм голчтой хоолойг угсрах	м	2,520,00
2	355x21,1 мм голчтой хоолойг угсрах	м	2,400,00
3	Усан хангамжийн ширмэн хаалт тавих. Хаалтны голч д-160мм	ш	1,00
4	Усан хангамжийн ширмэн хаалт тавих. Хаалтны голч д-315 мм	ш	10,0
5	Усан хангамжийн ширмэн хаалт тавих. Хаалтны голч д-355 мм	ш	10,00
6	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. Фланцны хоолойн голч д-315мм	ш	20,00
7	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. Фланцны хоолойн голч д-355мм	ш	20,00
8	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	М2	2,756,40
9	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	М2	3,741,30
10	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. Хуурай хөрсөнд Д-1000мм	ш	18,0
11	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. Хуурай хөрсөнд Д-1500мм	ш	5,00
12	Модон таг өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах	М2	30,20

ХЯНАСАН: Ц.ГАНДАНПОВРОН / ХОХБТХ-ИЙН ДАРГА/

БОЛОВСРУУЛСАН: Ц.ПҮРЭВСҮРЭН /ХОХБТХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН/

