

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын хог хаягдалыг овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	80
2	90 морины хүчтэй бульдозероор талбайг тэгшлэх	м3	300
3	Ус зайлуулах суваг шуудуу, суурийн нүх гараар ухах	м3	21,6

САГСНЫ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сагсан бөмбгийн бетон талбай цутгаж өнгөлөх	м3	26,5
2	Бетон гадаргууд цавуун хөрсжүүлэлт үе хийх	м2	5
3	Бетон гадаргууд өнгө оруулах	м2	221
4	Сагсан шит угсрах	ком	1
5	Сагсны талбайн 3м өндөртэй төмөр шонтой төмөр торон хашааг суурийн бетоны хамт угсрах	м	178,2
6	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	5,5
7	Шонгийн нүхийг эргүүлж булах	м3	2,5
8	Хашааны томор шонг 2 удаа будах	тн	3,2
9	0,6м өндөртэй бетон суурьтай, төмөр шонтой төмөр сараалжин хашаа угсрах	м	55

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	8,9
2	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	89
3	Явган замын хашлага тавих	1у/м	131
4	Замын хашлага тавих /1х0,3х0,15м/	1у/м	19
5	Эко хавтан угсрах	м2	31

ТОГЛООМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүүхэд тоглох элсэн талбай хийх б=25	м3	27
2	Ботон хашлагад банзаар сандал суулгах	м2	9
3	Дасгалын төхөөрөмж суурилуулах	ком	5
4	Хоёр талруугаа гулсдаг сайн чанарын том гулсуур байрлуулах	ш	1
5	Хогийн сав суулгах	ш	2
6	Сүүдрэвч угсрах	ш	2
7	Түрник байрлуулах	Ком	2
8	Дүүжин савлуур угсрах	ш	1

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	1,73
2	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой лед гэрэлтүүлэгч угсрах 100Вт	ш	6
3	Шонгийн суурь цутгах БМ-150	м3	1,2
4	Гэрэлтүүлгийн кабель сунгах	м	150
5	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	12

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Шонгийн нух хайрган хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.34
7	Кабелийн нух эргүүлж булах	м3	1.34

ОРОН СУУЦНЫ ГАДНА ТАЛБАЙД СҮҮДРЭВЧ УГСРАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сүүдрэвч угсрах	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	778.4
2	Дээврийн хог авто машинд гараар ачих	м3	25.52
3	Дээврийн 30мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	778.6
4	Дээвэрт 1 үе шилэн даавуун ус тусгаарлагч наах	м2	778.4
5	Дээврийн 30мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	778.6
6	Дээврийн парпедыг шингэн шилтэй зуурмагаар шавардах	м2	59.23
7	Дээвэрт бохирын үнэр гаргагч хоолой угсрах	м	12
8	Лист төмрөөр дээврийн шахтны малгайвч гагнаж суулгах	м2	33.6
9	Ус зайлуулах ган яндаг сэргээн засварлах	м	27

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин ханын гадаргууг даралттай усаар цэвэрлэх	м2	2014.32
2	Цэвэрлэсэн гадаргууд цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	2014.32
3	Хананд дулаалгын хөөсөнцөр цавуут зуурмагаар наагаад хадаж цавуут зуурмаг хийж тор нааж дээр нь цавуут зуурмаг, хөрсжүүлэгч хийх	м2	2014.32
4	Хананд фактуран өнгөлгөө хийх /шагрэй/	м2	1836.6
5	Цоколоос дээш 1.5метрт дунд ширхэгтэй чулуун өнгөлгөө хийх	м2	177.73
6	Тагтны имэг хүрээний шавры засвар	м2	202.04
7	Цонхны амалгаа, тагтны хавтан, ирмэг хүрээг сайн чанарын усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	687.48
8	Гадна хана сайн чанарын усан суурьтай эмульсэн будгаар будах	м2	1836.6
9	Цоколын хана сайн чанарын усан суурьтай эмульсэн будгаар механик аргаар будах	м2	268.2
10	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	989.1
11	Цонхонд усны хаялага төмөр эдлэл суулгах	м2	133.32
12	Тагтны төмөр хайс задалж буулгах	м2	344.96
13	Тагтны төмөр хайс хийж угсрах	м2	344.96
14	Тагтны төмөр сараалж будах	10м2	34.96
15	Бетон хаяавч цутгах БМ 100	м3	14.8
16	Шатны төмөр хайс угсрах	тн	0.64
17	Шатны төмөр бетон гишгүүр амрах тавцангийн хамт чигжиж цутгах	м3	2.27

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	583.8
2	Парпедны өрлөг задалж буулгах	м3	26.37
3	Дээврийн бетон задлаж авто машинд ачиж зөөх	м3	467.04
4	Шлакаар дээврийн налуулга хийх	м3	340.28
5	50мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	1167.6
6	Дээвэрт 1 үе шилэн даавуун ус тусгаарлагч наах	м2	1167.6
7	Дээврийн 30мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1167.3
8	Дээврийн парпедыг шингэн шилтэй зуурмагаар шавардах	м2	80.18
9	380 мм-ийн парпедны өрлөг өрөх	м3	45.57
10	Парпедны дотор ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	126.6
11	Дээвэрт бохирын үнэр гаргагч хоолой угсрах	м	18
12	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	52.75

Сайншанд сумын 5 дугаар баг Эрүүл мэндийн төвийн дээврийн засвар
шинэчлэлийн ажил

А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2020/06/13

Дд	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Дээврийн ажил			
1	Хуйлмал материалаан дээвэр буулгах	м2	862.43
2	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-н зузаантай хийх	м2	862.43
3	Битум массаар дээврийг бүрэх	м2	862.42
4	Налуу дээврийг I үе чулуутай I үе чулуугүй бикро элст хар цаасаар хийх	м2	862.42
5	Дээврийн хар цаасны ам даралтны зөрүүдэлт тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	172.50
6	Прапедний дээр бетон хавтан цутгах БМ150	м3	6.90
7	Салхивчийн сувгийн тоосгон өргийг буулгаж шинээр өрөх	м3	6.16
8	Прапед, салхивчийн сувгийн хана цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	110.10
9	Салхивчийн сувгийн хана шохойн будгаар, гар аргаар будах	м2	27.80
10	Барилгын борооны усны хоолойг иж бүрнээр нь солих ф-100мм	м	96.00
99.Хог хаягдлын дүн			
11	Хог хаягдал	тн	0.00

Сайншанд сумын 5 дугаар баг Эрүүл мэндийн төвийн дээврийн засвар шинэчлэлийн ажил