

020/06/19

А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Тохижилтын ажил			
1	Талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	375.00
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	100м3	0.20
3	Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх	100м2	1.25
4	Авто замын хашлага угсрах ЗХ2-2	100у/м	0.60
5	Явган хүний замын хашлага угсрах ЗХ1-1	100м	0.70
6	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх 8 см	м3	20.00
7	Цемент бетон хольцоор зам талбайг гараар хийх	100м3	0.38
8	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	43.55
02. ногоон байгууламж			
9	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	115.00
10	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	115.00
11	Бэлтгэсэн талбайд зүлгэний суулгачийг гараар хийх	м2	115.00
99.Хог хаягдлын дүн			
12	Хог хаягдал	тн	0.00

14
Гадна бохир усны ажил/СШ сум 3 дугаар баг/

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

020/06/19

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Гадна бохир ус			
1	Бохир усны шуудуу, худгийн нүх гараар ухах	м ³	30.20
2	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м ³	2.25
3	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	8.00
4	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	11.00
5	Бохир ус дамжуулах угсармал бетон дугуй худаг. D = 1000мм	ш	1.00
6	Бохир усны яндан хоолойд дулаалга хийх	м ²	9.04
7	Шуудууг гараар шороогоор эргүүлж булаах	м ³	27.25
99.Хог хаягдлын дүн			
8	Хог хаягдал	тн	0.00

Гадна цахилгаан хангамжийн ажил /СШ сум 3 дугаар баг/

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

2020/06/19

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. 0.4 кВ -ын ЦДКШ			
1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	мЗ	19.20
2	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	80.00
3	Хөнгөн цагаан голчтой АВВБ тусгаарлагчтай хамгаалалтын ПВХ бүрхүүлтэй хуягласан хүчний кабель шуудуунд угсрах АВВГ-3х70+1х50 мм ²	м	80.00
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	80.00
5	70мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6.00
6	Импульсийн тоолуур угсрах 100А	ш	1.00
7	Шуудууг гараар эргүүлж булах	мЗ	8.80
99.Хог хаягдлын дүн			
8	Хог хаягдал	тн	0.00

12

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
33	Бөмбөлгөн хаалт угсрах голч d=50мм	ш	1.00
34	Бөмбөлгөн хаалт угсрах голч d=70мм	ш	4.00
35	Отвод угсрах голч-50мм	ш	4.00
36	Отвод угсрах голч-76мм	ш	3.00
37	Ус буулгагч угсрах голч d=25мм	ш	5.00
38	Бетон дэр угсрах ОП-2 -200x200x90	ш	38.00
03. Оролтын узель			
39	Дулааны тоолуур угсрах	ш	1.00
40	32 мм хүртэл голчтой магниттай хог шүүгч тавих	ш	2.00
41	Бөмбөлгөн хаалт угсрах голч d=50мм	ш	4.00
42	Гурвалсан кранттай монометр	ш	6.00
43	Монометрийн кран голч d=20мм	ком	6.00
44	Төмөр гэртэй термометр	ш	6.00
45	Юүлэгч угсрах голч d=25мм	ш	2.00
46	Температурын датчиг угсрах	ш	2.00
47	Бөмбөлгөн хаалт угсрах голч d=32мм	ш	4.00
48	Ус юүлэгч угсрах голч d=25мм	ком	2.00
49	Хий авагч тавих	ш	2.00
50	Эрчим хүчний хэмнэлттэй сүлжээний насос угсрах G=1м/ц,Н=6м	ш	1.00
99.Хог хаягдлын дүн			
51	Хог хаягдал	тн	0.00

А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2020/06/19

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Гадна дулааны ажил			
1	Худаг сувгийн нүх шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	359.90
2	Сувгийн шуудууг гараар засч ухах	м3	11.13
3	Салангад элементээр угсармал бетон суваг угсрах 1200x590h	м3	2.65
4	Салангад элементээр угсармал бетон суваг угсрах -900x590h	м3	20.30
5	Сувагт ган яндан угсрах Ф 40x3.5 мм	км	0.04
6	Сувагт ган яндан угсрах хоолойн голч 150 мм	км	0.18
7	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=150 мм	ш	2.00
8	Бөмбөлгөн хаалт угсрах 159 мм	ком	6.00
9	Бөмбөлгөн хаалт угсрах 100 мм	ком	2.00
10	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф 40 мм	ком	2.00
11	Ус юүлэгч угсрах голч d=50мм	ш	6.00
12	Ус юүлэгч угсрах голч d=40мм	ш	2.00
13	Ус юүлэгч хаалт угсрах голч d=25мм	ком	2.00
14	Яндан хоолой усаар шахаж шалгах d=50мм	м	38.00
15	Яндан хоолой усаар шахаж шалгах голч-100мм	м	182.00
16	Яндан хоолойд пенополиуретанаар дулаалга хийх	м2	131.53
17	Худагт бетон дэвсгэр үе хийх	м3	1.68
18	400мм хүртэл зузаантай худгийн бетон хана цутгах БМ 150	м3	14.56
19	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.03
20	Худгийн угсармал төмөр бетон таг угсрах	ш	2.00
21	Ширмэн таг угсрах	100ш	0.02
22	Худгийн ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	66.40
23	Механизмаар шуудууг эргүүдэж булах	м3	305.92
24	Шуудууг гараар эргүүдэж булах ухах	м3	45.90
25	Худагтай хэсэгт гараар ухах	м3	126.90
26	Гагнаж залгасан 150 мм хүртэл яндан хоолой буулгах	м	182.00
27	Зуурмаг талбайд бэлтгэх	м3	30.12
02. Гадна цэвэр ус			
28	Сувагт цайрdsан ган яндан хоолой угсрах ф50 мм	км	0.02
29	Сувагт цайрdsан яндан хоолой угсрах хоолойн голч 70 мм	км	0.09
30	Тусгаарлах гадаргууг хар лакаар будах	м2	25.60
31	d-57 мм-ээс дээш яндан хоолойд пенополиуретан дулаалга хийх	м2	39.80
32	яндан хоолой усаар шахаж шалгах голч-100мм	м	112.00

Гадна дулаан, усан хангамжийн ажил/СШ сум 3 дугаар баг/

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
06. Зарлан мэдээлэх систем			
24	Зарлан мэдээлэх системийн өсгөгч угсрах Pс=50Вт	ком	1.00
25	Чанга яригч угсрах	ш	12.00
26	Микрофон угсрах	ш	1.00
27	Дууны уян холболтын кабель угсрах ПТПЖ-1х2х0.7мм2	100м	2.00
07. Бусад материал тоног торооромж			
28	Хуванцар хайрцаг байрлуулах 150х150х120мм	ш	2.00
29	φ 16 мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	400.00
30	Холбооны төхөөрөмжүүдийг тоноглох шүүгээ угсрах 600х800х910	ш	1.00
31	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч /UPS/	шир	1.00
99.Хог хаягдлын дүн			
32	Хог хаягдал	тн	0.00

А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2020/06/19

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Хотын телефоны ажил			
1	Олон хосын кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах/ 10 хос/	ш	1.00
2	Телефоны розетка /4ш ялгастай коннектор/	ш	10.00
3	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй утас угсрах UTP2x2x0.5 мм2	100м	1.50
02. Галын дохиолол			
4	Галын дохиололын хянах самбар угсрах	ком	1.00
5	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	23.00
6	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	3.00
7	80 дБ хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дууг дохио өгөгч угсрах	ш	3.00
8	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 2 судастай утас угсрах UTP2x2x0.5 мм2	100м	5.00
03. Кабелийн телевиз			
9	Кабелийн телевизийн өсгүүрийг суурилуулах, тохируулах	ш	1.00
10	Кабелийн гол салаалагчийг угсрах /8 гаргалгатай/	ш	2.00
11	Хэрэглэгчийн розетка суурилуулах	ш	10.00
12	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй коаксаль кабель угсрах/0.5-0.7мм/	100м	1.50
04. Дүрс ажиглалтын хяналтын систем			
13	IP дурангийн бичигч болон бичлэг үзэх төхөөрөмж угсрах NVR	ш	1.00
14	Ажиглалтын дэлгэц угсрах LED 32 inch	ш	1.00
15	Сүлжээний салаалагч угсрах Switch /4 port/	ш	1.00
16	Дүрс ажиглалтын IP дуран угсрах / дотор /	ш	2.00
17	Дүрс ажиглалтын IP дуран угсрах /гадна /	ш	2.00
18	Компьютерийн сүлжээний кабель UTP-4x2x0.5 мм2	100м	0.80
05. Компьютерийн сүлжээ			
19	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах	ш	1.00
20	Компьютерийн сүлжээний салаалагч угсрах Switch -6port	ш	1.00
21	Компьютерийн сүлжээний салаалагч угсрах Switch 8-port	ш	1.00
22	Компьютерийн хэрэглэгчийн розетка угсрах/ 8 ялгастай коннектор/	ш	10.00
23	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 ёудастай утас угсрах UTP-4x2x0.5 мм2	100м	1.50

Дотор холбоо дохиололын ажил/СШ сум 3 дугаар баг/

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
33	Газардуулгын контакттай далд тоноглох 2 туйлт ердийн розетка угсрах	ш	26.00
34	Газардуулгын контакттай далд тоноглох 2 туйлт ус чийгнээс хамгаалалттай розетка тавих	ширхэг	3.00
35	Газардуулгын контакттай далд тоноглох 2 туйлт хамгаалагдсан шалны розетка угсрах □	ш	5.00
36	Розетка унтраалагын блок угсрах	ш	54.00
37	Утас салбарлах төмөр хайрцаг тавих	ш	20.00
38	1*2.5мм2 хүртэл огтлолтой ээс голтой утас сүвлэх	м	600.00
39	1*2.5мм2 хүртэл огтлолтой ээс голтой дараагийн утас сүвлэх	м	600.00
40	1*4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой ээс голтой утас сүвлэх	м	600.00
41	1*10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой ээс голтой утас сүвлэх	м	60.00
42	20мм хүртэл голчтой хуванцар уян хар хоолойг угсрах	м	600.00
43	40мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	20.00
44	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчиг гар ажилгаагаар зоох	ш	28.00
45	40х4мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой цайрдсан туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	100.00
46	25х4 мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой цайрдсан туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	12.00
47	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн аянга зайлуулагчийг угсрах	м	80.00
48	12 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	4.00
49	Хөндийрүүлэгч угсрах	ш	40.00
50	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	22.86
51	Шуудууг шороогоор эргүүлж булаах	м3	22.86
99.Хог хаягдлын дүн			
52	Хог хаягдал	тн	0.00

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

2020/06/19

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Дотор гэрэлтүүлэг			
1	Оролтын ерөнхий самбар угсрах	ком	1.00
2	Гүйдлийн трансформатор угсрах ТТИ-50 50/5А	ш	3.00
3	Электрон тоолуур угсрах 220/380	ш	1.00
4	Оролтын автомат угсрах, ВА88-32 3P 125/ 63А	ш	1.00
5	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-В/4	иж бүрэн	3.00
6	ППНИ -32 -маркийн гал хамгаалагч угсрах	иж бүрэн	3.00
7	Групп ВА88-32/3/40А- автомат таслуур угсрах	иж бүрэн	3.00
8	Дохионы гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	3.00
9	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-1	ш	1.00
10	Электрон тоолуур угсрах 220В/36А	ш	1.00
11	Оролтын автомат таслуур угсрах ВА-47-100/3/32А	иж бүрэн	1.00
12	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-С/3	иж бүрэн	3.00
13	Групп ВА-47-29/1/16А автомат таслуур угсрах	иж бүрэн	4.00
14	Дефференциал автомат угсрах, гүйдэл 25А	ш	4.00
15	Дефференциаль автомат угсрах, гүйдэл 10А	ш	1.00
16	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-2	ком	1.00
17	Электрон тоолуур угсрах 220/36А	ш	1.00
18	Оролт ВА-47-100/3/32А автомат таслуур угсрах	иж бүрэн	1.00
19	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-С/3	иж бүрэн	3.00
20	Групп ВА47-29/1/16А автомат таслуур угсрах	иж бүрэн	3.00
21	Групп АД12-2/2/ 25А дефференциаль автомат угсрах, гүйдэл 25А	ш	5.00
22	Групп АД12-2/2/10А дефференциаль автомат угсрах 10А	ш	1.00
23	Хананд тавих улайсах чийдэнтэй ус , чийг, тоос шорооноос хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	2.00
24	Таазанд тавих лед чийдэнтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	2.00
25	Таазанд тавих Led чийдэнтэй хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4.00
26	Таазанд тавих LED чийдэнтэй ердийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	2.00
27	Таазанд тавих лед чийдэнтэй ердийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	40.00
28	Ханан дээр тавих галоген чийдэнтэй батертэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	3.00
29	Таазанд тавих люминесцент чийдэнтэй хамгаалагдсан ердийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	8.00
30	Ердийн нэг туйлт далд унтраалга тавих	ширхэг	10.00
31	Далд утасны хоёр туйлт унтраалга тавих	ширхэг	8.00
32	Далд утасны хамгаалагдсан хоёр туйлт унтраалга тавих	ширхэг	2.00

Дотор гэрэлтүүлэг, хүчит төхөөрөмж/СШ сум 3 дугаар баг/

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

2020/06/19

Дд	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Цэвэр усны ажил			
1	d=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	4.00
2	d=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	4.00
3	d=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	10.00
4	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	15.00
5	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	10.00
6	Цэвэр усны яндангийн бэлдэц бэлтгэх голч-25мм хүртэл	м	8.00
7	Цэвэр усны яндангийн бэлдэц бэлтгэх голч-50мм	м	10.00
8	Хаалт угсрах голч d=20 мм	ш	6.00
9	Бөмбөлгөн хаалт угсрах голч d=25мм	ш	1.00
10	Бөмбөлгөн хаалт угсрах голч d=50мм	ш	2.00
11	Фланцгүй вентиль угсрах Ф-15мм	ш	18.00
12	Үл буцах хаалт угсрах голч d=15мм	ш	2.00
13	Үл буцах хаалт угсрах голч d=32мм	ш	1.00
14	Галын вентиль угсрах голч d=50мм	ком	1.00
15	Усны тоолуур угсрах Ф20 мм	ш	1.00
16	Усны тоолуу угсрах d=15мм	ш	2.00
17	Услах кран угсрах голч d=25мм	ком	1.00
18	15 мм хүртэл голчтой хог шүүгч тавих	ш	2.00
19	32мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1.00
20	Шугам хоолой усаар шахаж шалгах d=50мм	м	43.00
21	Яндан хоолойд дулаалга хийх	м2	3.70
02. Бохир усны ажил			
22	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	5.00
23	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	40.00
24	Хүйтэн, халуун усны салбар шугамтай ганцаарчилсан угаагуур тавих	ш	4.00
25	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	4.00
26	Угаагуурын холигч байрлуулах	ш	4.00
27	Яндан хоолойд дулаалга хийх	м2	8.43
28	Шугам хоолой усаар шахаж шалгах d=50мм	м	45.00
99.Хог хаягдлын дүн			
29	Хог хаягдал	тн	0.00

Дотор цэвэр бохир усны ажил / СШ сум 3 дугаар баг/

А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2020/06/19

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Дотор халаалт, салхивч			
1	Радиатор угсрах	экм	71.75
2	d=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	168.00
3	d=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	66.00
4	d=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	15.00
5	Халаалтын яндангийн бэлдэц бэлтгэх голч-25мм	м	234.00
6	Халаалтын яндангийн отвод угсрах голч-20мм угсрах	ш	18.00
7	Халаалтын яндангийн отвод угсрах голч- 25мм	ш	8.00
8	Халаалтын яндангийн отвод угсрах голч-32мм	ш	2.00
9	Бөмбөлгөн хаалт угсрах голч d=32мм	ш	2.00
10	Бөмбөлгөн хаалт угсрах голч d=25мм	ш	4.00
11	Ус юүлэгч хаалт угсрах голч d=25мм	ш	4.00
12	Тохируулагч вентиль угсрах голч d=20мм	ш	23.00
13	Таслах хаалт голч d=20мм	ш	23.00
14	Халаалтын яндан хоолой усаар шахаж шалгах d=50мм	м	249.00
15	Радиатор, халаалтын 50мм бага голчтой хоолойнууд будах	м2	43.90
16	Тусгаарлах гадаргууг хар лакаар будах	м2	0.00
17	Яндан хоолой хар тосоор будаж пенополиуретан хавтангаар дулаалга хийх	м2	4.76
18	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой гөлмөн төмөр хоолой угсрах 100x100 б=0.5мм	м2	3.00
19	Агаар дамжуулах хуванцар хоолой d-125	м	5.00
20	Салхивчийн тор суулгах P200	ш	6.00
21	Салхивчийн тор суулгах P300	ш	1.00
22	Сараалжтай сэс суурилуулах L=50/м3/ц f=0.035 А. 5.6 W	ш	3.00
99.Хог хаягдлын дүн			
23	Хог хаягдал	тн	0.00

4

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
09. Шат, шат довжооны ажил			
94	Төмөр бетон шатны талбайг доргиураар чигжиж цутгах	м3	0.78
95	Төмөр бетон шатны гишгүүр, дам нурууны хамт цутгах БМ250	м3	2.45
96	Түрдэг тэргээр шороо зөөж довжоо, пандус хаяавчны доор 300мм зузаантай дэвсгэр хийж нягтруулах	м3	20.20
97	Шороог гараар тарааж тэгшлэх	м3	20.20
98	Гадна үүдний төмөр бетон довжоо, пандус, гишгүүрийн хамт цутгах БМ 150	м3	9.10
99	Бетон дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.20
100	Бетон хаяавч цутгах БМ100	м3	8.30
101	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	82.80
102	Шатны гишгүүр, довжоо, пандусанд өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	32.44
103	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	14.63
104	Шатны налууд тэгшилгээ хийж сайн чанарын эмульсэн будгаар будах	м2	14.63
105	Өнгөт металлаар шатны хайс ба бариул хийх	тн	0.10
106	Шатны гишгүүр, довжоо, пандус өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	26.20
10. Бусад ажил			
107	Аваарын шат угсрах	тн	0.78
108	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.78
109	Төмөр шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.78
110	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	249.64
111	Талбайд бетон болон өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	367.10
99. Хог хаягдлын дүн			
112	Хог хаягдал	тн	0.00

Дд	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
60	30 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	179.74
61	Хар цаасаар 1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	156.19
62	Хар цаасаар 2 үе тусгаарлалт хийх	м2	8.00
63	Хар цаасаар 3 үе тусгаарлалт хийх	м2	5.23
64	Зөөлөвтэй паркетан шал хийх	м2	156.19
65	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	68.79
66	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх 400x400	м2	87.41
67	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх /2-5м2/ галбайтай	м2	13.23
68	Чулуу болон плитан шаланд хавтанцаар шалны хөвөө хийх	м	72.25
07. Заслалын ажил			
69	Дотор ханыг сайн чанартай шавардах	м2	838.90
70	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	75.92
71	Цонх хаалганы амалгаанд тэгшилгээ хийж сайн чанарын эмальсан будах	м2	75.92
72	Шатны хөнгил, коридоорийн хананд тэгшилгээ хийж өнгийн тосон будагаар гар аргаар будах h-1.8м	м2	167.30
73	Ариун цэврийн өрөөний таазанд лампиран хавтан өнгөлгөө хийх	м2	13.23
74	Плита наах хананд шавардлага хийх	м2	60.01
75	Ариун цэврийн өрөөний хананд өнгөлгөөний хавтанцаар наах	м2	60.01
76	Угсармал хавтгаалжин таазанд заслал хийх	м2	325.62
77	Таазанд тэгшилгээ хийж сайн чанарын эмальсэн будгаар будах	м2	312.40
78	Хана, цонх хаалганы амалгаанд тэгшилгээ хийж сайн чанарын эмальсэн будгаар будах	м2	550.45
79	Хуралын танхимын хананд өнгөт хавтангаар явган хана хийх	м2	19.45
80	Обой наах хананд тэгшилгээ хийх	м2	41.69
81	Явган ханын дээд хэсэгт сайн чанарын обой наах	м2	41.69
82	Ариун цэврийн өрөөний хана өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	14.10
08. Гадна засал			
83	Гадна хана хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	318.73
84	1/2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	318.73
85	Гадна хана, праведний хана цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	359.33
86	Цоколын хана сайн чанартай шавардах	м2	28.44
87	Гадна хана, цоколд суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	387.77
88	Гадна хананд фактуран өнгөлгөө хийх	м2	359.33
89	Гадна хана усан эмальсэн будгаар гар аргаар будах	м2	359.33
90	Цоколын хананд дунд ширхэгтэй чулуун өнгөлгөө хийх	м2	28.44
91	Гадна амалгааг цемент шохойн зуурмагаар шавардах	у/м	157.43
92	Гадна амалгаа усан эмальсэн будгаар будах	м2	62.97
93	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	93.72

Сайшианд сумын 3 дугаар багт баригдах Иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга угсралтын ажил

2

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
04. Хаалга цонхны ажил			
27	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	29.18
28	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	29.18
29	Хаалганд цоож суулгах	ш	15.00
30	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	2.00
31	Орон сууц олон нийтийн тоосгон ханатай барилгын 2м2 дээш талбайтай давхар рамтай цонх угсрах	м2	48.33
32	Орон сууц олон нийтийн тоосгон ханатай барилгын 2м2 хүртэл талбайтай давхар рамтай цонх угсрах	м2	4.41
33	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	52.74
34	Цонхонд хуванцар тавиур суулгах	м2	13.04
05. Хучилт, дээврийн ажил			
35	10м2 хүртэл талбайтай нүхтэй хавтан угсрах ХНХ-63-12	ш	24.00
36	10м2 хүртэл талбайтай нүхтэй хавтан угсрах ХНХ-59-12	ш	21.00
37	5м2 хүртэл талбайтай нүхтэй хавтан угсрах ХНХ-59-8	ш	2.00
38	Хучилтын дугуй нүхтэй хавтангийн нүхийг бөглөж битүүдэх БМ-150	1ш	380.00
39	Төмөр бетон хучилт цутгах М-250	м3	0.81
40	Хэв хашмалтай төмөр бетон бүс цутгах М-200	м3	11.92
41	Төмөр бетон саравч цутгах БМ200	м3	0.78
42	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	175.73
43	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	878.65
44	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	175.73
45	Тортой хөөсөнцөрөөр хучилт дулаалах б=20 см, 20-25 кг/м3	м2	175.73
46	Керамзит хайргаар дээвэрт налуулга хийх б=5-20 см	м3	21.96
47	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм	м2	175.73
48	Дээврийн бетон тэгшилгээ 50мм-н хийх	м2	175.73
49	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	175.73
50	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	878.65
51	Дээврийн уур ус тусгаарлах наадаг хар цаасыг 2 наах	м2	175.73
52	Салхивчийн сувгийн хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	17.72
53	Прапед төмөрлөх	м2	23.20
54	Салхивчийн сувгийн ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	15.95
55	Сувгийн хана шохойн будгаар будах	м2	15.95
56	Барилгын гадна фасад, цонхны ус зайлуулах төмөр эдлэл ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	366.00
06. Шалны ажил			
57	Бетон бэлтгэл хийх М200	м3	11.40
58	Хар тосон түрхлэгээр ус тусгаарлалт хийх	м2	162.78
59	Бетон шал цутгах БМ-150 б-100 мм	м3	16.30

Сайтшанд сумын 3 дугаар багт баригдах Иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга угсралтын ажил

1

Сайншанд сумын 3 дугаар багт баригдах Иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга
угсралтын ажил

А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2020/05/14

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Газар шорооны ажил			
1	Барилга барих талбайг 54/80/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	348.00
2	54/80 морины хүчтэй бульдозероор талбайн гүдгэр хэсгийн шороог 10 м зайд түрэх	м3	84.10
3	Талбайн хонхор хэсэгт дугах шороог механизмаар ухаж талбайд зөөж авчрах	м3	24.20
4	Шороог гараар тэгшлэж тараах	м3	108.30
5	Шороог 15см зузаан үеэр механизмаар нягтруулалт хийх	м3	108.30
6	Механизмаар суурийн шуудуу ухаж овоолох	м3	453.74
7	Суурийн шуудууг гараар засч ухах	м3	14.10
8	Суурийн шуудуу 20 см -т гараар засч ухах	м3	38.50
9	Механизмаар шуудууг эргүүлж булах	м3	385.70
10	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	57.90
11	Түрдэг тэргээр шороо зөөж шалан доор 300мм зузаантай дэвсгэр хийж нягтруулах	м3	48.40
02. Суурийн ажил			
12	Бетон бэлтгэл хийх БМ150	м3	9.10
13	Төмөр бетон суурь цутгах М250	м3	11.27
14	1м хүртэл өргөн төмөр бетон шугаман суурь цутгах М200	м3	89.10
15	Суурийн дээр төмөр бетон бүс цутгах М-250	м3	11.13
16	Дотор хамар ханын төмөр бетон шугаман суурь цутгах М150	м3	4.92
17	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.88
18	Суурийн хажуу гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	320.70
03. Ханын ажил			
19	Гадна 380 мм-ийн тоосгон хана өрөх	м3	97.22
20	380 мм-ийн зузаан прапедний тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	28.65
21	1/2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	175.40
22	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	1.22
23	380 мм-ийн зузаан тоосгон дотор хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	78.66
24	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	93.00
25	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	33.00
26	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16м хүртэл өндөр шат угсарч задлах	м2	93.72

