

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хөрсийг гараар хуулах /гэсгэлэн/2-р зэргийн	м2	333.63
2	Суурийн нүх механизмаар ухаж	м3	289.89
3	Суурийн нүх гараар засаж ухаж, тэгшлэх	м3	32.21
4	Механизмаар хүнхээл ба шуудууг булах	м3	212.44
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг эргүүлж булах	м3	23.6
6	Суурьт эргүүлж хийсэн шороог тромбовкоор нягтруулах	м3	236.04
7	Шалан доор шороо хийж нягтруулах	м3	46.9
8	Асгамал хөрс автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	101.4
9	Илүү шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	39.16

## СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн бетон бэлтгэл хийх В10	м3	8.9
2	Бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	96.23
3	Арматурчилах /ДН-1, ДН-2/	тн	0.11
4	Хамар ханын доорх суурь цутгах В15	м3	3.74
5	Арматурчилах	тн	0.29
6	Суурь хөөсөнцөрөөр дулаалах в-10см	м2	124.8
7	Хөөсөнцөрийн гадна 1/2-ын тоосгоор хана өрөх	м2	88.54
8	Ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	131.72

## ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	223.52
2	Гадна дотор 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	89.71
3	Дээвэрт гарах салхивчийн яндан өрөх	м2	29.12
4	1/2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	92.73
5	Төмөр бетон жааз, зүрхэвч цутгах В20 / ТБЖ-1, ТБЖ-2, ТБЖ-3 /	м3	1
6	Арматурчилах /нормоос илүү/	тн	0.12
7	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.35
8	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу тавих	ш	43
9	Төмөр бетон ялуу цутгах В15	м3	0.89
10	Цонхны нүх битүүлж өрөх	м3	1.6

## ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	13.45
2	Арматурчилах /нормоос илүү/	тн	0.54
3	Төмөр бетон бүс цутгах В20	м3	8.43
4	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	7.65
5	Арматурчилах /нормоос илүү/	тн	0.39
6	Хүзүүвчний төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	1.04

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Арматурчилах /нормоос илүү/	тн	0.059
8	Хүзүүвчний төмөр бетон бүс цутгах В20	м3	1.1

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмөр дээвэр хийх	м2	392.03
2	Цэвэр банзан карниз угсрах	м2	24.28
3	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	13.23
4	Модон хийцүүдэд галаас хамгаалах бодис түрхэх	м3	13.23
5	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	221
6	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	371
7	Эрдэс хөвөн хавтан дулаалга хийх /150мм/	м2	221
8	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	221
9	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойгүй хийх	м2	198.9
10	Хүзүүвчний дээвэрт хар цаасыг 2үе хийх	м2	12.63
11	Хүзүүвчний дээвэрт 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	12.63
12	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	27.65
13	Хүзүүвчний дээвэрт эрдэс хөвөн хавтан дулаалга хийх /150мм/	м2	12.63
14	Хүзүүвчний дээвэрт 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	12.63

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакум цонх угсрах	м2	33.3
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	33.3
3	Цонхонд хиймэл гантиг тавиур суулгах	м2	3.84
4	3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	17.85
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	17.85
6	Хаалганы тоноглол угсрах	ком	8
7	3.6м2 хүртэл талбайтай төмөр хаалга суулгах	ш	3

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх	м3	8.2
2	2 мм зузаан 1 үе шаваасан ус тусгаарлалт хийх	м2	204.88
3	Хар тосон түрхлэг дээр гидройзолоор 3 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	614.64
4	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	10.24
5	Бетон шал хийх	м3	30.73
6	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	167.25
7	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх	м2	334.5
8	Шаланд хар цаасаар 1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	11.2
9	XPS хавтанг дэвсэж дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх	м2	176.45
10	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	11.42
11	Бетон шаланд хивсэнцэр наах	м2	124.44
12	Ламинатан шал хийх	м2	42.81
13	Чулуун хавтанцарыг 10 см зузаан багсармалаар наах	м2	25.66

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тортой хөөсөнцөрөөр гадна хана дулаалах в-150мм	м2	182.67
2	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	182.67
3	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	33.77
4	Гадна ханын хамгаалалтын эмульсэн будгаар 2 үе будах	м2	216.44
5	Карниз эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	24.28

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	440.53
2	Шаврдсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	369.85
3	Тоосго бетон ханын цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	19.3
4	Цонхны амалгаа цагаан тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	19.3
5	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	200.86
6	Эмульсэн будгаар будалтанд бэлтэгсэн таазыг сайн чанартай будах	м2	200.86
7	Дотор хана эмульсэн будгаар 2 үе будах	м2	36.48
8	Бие засах өрөөний ханад хиймэл хавтанцар өнгөлгөөг чигжээсний хамт хийх	м2	34.2
9	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	2.4

## БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах В15	м3	4.8
2	Хаявчинд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	64.16
3	Пандус цутгах В15 / П-1,2/	м3	2.47
4	Гадна довжооны доорх шороог нягтруулах /ГД1, ГД2, ГД3/	м3	9.18
5	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В15 /ГД1, ГД2, ГД3/	м3	6.85
6	Довжоонд чулуун хавтанцарыг 10 см зузаан багсармалаар наах	м2	14.58
7	Довжоонд төмөр хайс хийх	у/м	37.5