

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

НЭМЭЛТ АЖИЛБАР

Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Барилгын гадна метал фасадны зэвэрдэггүй ган рам угсрах	м2	621.9
Шилэн фасадны метал рам угсрах	м2	87.26
Ган каркасаар тамбурын метал рам, хучилтын дам нуруу угсрах	тн	0.69
Гадна ханыг парпетны хамт металл хавтангаар өнгөлөх	м2	293.9
Дулааны узелийн ялтсан дулаан солилцуурын угсрах	ш	10
5см зузаан базалт эрдэс хөвөн хавтангаар дулаалга хийх	м2	317.5
Ус чийг тусгаарлагч даавуун суурьтай дээврийн уян чулуутай хар цаас наах	м2	339.5

ГАЗАР ШОРОО, СУВГИЙН АЖИЛ

Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн херсийг ухаж овоолох	м3	57.2
Механизмаар ухсан газрыг гараар засч ухах	м3	6.4
Элсэн дэвсгэр ёе хийх	м3	4.86
Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг Л-9	м3	11.32
Ердийн херсенд бетоноор худаг хийх ТК-4	ш	1
Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.61
Шугамын нийхийг гараар булах	м3	9.5
Сувгийн нийхийг механизмаар булах	м3	54.1

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМ /ДХ-2-ООС БАРИЛГА ХИРТЭЛ/

Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Сувагт яндан хоолой тавих d-45x2.5 мм	км	0.014
Сувагт яндан хоолой тавих d-32x2.0 мм	км	0.014
Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	8
Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф-45мм	ш	14
Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф-32мм	ш	14
Бөмбөлгөн хаалт тавих ф-50мм	ш	6
Бөмбөлгөн хаалт тавих ф-32мм	ш	6
Яндан хоолой, худгийн арматурын дулаалга хийх	м2	13.96
Хоолойг цайрдсан гелмен төмрөөр бэрэх /худаг дотор/	м2	8
Яндан хоолойд ус юулэгч хаалт тавих ф-25мм	ш	8

ДУЛААНЫ ӨРГӨТГӨХ ШУГАМЫН АЖИЛ. ОНЦЛОХ ЦЭГ 1-3

Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Сувагт яндан хоолой тавих ф-108мм	км	0.032
Сувагт яндан хоолой тавих Ф-89*3.5 мм	км	0.032
Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 80 мм	ш	4
Чиг өөрчлөгч тавих 100 мм	ш	4
Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	8
Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	19.8

БУСАД АЖИЛ

Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1000 *450 хавтангаар хучигдсан суваг буулгах к=0,5	м3	8.3
Гагнаж залгасан 100мм хіртэл яндан хоолойг буулгах	м	64
Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	9.8

ГАЗАР ШОРОО, СУВГИЙН АЖИЛ

Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн херсийг ухаж овоолох	м3	39.9
0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн херсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж хаях	м3	79.8
Механизмаар ухсан газрыг гараар засч ухах	м3	6.4
Элсэн дэвсгэр іе хийх	м3	6.1
Суваг, эргэлтийн өнцгийн бетон бэлтгэл цутгах	м3	6.1
Суваг, эргэлтийн өнцгийн бетон хана цутгах	м3	5.16
Сувгийн темер бетон хавтан угсрах ГСХ-12	ш	44
Сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум тірхлэгээр 2 іе хийх	м2	140.3
Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	1.73
Шугамын нїхийг гараар булаx	м3	5.99
Сувгийн нїхийг механизмаар булаx	м3	33.9

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМ /1-5 ЦЭГ ХІРТЭЛ. ЗӨӨХ ШУГАМ/

Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Сувагт яндан хоолой тавих d-57*3.5 мм	км	0.076
Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах d-57*3.5мм	км	0.038

Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах d-45*2.5мм	км	0.076
Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	92
Яндан хоолойд чиг еерчлөгч тавих 50 мм	ш	9
Яндан хоолойд чиг еерчлөгч тавих ф-45мм	ш	6
Хаалт тавих ф-50мм	ш	3
Хаалт тавих 40 мм	ш	2
Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	38.9
Яндан хоолойд ус юулэгч хаалт тавих ф-25мм	ш	5
Яндан хоолойд агаар гаргах хаалт тавих ф-15 мм	ш	5
Дамжуулах хоолойн ган тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.26
Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах ил хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.167
Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.19

БУУЛГАХ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж хаях	м3	51.7
Гадна сувгийн хавтан 1.5 м2 хіртэл ховхолж авах	хавтан	80
Сндер хичин чадалтай нурах алхаар цутгамал бетон суваг буулгах	м3	12.5
100 голчтой гадна дулааны яндан буулгах	м	200
50мм хіртэлх яндангийн дулаалга задлах	м3	36.2
Ф45-50мм хаалт буулгах.	ш	5
Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	55

ШИНЭЭР ХИЙХ ХУДАГ ДХ-1

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Ердийн хөрсөнд бетоноор худаг хийх ТК-4	ш	1
Сувагт яндан хоолой тавих d-57*3.5 мм	км	0.006
Цайрдсан ган хоолой угсрах d-57*3.5мм	км	0.003
Цайрдсан ган хоолой угсрах d-45*3.5мм	км	0.005
Бембелген Хаалт тавих ф-50мм	ш	3
Бембелген хаалт тавих 40 мм	ш	2
Яндан хоолойд чиг еерчлөгч тавих ф-50 мм	ш	3
Яндан хоолойд чиг еерчлөгч тавих ф-45мм	ш	2
Яндан хоолойд ус юулэгч хаалт тавих ф-25мм	ш	5
Яндан хоолойд агаар гаргах хаалт тавих ф-15 мм	ш	5
Хоолойг цайрдсан гелмен темреер бiрэх /худаг дотор/	м2	5
Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	3.8

ХАЛААЛТ САЛХИВЧ

Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	160
D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	92
D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	32
D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	75
D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	12
D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	11
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	284
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	87
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	11
Фланц ба арматурын голч d=25мм байрлуулах	ш	40
Фланц ба арматурын голч d=25мм байрлуулах	ш	12
Фланц ба арматурын голч d=25мм байрлуулах	ш	16
Фланц ба арматурын голч d=40мм байрлуулах	ш	2
Фланц ба арматурын голч d=32мм байрлуулах	ш	2
Фланц ба арматурын голч d=50мм байрлуулах	ш	1
Фланц ба арматурын голч d=25мм байрлуулах	ш	2
Фланц ба арматурын голч d=25мм байрлуулах	ш	30
Хий авагч тавих	ш	40
Сараалж, далавч, радиотор ,50 мм доош голчтой яндан гэх мэт гадаргууг 2 удаа будах	м2	35.6
Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	382