

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ, ЗАМЫН-ҮҮД СУМ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХУРЛЫН ЗААЛНЫ ДОТОР ЗАСВАРЫН АЖИЛ

А. Ажил гүйцэтгэх хугацааны график /хөдөлмөр зарцуулалт, үргэлжлэх хугацаа, ажиллах хүчний тоо/-г тодорхой гаргаж ирүүлнэ. Мөн ажлыг гүйцэтгэх технологи аргачлал, техникийн тодорхойлолтыг боловсруулж ирүүлнэ.

Б. Үнийн саналд захиалагчийн хяналтын зардлыг Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүнгийн 2%-иар, тусгаж ирүүлнэ. Зохиогчийн хяналтын зардал / Захиалагчийн хяналтын зардлын 50%/ -иар тооцон ирүүлнэ.

Г. Талбайн зохион байгуулалтын зураг, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааг хангах төслийн баримт бичгийг тухайн ажилд нийцүүлэн боловсруулах

Д. засварын ажлыг дулааны улиралд гүйцэтгэнэ.

Е. Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн 1.993.844

Засварын ажлыг Зургийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ, хог хаягдал болон хур элсийг зориулалтын хогийн цэг рүү хаях

Ажлын тоо хэмжээ

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Буулгах ажил			
1	Хуучин будагтай хана, таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	50.94
2	Паркетан шал задалж буулгах	м2	111.26
3	Гипсэн хана задалж буулгах	м2	2.25
4	Тааз задалж буулгах	м2	111.26
5	Хаалганы хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	3
02. ХУРЛЫН ЗААЛНЫ ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ			
1	Гипсэн хавтангаар уналттай тааз угсрах	м2	111.26
2	Өрөөнд өнгөт хавтангаар явган хана хийх h=1.2	м2	16.2
3	Хүндэтгэлийн ханын гол самбарыг модон гадаргуу дээр хээ гаргаж өнгөлгөө хийх	м2	3.52
4	Хүндэтгэлийн ханын хүрээ хэсгийн ДСП хавтангаар хийх	м2	8.1
5	Радеторын сараалжин хаалт угсрах	ш	10
6	Дотор хананд тэгшилгээ хийж сайн чанарын эмульсэн будгаар будах	м2	50.94
7	Таазанд тэгшилгээ хийж эмульсэн будгаар будах	м2	111.26
8	Таазанд модон рек угсрах /1500x50x50мм/	м2	93
9	Шаланд 50мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	77.9
10	Шаланд наадаг дрож наах	м2	111.26
03. ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
1	2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	48.26
2	Соронзон зам дээр суудаг гаралтүүлэгч угсрах /1:5	ш	11

	метр/		
3	Таазанд нүдэн гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	24
4	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	2
04.ХААЛГАНЫ АЖИЛ			
5	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтй хаалга угсрах	м2	6.3
6	Хаалганы зай завсрын баллонтой шүршдэг хөөсөөр яигжих	м2	11.97