

НОГООН БАЙГУУЛАМЖ, ТОХИЖИЛТ (52 ДУГААР БАЙР) 6-Р ХОРОО

Гадна тохижилтийн ажил, авто зогсоол

| № | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|--|-------------|------------|
| 1 | Авто зам, зогсоолын дорхи суурийг элс хайрагны хольцоор хийх | 1м3 | 46.41 |
| 2 | Асфальтбетон хучилт Н=70 мм | 1м3 | 21.65 |
| 3 | Авто замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м | 1у/м | 151 |

Явган зам талбайн ажил

| № | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|--|-------------|------------|
| 1 | Явган хүний замын суурийг элс-хайрагны хольцоор хийх | 1м3 | 79 |
| 2 | Элс бетон багсармалаар зам, талбайг гараар хийх | 1м3 | 19.75 |
| 3 | Явган хүний замын хучилийг өнгөт хавтангаар хийх | 1м2 | 314.9 |
| 4 | Явган хүний замын хучилийг саарал хавтангаар хийх | 1м2 | 672.6 |
| 5 | Явган хүний замын хашлага тавих | 1у/м | 195 |
| 6 | Гадна талбайд сандал суурилуулах | ш | 8 |
| 7 | Гадна талбайд хогийн сав суурилуулах | ш м3 | 7 |
| 8 | Тамихны цэг /сав / суурилуулах | ш | 1 |

Тоглоомын талбайн ажил

| № | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|--|-------------|------------|
| 1 | Тоглоомын талбайн суурийг элс хайрагны хольцоор хийх h=100мм | 1м3 | 4.78 |
| 2 | Цементбетон хольцоор резин хавангийн дор талбайг гараар хийх | 1м3 | 3.82 |
| 3 | Резинэн хавтангийн дор 20 мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх | М2 | 0.96 |
| 4 | Резинэн хавтангаар хүүхдийн тоглоомын талбайг бүрэх | М2 | 47.8 |
| 5 | Гулсуур бүхий 3 цамхагт ком тоглоом угсрах | ш | 1 |

| № | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|--|-------------|------------|
| 1 | Чийрэгжүүлэх талбайн суурийг элс хайрагны хольцоор хийх h=100 мм | 1м3 | 2.72 |
| 2 | Цементбетон хольцоор чийрэгжүүлэх талбайг гараар хийх | 1м3 | 2.72 |
| 3 | Резинэн будгийн дор 30 мм зузаан тэгшилгээ хийх | М2 | 27.2 |
| 4 | Талбайд резин будаг гараар будах | М2 | 27.2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Гадна талбайд биеийн тамирын тоноглол суурилуулах | ш | 4 |
|---|---|---|---|

Ногоон байгууламжийн ажил

| № | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|----|---|-------------|------------|
| 1 | Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах | M2 | 314.1 |
| 2 | Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх | M2 | 314.1 |
| 3 | Ургамлын хар шороон хөрсийг автосамосвалд ачиж ирэх | M3 | 47.12 |
| 4 | 15 см зузаан ургамлын хар шороон хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх | M2 | 47.12 |
| 5 | 10 см зузаан бордоотой хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх | M2 | 31.41 |
| 6 | Зүлэгний суулгацны үр | M2 | 314.1 |
| 7 | Бут суулгах стандартын бус нүхийг гараар ухаж 25% ургамлын хөрс нэмэх | M3 | 7 |
| 8 | Үндэс, шороотой голт борын бут сөөгийг нүхэнд суулгах | ш | 55 |
| 9 | Модны нүхийг гараар ухаж 25% ургамлын хөрс нэмэх | M3 | 18 |
| 10 | Нүхэнд навчит модны суулгацыг суулгах | ш | 8 |

Сүүдрэвч 1 /1 ш/

| № | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|-------------|------------|
| 1 | Сүүдрэвчний төмөр каркас угсрах | Tн | 0.497 |
| 2 | Сандлын төмөр каркас угсрах | Tн | 0.035 |
| 3 | Банзанаар саравчны сараалжин дээвэр хийх | M2 | 8.9 |
| 4 | Сандалын модон давцан 50х50мм дүнзэнцэрээр угсрах | M2 | 1.49 |

Сүүдрэвч-2 /2 ширхэг/

| № | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|--|-------------|------------|
| 1 | Сүүдрэвчний төмөр каркас угсрах | тн | 0.576 |
| 2 | Сандлын төмөр каркас угсрах | тн | 0.07862 |
| 3 | Банзанаар саравчны сараалжин дээвэр хийх | M2 | 10.92 |
| 4 | Сандалын модон тавцан 50х50 мм дүнзэнцэрээр угсрах | M2 | 2.01 |

Дугуйн зогсоол

| № | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---------------------|-------------|------------|
|---|---------------------|-------------|------------|

| | | | |
|---|---|----|------|
| 1 | D=50мм голчтой ган хоолойгоор дугуйн зогсоол угсрах | Ш | 4 |
| 2 | Төмрийн будгаар будах | M2 | 1.88 |

Ногоон байгууламжийн хашлага

| № | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|------------------------------|-------------|------------|
| 1 | Ногоон байгууламжийн хашлага | м | 40.6 |

Гадна талбайн гэрэлтүүлэгчийн ажил

| № | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|-------------|------------|
| 1 | Кабелийн шуудууг гараар ухах | M3 | 41.04 |
| 2 | Кабелийн шуудууг эргүүлж булах | M3 | 32.06 |
| 3 | Гэрлийн шонгийн нүх гараар ухах | M3 | 5.29 |
| 4 | Гэрлийн шонгийн нүх эргүүлж булах | M3 | 5.02 |
| 5 | Гадна талбайн 6.0 м өндөр төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч суурийн хамт угсрах | Ш | 4 |
| 6 | АВВГ 1кв 4х6 мм 2 кабелийг шуудуунд сунгах | М | 350 |
| 7 | 4х6мм2 огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвчтэй цорго шахах | ш | 18 |
| 8 | Элсэн дэвсгэр кабельд хийх | М | 350 |
| 9 | Тоосгон хучилт кабельд хийх | м | 350 |

Бусад

| № | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|------------------------|-------------|------------|
| 1 | Өргийн зуурмаг бэлтгэх | M3 | 34.15 |