



ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧ НАРТ

**МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ**

Засгийн газрын XIII байр, Чингисийн өргөн чөлөө 11,
Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14251
Утас: (976-51) 26 31 79, Факс: (976-11) 31 23 15,
Цахим шуудан: info@mrtд.gov.mn,
Цахим хуудас: www.mrtд.gov.mn

2024.01.24 № 050/ВЧ9
танай _____-ны № _____-т

Тодруулгын хариу

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд хэрэгжих XV.1.1.90 дугаартай “Ховд-Дөргөн сум чиглэлийн 40.7 км хатуу хучилттай авто зам (Ховд, Дөргөн сум)”-ын барилгын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн урилгыг 2024 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн Өнөөдөр сонин болон tender.gov.mn сайтад нийтэлсэн.

Тус авто замын зураг төслийн тайлбар бичигт “Ажлын тоо хэмжээ тусгагдаагүй байгаа” талаарх тодруулгыг ирүүлсэн.

ЗТХЯ/202412076 дугаартай “Ховд-Дөргөн сум чиглэлийн 40.7 км хатуу хучилттай авто зам (Ховд, Дөргөн сум)”-ын ажлын зураг төслийн тайлбар бичигт “Ажлын тоо хэмжээ” тусгагдаагүй байгаа тул хавсралтаар холбогдох мэдээллийг оруулж байна.

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ДАРГА
БӨГӨӨД ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА С.МЯНДАСМАА



ХОВД АЙМГИЙН ХАР БОГОЧ УУЛНААС ДӨРГӨН СУМ ХҮРТЭЛХ 40.8КМ АВТО ЗАМЫН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ			
№	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ			
1	Контейнер байрлуулах	1ш	6
2	Вагон сууц байрлуулах	1ш	6
3	Бие засах газар байгуулах	1ш	3
4	Гэр барих	1гэр	30
5	Галын пост байгуулах	1пост	6
6	Ажиллагсадын хэрэгцээний усан хангамжийг зохион байгуулах	1м3	1500
7	Хээрийн бригадын талбайн зохион байгуулалт	1м2	6000
8	Харуулын байр барих	1ш	6
9	Усны нөөцийн сав байрлуулах	1ш	6
10	Шатахууны агуулах сав байрлуулах	1ш	3
11	Цахилгаан хангамж /төвийн эрчим хүчнээс/	1ш	3
ЗАВОД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ УГСРАХ			
12	Чулуу бутлан ангилах төхөөрөмжийн угсралт	1 иж бүрдэл	1
13	Асфальтбетон заводын угсралт	1 иж бүрдэл	1
14	Бетон цехийн угсралт	1 иж бүрдэл	1
ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ			
15	Замын чиг сэргээх	1км	40.8
ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ			
16	Ургамалын үе хуулж зайлуулах	1м3	134228.86
17	Ул хөрсийг тэгшилж нягтруулах	1м2	100671.65
ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
18	Түр зам барих /b=7м h=15см/	1м3	42840
19	Шороон орд нээх	1м3	90000
20	Шороон орд нөхөн сэргээх	1м3	105000
21	Шороон ордоос байгууламж хүртэлх түр зам	1км	38
22	Хайрган хөвөө байгуулах	1м3	34045.09
23	Ухмалын ажил /зөөлөн хөрс/	1м3	55330.86
24	Зөөврөөр далан байгуулах	1м3	537123.43
25	Өөрийн шудуу хийх	1м3	29587.91
СУУУРИЙН АЖИЛ			
26	Буталсан чулуун суурь байгуулах 20см	1м3	78027.06
27	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах 30 см	1м3	187813.45
28	Дэд суурь 20см	1м3	90027.79
29	Хамгаалалтын далан байгуулах /ухмалын материалаар/	1м3	3000
30	Өөрийн шуудууд зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	5620
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			
31	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах өнгө 3см	1м3	8609.46
32	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах суурь 4см	1м3	11479.28
33	Халуун асфальтбетон хольцоор хурд сааруулагч хийх	1м3	0.98
ЗАМЫН ТЭМДЭГ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ			
34	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	56
35	Километрын шон суулгах	1ш	40
36	Авто замын тэмдэглэгээ хийх	1у/м	96100
БУСАД			
37	Хамгаалалтын тумбэ байрлуулах	1ш	832
38	Зогсоолын дугуй цохигч цутгах В20	1м3	39.96
39	Цахилгааны шон өндөрлөх	1ш	2
40	Холбооны шилэн кабелийн сувагчлал цутгах В30	1м3	27.75
ЛАБОРАТОРИЙН ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ			
41	Хөрсний шинжилгээ	1удаа	40
42	Элсний шинжилгээ	1удаа	10
43	Битумын шинжилгээ	1тн	20

44	Хучилтаас дээж өрөмдөж авах	1удаа	80
45	Чулууны шинжилгээ	1удаа	20
46	Цементийн шинжилгээ	1иж бүрдэл	10
47	Орц тогтоох шинжилгээ	1удаа	10
ОБЪЕКТИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ			
48	Асфальтбетон хучилтын үеийн хог цэвэрлэх	1м3	20089.72
49	Объектийг ашиглалтанд оруулах	1км	40
ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙ Ф1000 / 89н байрлалд/			
50	Төмөрбетон хоолой байрлуулах ф1000	1ш	1268
51	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	5736.51
52	Хоолойн ул хөрс нягтруулах	1м2	2749.02
53	Элс хайрган дэвсгэр үе байгуулах	1м3	456.43
54	Бетон суурь байгуулах В15	1м3	216.91
55	Хоолойн далавч хэсэг цутгах В20	1м2	159.62
56	Хоолойн толгой хэсэг цутгах В20	1м3	52.99
57	Арматурын хэлхээс бэлдэх	1тн	111.36
58	Хоолойн орох хэсгийн тулц, шал бетон цутгах В20	1м3	595.23
59	Хоолойн гарах хэсгийн амсарын шал бетон цутгах В20	1м3	410.15
60	Хоолойн гарах хэсгийн амсарын тулц бетон цутгах В20	1м3	185.08
61	Хоолойн дэр бетон цутгах В20	1м3	321.61
62	Далангийн хажуу налуун бэхэлгээ хийх	1м2	824.8
63	Хоолойн чулуун бэхэлгээ хийх	1м3	1193.55
64	Хоолойн хэсэглэл хоорондн бөгж бетон цутгах	1м3	117.18
65	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	6030.88
66	Урсгал залах	1м3	1780
67	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	2157.63

Тоо хэмжээг гаргасан Гео Урбан Консалтинг ХХК-н Зураг төслийн инженер:



Д.Баасансүрэн

Тоо хэмжээг шалгасан: Гео Урбан Консалтинг ХХК-н Ерөнхий инженер:



Б.Билэгжаргал