

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Барилга барих хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс | м2 | 128 |
| 2 | 0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 21 |
| 3 | 2м хүртэл өргөн, 2м хүртэл гүн бэхэлгээт шуудууг 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м3 | 1.47 |
| 4 | Эргүүлж хийх суурийн хөрсийг нягтруулах | м3 | 9.744 |

СУУРЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Суурийн бетон бэлтгэл хийх | м3 | 2.016 |
| 2 | Металл баганын төмөр бетон суурь цутгах м200 | м3 | 9.24 |
| 3 | Бетон шугаман суурь цутгах /ШС-1/ | м3 | 15.36 |
| 4 | Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 121.6 |
| 5 | Бетон суурийн анкер, ган бэхэлгээ | тн | 0.179 |

МЕТАЛЛ РАМЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Бүх төрлийн төмөр багана, холбоос нуруунуудыг угсрах [1 ба олон алгасалт барилга] | тн | 1.714 |
| 2 | Шувуу нурууны доорхи си төмөр угсрах | тн | 0.337 |
| 3 | Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар хана хийх | м2 | 115.25 |

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Металл ферм татанга угсрах | тн | 0.4985 |
| 2 | Шувуу нурууны доорхи си төмөр угсрах | тн | 0.18 |
| 3 | Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх | м2 | 161.28 |

ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | 360 мм-ийн өргөн гадна ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх | м3 | 21.13 |
| 2 | Цоколийг ерс хавтангаар дулаалах d-100мм | м2 | 55.6 |
| 3 | Цокол хэсгийн эмульсэн будгаар гар аргаар будах | м2 | 55.6 |

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Блокон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх | м2 | 55.6 |
| 2 | Эмульсэн будгаар ханыг будах | м2 | 55.6 |
| 3 | Цементэн зуурмаг бэлтгэх | м3 | 1.11 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Гадна хана, хаалганд вакум цонх угсрах | м2 | 5.4 |
| 2 | Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах | м2 | 3.78 |
| 3 | Сендвич хавтангаар том хаалга хийх | м2 | 21.6 |

ШАЛНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх | м3 | 12.92 |
| 2 | 50 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 6.46 |

БУСАД АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|-------------------------------|------|------------|
| 1 | Пандус, хаяавчийн хамт цутгах | м3 | 10.24 |

ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | 100мм голчтой регистр ган яндангаар бэлдэж угсрах | м | 45 |
| 2 | D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 10 |
| 3 | D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 38 |
| 4 | Бөмбөлгөн хаалт голч d=20-25мм тавих | ш | 10 |
| 5 | Салхивчийн тор суулгах | ш | 10 |
| 6 | Сорох сэнс байрлуулах | ш | 2 |

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ, ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|--------|------------|
| 1 | Оролтын ерөнхий гэрэлтүүлгийн самбарыг бүтээцэнд боолтоор угсрах | ш | 1 |
| 2 | 4 судастай 70мм2 хүртэл огтлолтой утас татах | м | 50 |
| 3 | Ил угсрах розетка тавих | ширхэг | 4 |
| 4 | Ил угсрах унтраалга тавих | ширхэг | 2 |
| 5 | 2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай утас сүвлэх | м | 184 |
| 6 | 4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай утас сүвлэх | м | 48 |
| 7 | Улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах | ширхэг | 6 |
| 8 | 50*50*5мм хэмжээтэй 3м урт булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох | ш | 6 |
| 9 | 40*4мм туузан газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих | м | 35 |
| 10 | Аваарын гэрэлтүүлэг угсрах | ширхэг | 4 |
| 11 | Утаа мэдрэгч тавих | ширхэг | 4 |

ГАДНА ДУЛААНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | 0.4м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор гадна дулааны шуудууны шороог ухаж овоолох | м3 | 26 |
| 2 | Гадна дулааны шуудууны нүх гараар засч ухах | м3 | 1.63 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|----|--|----|------|
| 3 | Гадна дулааны шуудуунд элсэн дэвсгэр үе хийх | м3 | 1.87 |
| 4 | Шуудуунд бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх | м3 | 1.14 |
| 5 | Сувгийн хана бетоноор цутгах | м3 | 2.04 |
| 6 | Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 50мм | км | 0.04 |
| 7 | Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 5.57 |
| 8 | Фланц ба арматурын голч d=50мм байрлуулах | ш | 2 |
| 9 | Бетон дэр угсрах | ш | 2 |
| 10 | Төмөр бетон сувгийн хавтан | ш | 8 |
| 11 | Гадна шуудууг механизмаар булах | м3 | 26 |
| 12 | Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах | м3 | 1.63 |

Зураг төсвийн нийт үнэ 4,895,010 төгрөг