

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тохижилт хийх талбайн хучилтаас гарах шороог автосамосвалд ачих	м3	27
2	90 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	27
3	Нэмэх хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	27
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх 10см	1м3	18
5	Резинин хавтангаар талбайн шалыг бүрэх	м2	180
6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	18

ЭЛСНИЙ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайн хүрээ PVC хавтан шал	м2	9.18
2	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	2.34
3	Жижиг сүүдрэвч /модон/	ш	1

САГСАН БӨМБӨГ БОЛОН ХӨЛ БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	102
2	Тохижилт хийх талбайн хучилтаас гарах шороог автосамосвалд ачих	м3	10.2
3	Ул хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	10.2
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	10.2
5	Рабар резинэн дэвсгэр black sbr granute	м2	75.96
6	Хиймэл зүлэг / edel flexblade 60/13 bicolor /	м2	26.04
7	Цагаан өнгөөр будах / зураас /	м2	5
8	Хөл бөмбөгийн хаалга /мини/	ш	2
9	Сагсан бөмбөгийн мини самбар байрлуулах	ш	2
10	Төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэггүй 1.0*0.3*0.3 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	8
11	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	10.2

БЕТОН ТАЛБАЙН АЖИЛ /ЯВГАН ЗАМ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тохижилт хийх талбайн хучилтаас гарах шороог автосамосвалд ачих	м3	17.14
2	90 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	17.14
3	Нэмэх хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	17.14
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх 10см	1м3	17.14
5	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	63
6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	17.14

ТОГЛООМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Багц тоглоом угсарч босгох 3 гулсууртай	ш	1
2	Тоног төхөөрөмж, тоглоом суурьлуулах	ш	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТОНОГЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 2.0*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	6
2	Хогийн сав суурилуулах	ш	4

ТӨМӨР ТОРОН ХАШААНЫ АЖИЛ /Н=0.6М, 50 БАЙР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны суурийн нүх гараар ухах	м3	0.8
2	Хашааны бетон суурь цутгах м100	м3	0.4
3	0.6м өндөртэй төмөр торон хашаа хийж угсрах	байр	50
4	Гадна хаалга, төмөр сараалж хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.5

Зураг төсвийн нийт үнэ 3,437,933 төгрөг