

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	128
2	3м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	11.4
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.71
4	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	11.86
5	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	11.86

## СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн бетон бэлтгэл хийх	м3	1.74
2	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалгүй бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	3.48
3	Сууринд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	30.52

## ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	46.39
2	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалгүй бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	3.48
3	0,3-0,7тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	5
4	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	4.42

## ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дүнзэн дан тулгуур, холбоос ба дам нуруу угсрах	м3	0.45
2	Тоосгон ханатай барилгын бамбайн зулавчтай модон хучилт хийх	м2	96.56
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	96.56
4	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	2.47
5	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	123.28
6	Банзан карниз, фронтон хийх	м2	28.56
7	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	33.6
8	Банзан карниз, фронтон тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	28.56

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал цутгах	м3	7.912
2	Ламинатан шал хийх	м2	78
3	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх /2-5м2/ талбайтай	м2	1.2

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	3.62
2	Хаалганд цоожтой хэрэглэл суулгах	ш	2

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	PVC хүрээтэй вакум цонх угсрах	м2	6.9
4	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	3.65
5	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	1.2

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	101.66
2	Дотор хана, таазанд замаска хийх	м2	101.66
3	Шавардсан хана тосон будгаар өндөр чанартай будах	м2	68.48
4	Эмульс будгаар хана, тааз багсаар 100 % сан чанартай будах	м2	42.8
5	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	79.12

## БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон довжоо хаяавч цутгах	м3	1.9
2	Хатуу түлшний зуух, яндангийн хамт суурьлуулах /төслийн 100м2/	ш	1

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Утас далд угсрах	м	50
2	Далд угсрах унтраалга тавих /нэг туйлт/	ширхэг	2
3	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	2
4	Дүүжин таазанд qwo3-20w 220V 50hz ва-20 маркийн 60х60 өдрийн гэрлийг суурилуулах	ш	8
5	Аваарын гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	1
6	Оролтын хувиарлах байгууламж угсрах /1 самбар/	ширхэг	1
7	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	9
8	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шиннийг байрлуулсан кабелийн хийцэнд гагнаж угсрах	м	50

Зураг төслийн нийт үнэ 4,008,100 төгрөг