

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: ДББ-

Захиалагч: Ерөө сумын ЗДТГ

Ерөө суманд хийгдэх авто замын гэрэлтүүлгийн ажлын төсөв.

Төсөвт өртгийн дүн: /тоогоор/ 279 426 014 төгрөг

Хоёр зуун далан есөн сая дөрвөн зуун хорин зургаан мянга арван
дөрвөн төгрөг
(үсгээр)

Хянасан:

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин..... / О.Баярхүү /

Огноо: 2024 он 03 сар 06 өдөр



Гүйцэтгэсэн:

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин..... / А.Оюунчимэг /

Төсөв тооцсон: /огноо/ 2024 он 03 сар 05 өдөр



Хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар сум 4-р баг
Цахим хаяг: оуулаа9386@gmail.com
Утас: 99499386

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

1.Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр " Дархан Билгүүн баялаг" ХХК
2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
3. Ажлын зургийн нэр, байршил шифр: Ерөө суманд хийгдэх автозамын гэрэлтүүлгийн ажлын төсөв., Шифр: ДББ-23/35
4. Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-мэйл хаяг: А.Оюунчимэг, СБ сум 4-р баг 99499386

2.Төсвийн тухай тэмдэглэл

1. - Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаалт: /БА, ББ, ХАС, УХАТ, ХТ, ДГ, ДХ, ГД, ГБУ, ГЦ, ГХ/Гадна гэрэлтүүлэг.....
2. - Ажлын нэр төрөл, хийц, эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл: 28 ш гэрэлтүүлэг шинээр хийхээр тусгасан
3. - Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай:
Шаардлагагүй
4. - Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаарх мэдээлэл:
Үгүй
5. - Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл:
Материалын үнийг одоогийн зах зээлийн ханшаар, тээврийн зай хэмжээг Улаанбаатар хотоос тээвэрлэлт хийхээр төлөвлөв
6. - Халаалтын зуух, ЦТП, гүний худаг зэргийг хэрхэн төсөвт тусгасан тухай:
Үгүй
7. - Тухайн барилгад суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах ажлын төсөвт өртгийг тодорхойлсон онцлог:
Үгүй
8. - Төсөвт өртгийн дүн :279 426 014 /төгрөгөөр/
9. - Нийт барилгын эзлэхүүн м.куб ... м3
- 10.- Барилгын талбай м.кв: ... м2
- 11.- Ашигтай талбай ... м2
- 12.- 1м.куб-ын өртөг ... төгрөг
- 13.- 1 гэрэлтүүлгийн өртөг: гэрэлтүүлэг -1 6647,8 төгрөг, гэрэлтүүлэг-2 3109,5 төгрөг

Тайлбар бичсэн:

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин
А.Оюунчимэг/



ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Гэрэлтүүлэг-1	Гэрэлтүүлэг-2	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	15409705	9119673	24529378
2	Материал	99969738	50829200	150798938
3	Тээвэр	5839387	2146190	7985577
4	Машин ашиглалт	6308331	4302929	10611260
5	Шууд зардлын дүн Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /86.5 %/	127527161	66397992	193925153
6	Ашиг / 15% /	6809954	4030223	10840177
7	Барилга угсралтын ажлын дүн	20150567	10564232	30714799
8	НӨАТ 10%	154487682	80992447	235480129
9	Нормчлолын сан 0.18%	15448768	8099245	23548013
10	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	278078	145786	423864
11	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	170214528	89237478	259452006
12	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	3089754	1619849	4709603
13	Магадлашгүй ажил 2 %	8200000	0	8200000
14	Магадлашгүй ажил 2 %	1544877	809924	2354801
15	Бусад нэмэлт зардал	183049159	91667252	274716411
16	Бусад нэмэлт зардал	3089754	1619849	4709603
17	Бусад нэмэлт зардал	0	0	0
18	Бусад нэмэлт зардал	186138913	93287101	279426014

Төсөв зохиосон: / А.Оюунчимэг /



ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	15,409,705
2	Материал	99,969,738
3	Тээвэр	5,839,387
4	Машин ашиглалт	6,308,331
	Шууд зардлын дүн	127,527,161
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /86.5 %/	6,809,954
6	Ашиг / 15%/	20,150,567
	Барилга угсралтын ажлын дүн	154,487,682
7	НӨАТ 10%	15,448,768
8	Нормчлолын сан 0.18%	278,078
	Дүн	170,214,528
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	3,089,754
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	8,200,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1,544,877
	Дүн	183,049,159
12	Магадлашгүй ажил 2 %	3,089,754
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	186,138,913

Төсөв зохиосон: / А.Оюунчимэг/



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОН УГСРАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-560-05	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ком	28	3.3 / 2	9.27 / .98	259.56 / 27.44	6381 / 5212	1656252 / 143017	1,799,270
30-010-01	Гэрэлтүүлгийн шонгийн төмөр бетон суурь суурилуулах	ширхэг	28	3.3 / 2	5.39 / 3.07	150.92 / 85.88	6381 / 5212	963021 / 447586	1,410,606
01-200-02	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор шонгийн суурийн нүх ухах	м3	10.08	2.0 / 2	.01 /	.13 /	5212 / 5212	683 /	683
01-200-02	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсөнд газардуулгын шуудуу ухах	м3	41.16	2.0 / 2	.01 /	.54 /	5212 / 5212	2789 /	2,789
30-120-01	10мм голчтой газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	168	3.3 / 2	.12 / .00	20.83 / .67	6381 / 5212	132929 / 3502	136,431
30-130-02	20мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шингэй холбож гагнах	ширхэг	28	3.0 / 2	.89 / .14	24.92 / 4.06	6150 / 5212	153258 / 21161	174,419
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг чиржиж булах	м3	46.04	1.3 / 2	1.84 /	84.51 /	4554 / 5212	384842 /	384,842

Нийт Хүнцэе: 541.40454 / 118.048

Үндсэн цалин: 3,909,040

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 664,537

Нэмэгдэл цалин 37%: 1,446,345

Нийт цалин: 6,019,922

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 812,689

Ажлын багааж, хуецаас, хэрэглэл: 818,709

Ажиллах хүчний зардал: 7,651,321

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН УДИРДЛАГЫН САМБАР СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-05	Гэрэлтүүлгийн автомат удирдлагын самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	3.8 / .36	3.8 / .36	6536 / 5212	24856 / 1876	26,733
30-010-01	Удирдлагын самбарын бетон суурь суурилуулах	ширхэг	1	3.3 / 2	5.39 / 3.07	5.39 / 3.07	6381 / 5212	34394 / 15985	50,379
30-120-01	10мм голчтой бөөрөнхий газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	50	3.3 / 2	.12 / .00	6.2 / .2	6381 / 5212	39562 / 1042	40,605
30-130-02	20 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 5 метр	ширхэг	8	3.0 / 2	.89 / .14	7.12 / 1.16	6150 / 5212	43788 / 6046	49,834

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм хувилбар 4.0

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	М3	12.25	2.0 / 2	.01 /	.16 /	5212 / 5212	830 /	830
01-200-02 0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсөнд газардуулгын шуудуу ухах	М3	12.25	2.0 / 2	.01 /	.16 /	5212 / 5212	830 /	830
01-070-02 Шуудууг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах	М3	11.03	1.3 / 2	1.84 /	20.25 /	4554 / 5212	92198 /	92,198

Нийт Хүн/цаг: 42.917815 / 4.787

Үндсэн цалин: 260,578

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

44,298

Нэмэгдэл цалин 37% :

96,414

Нийт цалин:

401,291

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

54,174

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

54,576

Ажиллах хүчний зардал:

510,040

ТООЛУУРЫН САМБАР СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-05	Тоолуурын самбар угсрах	Ш	1	3.5 / 2	3.8 / .36	3.8 / .36	6536 / 5212	24856 / 1876	26,733
38-590-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах	Ш	1	4.0 / 2	.78 /	.78 /	6921 / 5212	5419 /	5,419

Нийт Хүн/цаг: 4.586 / 0.36

Үндсэн цалин: 32,152

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

5,466

Нэмэгдэл цалин 37% :

11,896

Нийт цалин:

49,514

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

6,684

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

6,734

Ажиллах хүчний зардал:

62,932

0.4 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМ ТАТАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-200-02	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсөнд кабелийн шуудуу ухах	М3	318.5	2.0 / 2	.01 /	4.14 /	5212 / 5212	21580 /	21,580

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	107.6	2.5 / 2	1.54 / 1.41	166.24 / 151.72	5680 / 5212	944255 / 790744	1,734,998
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	665	2.2 / 2	.07 / .03	46.55 / 22.81	5399 / 5212	251323 / 118883	370,207
38-200-05	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	22	3.2 / 2	.13 / .01	2.86 / .14	6304 / 5212	18029 / 711	18,740
38-200-04	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	1458	3.2 / 2	.13 / .00	189.54 / 3.79	6304 / 5212	1194860 / 19758	1,214,618
38-250-04	Кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ком	234	4.0 / 2	.11 /	25.04 / .02	6921 / 5212	173288 / 122	173,410
38-600-04	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	1.345	4.0 / 2	8.88 / .03	11.95 / .04	6921 / 5212	82697 / 202	82,899
01-400-02	Механизмаар шуудууг эргүүлэн булах	м3	286.7	/ 2	/	/	/ 5212	/	
05-320-04	7 м урттай яндан хоолойг авто зам доогуур сүвлэх	м	7	3.8 / 2	1.14 / .02	7.95 / .14	6767 / 5212	53816 / 741	54,557

Нийт Хүн/цаг: 454.271911 / 178.656936 Үндсэн цалин: 3,671,009

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 624,071

Нэмэгдэл цалин 37%: 1,358,273

Нийт цалин: 5,653,354

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 763,203

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 768,856

Ажиллах хүчний зардал: 7,185,412

Бүгд хүн/цаг: 1043.180266 / 301.851936 Бүгд цалин: 7,872,779

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,338,372


Нэмэгдэл цалин 37%: 2,912,928

Нийт цалин: 12,124,080

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,636,751

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,648,875

Ажиллах хүчний зардал: 15,409,705



НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3-7177	Самбарын бетон суурь 600*600*300	ш	1	220,000	220,000
2-4051	Уян хоолой д- 40 мм	м	22	1,000	22,000
3-2825	Утас авг- 3х2.5	м	420	2,650	1,113,000
3-2795	Утас пв3 1*1.0	м	5	2,600	13,000
3-2751	Утас пв3 1*6	м	2	4,500	9,000
3-8065	Ухаалаг электрон тоолуур c1730k22 -100a	ш	1	1,045,000	1,045,000
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	10.56	5,000	52,800
3-8067	Тоолуурын хайрцаг /350*400*120/ Ip44	ш	1	90,000	90,000
3-4119	Төгсгөвч та-25, та-16, та-10	ш	234	1,000	234,000
2-2843	Хуванцар хоолой d50	м	5	4,500	22,500
1-5085	Хуванцар булан d50	ш	4	4,000	16,000
1-5094	Хоолой холбогч d50	ш	1	4,000	4,000
1-1098	Хайрцаг тогтоох бүслүүр d220	хос	2	4,500	9,000
3-8026	Фаз болон нойл салбарлагч зои16-95/2.5-35	ш	2	5,500	11,000
1-0752	Цоож	ш	2	8,000	16,000
3-7177	Шонгийн бетон суурь 600х600х1000 м250	ком	28	220,000	6,160,000
1-0882	Электрод э-46	кг	10.08	4,666	47,033
1-0060	Боолт гайка шайба м-12-80	ком	12	4,600	55,200
1-1098	Бүслүүр /чихтэй/ d170	хос	1	4,000	4,000
1-1098	Бүслүүр /чихтэй/ d250	хос	1	5,500	5,500
1-1098	Бүслүүр /чихтэй/ d220	хос	1	4,500	4,500
1-1098	Бүслүүр /чихтэй/ d200	хос	1	4,500	4,500
3-7317	Бүслүүр ф90х50х4	ком	28	15,000	420,000
1-0527	Бөөрөнхий төмөр д-10 мм /цайрдсан/	м	50	6,800	340,000
1-0872	Бөөрөнхий төмөр д-20 мм 5 м	м	8	45,000	360,000
1-0872	Бөөрөнхий төмөр д-20 мм /цайрдсан/ l 3 м	м	28	27,000	756,000
3-0715	Бөөрөнхий төмөр d10мм /цайрдсан/	м	168	2,500	420,000
4-7307	Аа-ны плакат	ш	1	7,000	7,000
4-7307	Аа-ны плакат "бүү хүр аюултай"	ш	1	7,000	7,000
3-5220	Автомат ва88-32 3р -25а	ш	1	25,000	25,000
1-4543	Голын элс	м3	107.6	22,000	2,367,200
2-1473	Ган яндан хоолой d50мм	м	4	15,840	63,360
2-2324	Ган яндан, d50 7 м	м	7	23,000	161,000
3-6450	Гэрэлтүүлгийн толгой led 70вт ac-220b	ш	28	140,000	3,920,000
3-6450	Гэрэлтүүлгийн толгой led 150вт ac-220b	ш	28	180,000	5,040,000
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	5.586	650,000	3,630,900
3-3606	Информатикийн хурээлэнгийн самбар /иж бүрэн/ Ip65 2 гаргалгаатай	ком	1	1,200,000	1,200,000
1-1242	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	1.345	1,000	1,345
3-1095	Кабель авг-2х6	м	7	3,500	24,500
3-1565	Кабель авббшв 3х16+1х10	км	1.458	10,800,000	15,746,400
3-1565	Кабель авббшв 3х25+1х16	км	.022	13,500,000	297,000
3-7304	U хомут d50	ш	5	5,000	25,000
3-3815	2 толгойтой төмөр багана d159х100х50 h=8,0 м	ш	28	2,000,000	56,000,000

99,969,738



НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын асгергат	12.79	40,590	519,219
2003	Цахилгаан эргүүлэг	35.65	11,480	409,285
2144	Шаттай машин	51.52	9,400	484,288
2028	Автокран 5тн	3.7	59,489	220,062
2029	Автокран 6.3тн	.28	68,500	18,988
2027	Автокран 3тн	77.84	30,084	2,341,739
3033	Гагнуурын аппарат	27.16	19,064	517,778
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	1.47	52,260	76,822
1039	Доргиулан суулгагч	1.39	320,000	445,760
1005	Өндөр бүтээмжтэй 0.25м3 шанагатай эксковатор	20.32	52,458	1,066,045
	Үйлчилгээний машин	8.75	23,800	208,345

6,308,331



НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Козф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
2-4051	Уян хоолой д- 40 мм	М	0.00029	1	1	22	310	216.56	.0064	428
3-8067	Тоолуурын хайрцаг /350*400*120/ Ip44	Ш	0.002	1	1	1	310	216.56	.002	134
3-8026	Фаз болон нойл салбарлагч зои16-95/2.5-35	Ш	0.00095	1	1	2	310	216.56	.0019	128
1-0060	Боолт гайка шайба м-12-80	КОМ	0.001	1.13	2	12	310	280.66	.0136	1,180
1-0306	Тусгаарлагч лент	КГ	0.001	1.21	2	10.56	310	280.66	.0128	1,112
1-0527	Бөөрөнхий төмөр д-10 мм /цайрдсан/	М	0.0009	1	1	50	310	216.56	.045	3,021
1-0752	Цоож	Ш	0.0011	1.13	2	2	310	280.66	.0025	216
1-0872	Бөөрөнхий төмөр д-20 мм 5 м	М	0.00986	1	2	8	310	280.66	.0789	6,863
1-0872	Бөөрөнхий төмөр д-20 мм /цайрдсан/ 13 м	М	0.00986	1	2	28	310	280.66	.2761	24,020
1-0882	Электрод э-46	КГ	0.001	1.16	2	10.08	310	280.66	.0117	1,017
1-1098	Бүслүүр /чихтэй/ d170	ХОС	0.001	1.11	2	1	310	280.66	.0011	97
1-1098	Бүслүүр /чихтэй/ d220	ХОС	0.001	1.11	2	1	310	280.66	.0011	97
1-1098	Бүслүүр /чихтэй/ d200	ХОС	0.001	1.11	2	1	310	280.66	.0011	97
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000Ш	3.75	1.06	1	5.586	310	216.56	22.2043	1,490,658
2-1473	Ган яндан хоолой d50мм	М	0.0047	1	3	4	310	391.34	.0188	2,281
2-2324	Ган яндан, d50 7 м	М	0.00313	1	3	7	310	391.34	.0219	2,658
2-2843	Хуванцар хоолой d50	М	5E-5	1	3	5	310	391.34	.0003	30
3-0715	Бөөрөнхий төмөр d10мм /цайрдсан/	М	0.001	1	2	168	310	280.66	.168	14,617
3-1095	Кабель аввг-2х6	М	0.0005	1	2	7	310	280.66	.0035	305
3-1565	Кабель авббшв 3х16+1х10	КМ	0.902	1	2	1.458	310	280.66	1.3151	114,421
3-1565	Кабель авббшв 3х25+1х16	КМ	0.902	1	2	.022	310	280.66	.0198	1,727
3-2751	Утас пв3 1*6	М	7E-5	1	2	2	310	280.66	.0001	12
3-2795	Утас пв3 1*1.0	М	0.0001	1	2	5	310	280.66	.0005	44
3-2825	Утас аввг- 3х2.5	М	0.00086	1	2	420	310	280.66	.3612	31,426
3-3606	Информатикийн хүрээлэнгийн самбар /иж бүрэн/ Ip65 2 гаргалгаатай	КОМ	0.05	1	2	1	310	280.66	.05	4,350
3-3815	2 толгойтой төмөр багана d159x100x50 h=8.0 м	Ш	0.6	1	2	28	310	280.66	16.8	1,461,677
3-4119	Төгсгөвч та-25, та-16, та-10	Ш	0.0007	1	2	234	310	280.66	1638	14,251
3-5220	Автомат ва88-32 3р -25а	Ш	0.01	1	2	1	310	280.66	.01	870
3-6450	Гэрэлтүүлгийн толгой led 70вт ас-220b	Ш	0.2	1	3	28	310	391.34	5.6	679,366
3-6450	Гэрэлтүүлгийн толгой led 150вт ас-220b	Ш	0.2	1	3	28	310	391.34	5.6	679,366
3-7177	Самбарын бетон суурь 600*600*300	Ш	2.5	1	1	1	310	216.56	2.5	167,834

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Козф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
3-7177	Шонгийн бетон суурь 600x600x1000 м250	КОМ	0.25	1	1	28	310	216.56	7	469,935
3-7304	U хомут d50	Ш	0.001	1	1	5	310	216.56	.005	336
4-7307	Аа-ны плакат	Ш	0.001	1	1	1	310	216.56	.001	67
4-7307	Аа-ны плакат "бүү хүр аюултай"	Ш	0.99	1	1	1	310	216.56	.99	66,462
1-1242	Кабелийн хамгаалалтын тууз	КМ	0.1	1.02	2	1,345	310	280.66	.1372	11,936
1-5085	Хуванцар булан d50	Ш	0.005	1.13	2	4	310	280.66	.0226	1,966
1-5094	Хоолой холбогч d50	Ш	0.0001	1.13	2	1	310	280.66	.0001	10
3-7317	Бүслүүр ф90x50x4	КОМ	0.00248	1	2	28	310	280.66	.0694	6,042
3-8065	Ухаалаг электрон тоолуур cI730k22 -100a	Ш	0.0023	1	1	1	310	216.56	.0023	154
1-1098	Хайрцаг тогтоох бүслүүр d220	ХОС	0.001	1.11	2	2	310	280.66	.0022	193
1-1098	Бүслүүр /чихтэй/ d250	ХОС	0.001	1.11	2	1	310	280.66	.0011	97
1-4543	Голын элс	М3	0.08	1	1	107.6	310	216.56	8.608	577,886

5,839,387

