

ИХЭР МӨНХ ХХК

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо,
Чимэд-Осорын гудамж, Эрэл38-132
Утас: 7701-1189, 99081189,
e-mail: batmunkh0001@yahoo.com

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ-д

2024.02.22 № А/101

Танай 2024.02.20-ны № 06/736-д

Хариу хүргүүлэх тухай

Манай байгууллагын 2022 онд боловсруулсан зураг төслийн дагуу 2024 оны Улсын төсөвт баригдахаар тусгагдсан Хэнтий аймгийн Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59,2км (Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум) ажлын худалдан авах ажиллагаанд оролцогчоос ирүүлсэн тодруулгад дараах хариуг хүргүүлж байна.

1. Хяналтын төсөвт тусгагдсан тоо хэмжээг баримтлан гүйцэтгэнэ. Явган хүний замын хашлага, Явган хүний замын хучилт хийх талбайн тоо хэмжээ хяналтын төсөв болон ажлын тоо хэмжээнд ижил тусгагдсан байна. Хавсралтаар 2 багцын тоо хэмжээг хүргүүллээ.
2. Дэлгэрхаан сумын төвд баригдах 3.0 км авто замын зураг төсөлтэй уялдуулж борооны усны шугамд өөрчлөлт оруулсан тул шинэчилсэн тоо хэмжээнд тусгаагүй. Энэ ажилд оролцогч нь зураг төсөлд байгаа 4-н цэгийн лотокийг төсөвт тусгахгүй хасаж тооцох /тоо хэмжээнд тусгагдаагүй байгаа/.
3. Тус авто замын Км16+830-т байрлах 18 у.м гүүрийн өндөр нь 3.037м байгаа ба энэ нь Авто замын гүүрийн барилга, засварын техникийн шаардлагад заасан гүүрийн өндөр 4м-ээс өндөр үед шат төлөвлөнө гэснийг хангахгүй тул шатны тоо хэмжээг хасаж тооцсон болно.
4. Техникийн шаардлагын 600 бүлэгт тусгагдсан байна. Хэмжилт ба төлбөрийн талаар 610 бүлэгт тусгагдсан.
5. Техникийн шаардлагын бүлэг 1900 буюу Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх бүлгийн 1901-д энэхүү техникийн шаардлагын зорилго нь газар шорооны ажлын үед үржил шимт хөрсийг хуулах, хадгалахад тавих шаардлагыг тодорхойлоход оршино гэж заасан. Гүйцэтгэгч нь зам барилгын ажлын явцад эвдэрсэн газар /кемпын ойр орчим, худаг, усны нөөцийн газар, шатахууны нөөцийн сав байрлах хэсэг, үйлдвэрлэлийн бааз г.м/-ыг орчны бохирдлыг өөрсдийн зардлаар нөхөн сэргээнэ. Үүнд Инженер болон байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчийн зааварчилгааг дагаж мөрдөнө.

Хүндэтгэсэн,

ЗАХИРАЛ



Ч. МӨНХБАТ

Ажлын тоо хэмжээ

Шифр	Ажлын нэр	Х.Н	1-р багц	2-р багц
Үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт				
1	Гэр барих	1гэр	6	6
2	Вагон сууц барих	1ш	1	1
3	Усны нөөцийн сав байрлуулах	1ш	1	1
4	Бие засах газар байгуулах	1ш	1	1
5	Модон агуулах байгуулах	1ш	1	1
6	Контейнер байрлуулах	1ш	5	5
7	Дизель станцын байр байгуулах	1ш	1	1
8	Шатхууны агуулах сав байрлуулах	1ш	1	1
9	Халуун усны барилга барих	1ш	1	1
10	Конторын барилга барих	1ш	1	1
11	Харуулын байр барих	1ш	1	1
12	Хээрийн бригадын талбайн зохион байгуулалт	1м2	1	1
13	Галын Пост байгуулах	1пост	1	1
14	Ажиллагсдын хэрэгцээний усан хангамжийг зохион байгуулах	1м3	1	1
Замын чиг сэргээх				
1	Замын чиг сэргээх	1км	27.428	28.745
Лабраторийн туршилт шинжилгээний ажил				
1	Хөрсний шинжилгээ	1удаа/1000м3	250	250
2	Элсний шинжилгээ	1удаа/1000м3	5	5
3	Чулууны шинжилгээ	1удаа/1000м3	5	5
4	Битумын шинжилгээ	1тн	5	5
5	Цементийн шинжилгээ	1 иж бүрдэл	3	3
6	Орц тогтоох шинжилгээ	1удаа/1000м3	10	10
7	Хучилтаас дээж өрөмдөж авах	1удаа/700м3	321	321
8	Бетон хийц, бүтээцийн бат бэхийн туршилт	1удаа/1000м3	5	5
Завод тоног төхөөрөмж угсрах				
1	Чулуу бутлан ангилах төхөөрөмжийн угсралт 300тн/цаг	1иж/бүрд	1	1
2	Буталсан чулуу холих төхөөрөмжийн угсралт	1иж/бүрд	1	1
3	Бетон цехийн угсралт	1иж/бүрд	1	1
4	Эмүлсийн цехийн угсралт	1иж/бүрд	1	1
5	Асфальтбетон заводын угсралт 120тн/цаг	1иж/бүрд	1	1
Газар шорооны ажил				
1	Тохиромжгүй шороон материал ухаж зайлуулах	1м3	17737.16	42229
2	Зөөврөөр далан байгуулах	1м3	341837	236482
3	Ул хөрс хуулалт хийх Н=10см	1м3	28799.4	30182
4	Ул хөрс нягтруулах	1м2	41142	43118
Суурийн ажил				
1	Буталсан чулуун суурь хийх Н=20см	1м3	44981.92	47142
2	Дэд суурь Н=20см	1м3	45530.48	47717
3	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе хийх Н=20см	1м3	46079.04	48292
Хучилтын ажил				
1	Өнгө асфальтбетон хучилт барих Н=3см	1м3	6582.7	6898.8
2	Суурь асфальтбетон хучилт барих Н=4см	1м3	8777.0	9198.4
Явган замын ажил				
1	Явган замын асфальтбетон хучилт хийх Н=5см	1м2	0	200
2	Элс хайрган хольцоор явган замын суурь хийх Н=15см	1м3	0	600
3	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан хөтөч зориулалтын машинаар хийх	у/м	0	4000

Замын тоноглол тохижилтын ажил				
1	Замын хэвтээ тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	14811.12	15522
2	Авто замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	24	31
3	Авто замын хашлага суурьлуулах	1у/м	0	3080
4	Явган замын хашлага суурьлуулах	1у/м	0	4000
5	Ногоон байгууламж хийх	1м2	0	2000
6	Бетон лотки хөмөрч тавьж зам доогуур гарсан инженерийн шугам сүлжээг хамгаалах /2970*900*600мм/	1у/м	56	28
7	Түмбэ байрлуулах	1ш	68	52
Ф=1.5м дугуй хоолойн ажил				
1	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	210	135
2	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	700	450
3	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	126	81
4	Бетон суурь байгуулах	1м3	175	112.5
5	Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байгуулах	1у.м/1м3	210/168	135/108.6
6	Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	126	81
7	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах	1м3	34.72	22.32
8	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах	1м3	22.6296	14.5476
9	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	1341.704	862.524
10	Амсрын ул бетон цутгах	1м2	64.68	41.58
11	1 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	519.428	333.918
12	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	3431.4	2205.9
13	Урсгалын хэвгийг бульдозероор засах	1м3	822.83	1281.20
8. 2x2 дөрвөлжин хоолой				
1	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	40.50	40.50
2	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	135	135
3	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	20.25	20.25
4	Бетон суурь байгуулах	1м3	23.75	23.75
5	Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах	1м3	95	99.75
6	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах	1м3	18.2	18.2
7	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах	1м3	7.2	7.2
8	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	331.4	331.4
9	Амсрын ул бетон цутгах	1м2	11.08	11.08
10	1 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	53.08	53.08
11	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	296.4	296.4
12	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	122.304	122.304

2x2x2 дөрвөлжин хоолой				
1	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	32.40	32.40
2	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	216.00	108.00
3	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	16.20	16.20
4	Бетон суурь байгуулах	1м3	19.00	19.00
5	Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах	1м3	76.00	79.80
6	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах	1м3	14.56	14.56
7	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах	1м3	5.76	5.76
8	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	265.12	265.12
9	Амсарын ул бетон цутгах	1м2	8.86	8.86
10	1 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	42.46	42.46
11	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхэлгээ хийх	м2	98.99	99.99
12	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	237.12	237.12
13	Урсгалын хэвгийг бульдозероор засах	1м3	97.8432	97.8432
14	Бетон /тэгшилгээний/	1м3	11.97	11.97
2x2x3 дөрвөлжин хоолой				
1	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	0	36.45
2	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	0	121.50
3	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	0	18.23
4	Бетон суурь байгуулах	1м3	0	21.38
5	Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах	1м3	0	89.78
6	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах	1м3	0	16.38
7	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах	1м3	0	6.48
8	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	0	298.26
9	Амсарын ул бетон цутгах	1м2	0	9.97
10	1 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	0	47.77
11	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхэлгээ хийх	м2	0	89.69
12	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	0	266.76
13	Урсгалын хэвгийг бульдозероор засах	1м3	0	110.0736
14	Бетон /тэгшилгээний/	1м3	0	13.47
18м гүүрийн ажлын тоо хэмжээ				
I.ЗАХЫН ТУЛГУУРЫН АЖИЛ				
I.1	Хатуу хөрсөнд хүнхээл ухах	1м3	1594.13	0
I.2	Хөрсний ус насосоор соруулах	1м3	1594.3	0
I.3	Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах В15	1м3	15	0
I.4	Захын тулгуур бетоноор цутгах В30	1м3	278.806	0
I.5	Түрхмэл ус тусгаарлагч 2 үе хийх	1м2	240.1	0
I.6	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	819	0
II.АЛГАСАЛЫН БҮТЭЭЦ БАЙРЛУУЛАХ БА БАЙГУУЛАХ				
II.1	Т хэлбэрийн дам нуруу талбай дээр цутгах	1м3	98.52	0
II.2	Арматур хүчитгэх / 9 тросс /	1 багц	54	0
II.3	Т хэлбэрийн дам нуруу байрлуулах	1ш	6	0
II.4	Завсрын бетон цутгах	1м3	12.16	0
II.5	Диафрагм цутгах	1м3	9.552	0
II.6	Сейсмикийн довжоо цутгах	1м3	1.694	0
II.7	Уян тулах хэсэг байрлуулах	1ш	12	0
II.8	Ус гаргах хоолой байрлуулах	1ш	8	0

III.ХЭВ ГАЖИЛТЫН ЗААДАС БАЙРЛУУЛАХ				
III.1	Заадасны ган хийц байрлуулах	1у/м	31.35	0
III.2	Хэлбэржүүлсэн метал байрлуулах	1у/м	31.35	0
III.3	Хэв гажилтын заадсанд дүүргэгч материал байрлуулах	1у/м	31.35	0
IV.ЗОРЧИХ ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ				
IV.1	Тэгшилгээ үе байгуулах Н-10 см	1м2	94.4	0
IV.2	Наамал ус тусгаарлагч хийх	1м2	288	0
IV.3	Явах ангийн бетон цутгах	1м3	46.08	0
IV.4	Дамжих хавтангийн доор элс хайрган хольцоор дэвсгэр хийх	1м3	9.44	0
IV.5	Дамжих хавтан байрлуулах	1м3	9.44	0
IV.6	Дугуй цохигч, явган замын блок цутгах В30	1м3	23.932	0
IV.7	Төмөрбетон хайс байрлуулах В30	1м3	11.45	0
IV.8	Гүүрийн хайс, дугуй цохигч будах	1м2	274.44	0
V.ГҮҮРИЙН КОНУС, БЭХЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛ				
V.1	Гүүрийн конус байгуулах	1м3	385	0
V.2	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	440.99	0
V.3	Гүүрийн гольдрол дээр 2 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	1289.99	0
V.4	Рисбермийн суваг гараар ухах	1м3	69.33	0
V.5	Рисбермд чулуу хийх	1м3	69.33	0
V.6	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	1389	0
Талбайн цэвэрлэгээ				
1	Авто замын ашиглалтанд өгөх үеийн талбайн цэвэрлэгээ	1м3	27.428	28.745

Тоо хэмжээ гаргасан: Инженер



Ц.Ууганбат