

### III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

**“Ховд” нисэх буудлын хөөрч буух хучилттай зурвасын засварын ажлын тоо хэмжээ:**

| Д/д       | Хийгдэх ажлын нэр                                | Хэмжих нэгж    | Ажлын тоо хэмжээ | Тайлбар  |
|-----------|--|----------------|------------------|--|
| <b>1.</b> | <b>Хучилтын засварын ажил</b>                    |                |                  |  |
| 1.1       | Хучилтын эвдрэлтэй хэсгийг хуулж, ачиж зайлуулах | м <sup>3</sup> | 45               | Эвдрэлтэй хэсгийн дундаж зузааныг 0,1м-ээр тооцов.                             |
| 1.2       | Битум цацлага                                    | м <sup>2</sup> | 450              |  |
| 1.3       | Геотор дэвсэх                                    | м <sup>2</sup> | 450              |  |
| 1.4       | Халуун асфальтбетоноор хучилтыг засварлах        | м <sup>3</sup> | 45               | Хучилтыг 2 үеэр байгуулах  |
| <b>2.</b> | <b>Тэмдэглэгээний ажил</b>                       |                |                  |  |
| 2.1       | ХБХЗ-ын будган тэмдэглэгээг сэргээн будах        | м <sup>2</sup> | 6465             | Аэродромын хучилттай элементүүдийн будган тэмдэглэгээг хэсэгчлэн сэргээн будах |
| <b>3.</b> | <b>Бэлтгэл ажил</b>                              |                |                  |  |
| 3.1       | Чиг сэргээх                                      | у/м            | 2860             |  |

*Ховд аймаг дахь “Ховд” нисэх буудлын аэродромын хөөрч буух хучилттай зурвасын засварын ажлыг аэродромын норм, дүрэм ба “Аэродромын төлөвлөлт ба ашиглалт” техникийн баримт бичгийн дагуу батлагдсан төсөвт багтаан гүйцэтгэнэ.*