

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамар хана буулгах	м3	3.072
2	Шавардлагатай банзан бүрээстэй хамар хана задалж буулгах	10м2	2.52
3	Хаалгыг буулгах	м2	37.17

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханыг мөн өнхөрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	532.89
2	Эко PVC хавтангаар хана өнгөлөх	м2	302.93
3	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	28.52
4	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх	м2	513.39

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай шалны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	360
2	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	360

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бүргэд хаалга суулгах	ш	2
2	Дотор хаалга угсрах. / модон/	м2	37.17
3	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	14.87
4	Хаалганд цоож суулгах	ш	19
5	Вакум хаалга 1-2угсрах	м2	5.04
6	PVC хүрээтэй вакум цонх угсрах	м2	4.68
7	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	2.16
8	Цонхны отлив төмөр хийх	м2	11.05

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин дулаалгатай, будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	396.56
2	Гадна хана болон хаалга цонхны амалгааг будах /гоёлын чулуун будаг / хийх	м2	396.56
3	Хаяавч цутгах	м3	8.4

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Пандус цутгах	м3	0.81
2	1м2-д 3-хүртэл ширхэг гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	14.1
3	Довжооны төмөр хайс хийх	ум	9
4	Хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.036

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	704.84
2	Дээврийг долгионтой төмөр /0.3мм-ээс багагүй зузаантай/ -өөр дээвэрлэх	м2	704.84
3	Цэвэр банзан карниз угсрах	м2	81.9
4	Карниз болон Фронтон өнгийн тосон будгаар гар аргаар 2 удаа ердийн будах	м2	114.5

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Утаа мэдрэгч суурилуулах ажил /батарейтэй/	ш	13
2	Дулаан мэдрэгч /батарейтэй/	ш	17

ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хяналтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дуран дотор	ш	3
2	Хяналтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дуран гадна	ш	2

ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ РОЗЕТКА, УНТРААЛГА, ДАГАЛДАХ ХЭРЭГСЭЛ ТОНОГЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1х30Вт чадалтай LED чийдэнтэй, гипсэн таазанд тоноглох хуванцар бүрхүүлтэй гэрэлтүүлэгч IP44	ш	42
2	1х9Вт чадалтай LED чийдэнтэй, хананд тоноглох цэнэг хураагууртай"ГАРАХ" гэрэлтүүлэгч IP20	ш	4
3	2х8 Вт чадалтай LED чийдэнтэй, хананд тоноглох цэнэг хураагууртай гэрэлтүүлэгч IP20	ш	5
4	Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	17
5	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай унтраалга тавих	ширхэг	5
6	2 байртай газардуулгын контакттай далд тоноглох хамгаалагдсан тагтай штепсель залгуур 25А	ширхэг	5
7	Газардуулгын контакттай далд тоноглох хоёрлосон розетка	ш	35
8	Салбарлах хайрцаг угсрах	ширхэг	28
9	Унтраалга розетканы хайрцаг угсрах	ш	62
10	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 1х2.5мм2. ПВ-0.38	м	820
11	Мөн 1х4мм2	м	260
12	Пластмасан хоолой ф16мм	м	240
13	Пластмасан хоолой ф22мм	м	120
14	50*50*5мм хэмжээтэй 3м урт булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	12
15	40*4мм туузан газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	70

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЗАСЛАЛ /ХИЧЭЭЛИЙН А БАЙР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг 100мм зузаан хөөсөнцөр хавтангаар дулаалж чулуун будаг хийх	м2	456.71
2	Цонх, хаалганы амалгаанд тор татаж шавардлага хийх	м2	70.56
3	Гадна хана болон хаалга цонхны амалгааг будах /гоёлын чулуун будаг / хийх	м2	70.56
4	Гадна ханын заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	190.96
5	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	47.6
6	Цонхны отлив төмөр хийх	м2	21.84
7	Хаяавч цутгах	м3	5.6
8	Зуурмаг бэлтгэх	м3	13.5

Зураг төслийн нийт үнэ 9,647,393 төгрөг