

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Ургамлын хөрсийг гараар хуулах /гэсгэлэн/1-р зэргийн | м2 | 143 |
| 2 | 0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 13.44 |
| 3 | Суурийн хажуугаар шороог чигжих | м3 | 6.72 |

СУУРЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Бетон бэлтгэл хийх | м3 | 2.1 |
| 2 | Бетон шугаман суурь цутгах м100 | м3 | 5.04 |
| 3 | Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-150 | м3 | 4.2 |
| 4 | Бетон суурийн тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 33.6 |
| 5 | Бетон сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх | м2 | 16.8 |
| 6 | 20 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах | тн | 0.05 |

ГАДНА ХАНЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | 12*9м хэмжээтэй торх өрөх /орон нутгаас авах/ | м2 | 113.4 |
| 2 | Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх | м2 | 113.4 |

ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | 20 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах | тн | 0.05 |
| 2 | 9м хүртэл алгасалтай модон татанга угсарч суулгах | ш | 11 |
| 3 | Банзан бамбайн зулавчтай эрдэс хөвөн дулаалгатай модон хучилт хийх | м2 | 108 |
| 4 | Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх | м2 | 157 |
| 5 | Банзан фронтон хийх | м2 | 21.6 |
| 6 | Цэвэр банзан эмжээр хадах \карниз\ | м2 | 10.44 |
| 7 | Банзан фронтон, карниз өнгийн тосон будгаар будах | м2 | 32.04 |
| 8 | Банзанаар саравч хийх | м2 | 4.5 |

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|--------|------------|
| 1 | 1.5x1.5м хэмжээтэй давхар шил суудаг дан жаазтай пластмасан цонхыг өргөгчөөр хананд суулгах | 1 блок | 3 |
| 2 | 1.5x0.6 хэмжээтэй давхар шил суудаг дан жаазтай пластмасан цонхыг өргөгчөөр хананд суулгах | 1 блок | 3 |
| 3 | 3.6м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах | ш | 1 |
| 4 | Шахдаг хөөсөөр ханын заадас завсар дулаалж чигжих | у/м | 36.62 |

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|-----------|------|------------|
|-----|-----------|------|------------|

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|---|---|----|-------|
| 1 | Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх | м2 | 100.4 |
| 2 | Дотор ханыг рейкэн модоор бүрэх | м2 | 109.4 |

ШАЛНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Керамзит хайргаар шалны дулаалга хийх | м3 | 25.1 |
| 2 | Дулаалга дээр керамзит бетон хийх | м2 | 100.4 |
| 3 | Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах | м2 | 100.4 |
| 4 | Керамзит бетон бэлтгэх м-50 | м3 | 15.06 |

БУСАД АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Бетон хаявч бетон цутгах БМ-100 | м3 | 3.36 |
| 2 | Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах БМ-150 | м3 | 1.19 |

ХАНАН ПИЙШИНГИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|------------------------------------|------|------------|
| 1 | Ханан пийшингийн суурь цутгах м100 | м3 | 0.54 |
| 2 | Лист төмрөөр ханан пийшин хийх | м2 | 9.5 |
| 3 | Зөөврийн төслийн зуух суурилуулах | ш | 1 |

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|--------|------------|
| 1 | 8хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах | ш | 1 |
| 2 | 2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой утас сүвлэх | м | 150 |
| 3 | 4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх | м | 50 |
| 4 | 2*10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай утас сүвлэх | м | 10 |
| 5 | Далд угсрах 1 даралтат унтраалга тавих 220В, 10А | ширхэг | 2 |
| 6 | Газардуулгын контакттай далд угсрах штепселийн залгуур тавих | ширхэг | 4 |
| 7 | 2*36 вт чадалтай флуорисцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч | ш | 8 |
| 8 | EXIT бичигтэй цэнэг хуримтлуулагчтай гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 1 |
| 9 | 50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох | ш | 6 |
| 10 | Газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах /40*4мм туузан төмөр/ | м | 50 |
| 11 | 100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах | м | 50 |
| 12 | 100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх | м | 26 |
| 13 | 100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хонгилд буудаж бэхлэх | м | 48 |