

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЦЭВЭР УС			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган яндан ф50мм	км	0.105
2	Цайрдсан ган яндан ф25мм	км	0.001
3	Пенополиретан дулаалга ф50мм	м2	19.8
4	Дулаалах янданд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	19.8
5	Хэвлэмэл цайрдсан ган отвод 90 ф50мм	ш	1
6	Хэвлэмэл цайрдсан ган отвод 125 ф50мм	ш	6
7	Вентиль ф50мм	ш	3
8	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	30
9	Ус юүлэгч хаалт ф25мм	ш	1
10	Фланц ф50мм	ш	20
11	Галын хурдан залгах толгой ф70мм	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ӨНЦЛӨХ ЦЭГ 1-8 ХҮРТЛЭХ ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суваг механизмаар ухах	м3	220.7
2	Гараар засч ухах	м3	6.8
3	Шороо механизмаар чигжих	м3	109.9
4	Гараар эргүүлж булах	м3	93.4
5	Илүү шороог ухаж автосамосвалд ачих	м3	98.3
6	Ган яндан ф89х3.5мм	км	0.23
7	Хэвлэмэл ган отвод 125 ф80мм	ш	12
8	Хэвлэмэл ган отвод 90 ф80мм	ш	14
9	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	60
10	Бөмбөлгөн хаалт ф80мм	ш	2
11	Үл хөдлөх тулгуурын металл бэхэлгээ	тн	0,055
12	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0,055
13	Төмөр хийцийг 2 удаа будах	тн	0,055
14	Дулаалах янданд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	64,2
15	Пенополиретан дулаалга ф89х3.5мм	м2	64,2
16	Дулаалах янданд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	64,2
17	Төмөр бетон суваг Л-4 / Ус тусгаарлагч түрхлэг хийнэ/	м3	25,53
18	Төмөр бетон эргэлтийн өнцөг Л-4 / Ус тусгаарлагч түрхлэг хийнэ/	м3	0,4
19	Төмөр бетон сувгийн хавтан	ш	5
20	Төмөр бетон сувгийн уланд элсэн дэвсгэр үе хийх б-100мм	м3	12,61
21	Сувгийн бетон хана цутгах БМ-200	м3	0,6
22	Сувгийн хана ба хучилтанд ус тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	1,68

1-Р ЦЭГИЙН ОДОО БАЙГАА ДХ-1 ХУДАГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган яндан ф89х3.5мм	км	0.006
2	Дулаалах янданд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	1,7
3	Пенополиретан дулаалга ф89х3.5мм	м2	1,7
4	Хэвлэмэл ган отвод 120 ф80мм	ш	2
5	Бөмбөлгөн хаалт ф80мм	ш	2
6	Хий авах бөмбөлгөн хаалт ф15мм	ш	2

11-Р ЦЭГИЙН ШИНЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙГАА ДХ1-1 ХУДАГ /ТК-2/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Худгийн бетон хана цутгах БМ200	м3	9,7
2	Худгийн ул бетон цутгах БМ-200	м3	0,5
3	Дам нуруу цутгах Б-1 ,БМ-300	м3	0,51
4	ДХ-ийн хучилтын хавтан угсрах П2,По1	ш	4
5	Худгийн скоб суулгах	тн	0,04
6	Төмөр бетон ялуу угсрах Я15.12.14	ш	4
7	Төмөр бетон ялуу ДЯ25.25.22	ш	1
8	Худгийн хүзүүвч КО-7	ш	2
9	Худгийн хананд ус тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	20
10	Худгийн ширмэн таг	ш	2
11	Худгийн модон таг угсрах	м2	3,04
12	Худгийн модон таг будах	м2	3,04
13	Бетон бэлтгэл хийх БМ-100	м3	0,5
14	Ган яндан ф89х3.5мм	км	0,006
15	Пенополиретан дулаалга ф89х3.5мм	м2	1,7
16	Дулаалах янданд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	1,7
17	Бөмбөлгөн хаалт ф80мм	ш	2
18	Ус буулгах бөмбөлгөн хаалт ф25мм	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БҮСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зуурмаг бэлтгэх	мЗ	12.4