

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн шуудууг гараар ухах	м3	13.44
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг хайрган хөрсөөр нягтруулж эргүүлж булах	м3	8.96
3	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, довжоон доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	2.88
СУУРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн бетон бэлтгэл хийх В10	м3	0.84
2	Шугаман суурь цутгах В15	м3	4.76
3	Суурийн дор хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах.в15	м3	1.68
4	Суурийн хөрстэй харьцах гадаргууд ус тусгаарлагчийг праймер түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	22.23
5	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	7
6	Генераторын бетон суурь цутгах. в15	м3	0.66
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	21.25
2	Тоосгон өрөг арматурчлах	тн	0.025
3	Даацын бус ялуу Я12.12.08	ш	2
4	Даацын бус ялуу Я15.12.14	ш	2
5	Даацын бус ялуу Я22.12.14	ш	1
6	Даацын ялуу ДЯ12.12.22	ш	1
7	Даацын ялуу ДЯ15.12.22	ш	1
8	Даацын ялуу ДЯ22.25.22	ш	1
9	250 мм-ийн тоосгон парапет цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	1.102
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ГХНУХ 29х12 нүхтэй хавтан	ш	3
2	Хучилтын төмөр бетон бүс цутгах. в20	м3	0.82
3	Орцоос илүү арматур	тн	0.049
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Унифлекс дээвэр дээд үе наах	м2	16.77
2	Унифлекс дээвэр доод үе наах	м2	16.77
3	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	16.77
4	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	13.98
5	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	13.98
6	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх	м3	0.36
7	Гал дэмждэггүй хөөсөнцөр дулаалга нягт 29-31кг/м3. б=100 мм	м2	13.98
8	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	13.98
9	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	13.98
10	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	13.98
11	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойгүй хийх	м2	47.86
12	Парапет төмөрлөх	м2	6.18
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	1.92

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Бетон шал цутгах.в10. б=15 см	м3	1.44
3	Мөн шалыг арматурчилах	тн	0.58
4	20мм зузаан бетон хучаас хийх. в15	м2	9.6
ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Пандус цутгах	м3	1.84
2	Пандусыг арматурчлах	тн	0.057
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай ваакум цонх угсрах	м2	0.48
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	0.48
3	Дулаалгатай металл хаалга суулгах. 1.5x2.4 м	ш	1
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	3.6
5	Гадна хаалганд цоож суулгах	ш	1
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Парапетийн дотор талд шавардах	м2	4.35
2	Гадна тоосгон өргийг эмульсэн будгаар будах	м2	43.78
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг цементэн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	31.4
2	Тоосгон ханын цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	2.49
3	Бетонон тааз шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	9.6
4	Шавардсан хана эмульсэн будгаар будах	м2	33.89
5	Тааз эмульсээр будах	м2	9.6
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дизель генератор суурилуулах 80кВа	1ш	1
2	Бетон хаяавч хийх	м3	1.94
3	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	19.44
4	Ус зайлуулах суваг цутгах. в15	м3	2.3
5	Хаяавч болон сувгийн дор хар тос шингээсэн хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	24
6	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	3
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	0.2