

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вааран хавтанцараар хийсэн шал буулгах	м2	413.57
2	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	1490.33
3	Хана таазны хуурай шавардлагыг ховхлож унагах	м2	413.57
4	Шилэн блокон хана гараар буулгах	м3	3.8
5	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах	м3	1.488
6	Ариун цэврийн өрөөний кабин буулгах	м2	8.12
7	Тосгуур холигчийн хамт буулгах	ш	6
8	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	40
9	Шаазан бачок буулгах	ш	40
10	Ванн угаагуурт зориулсан холигч буулгах	ш	46
11	Шаазан жорлон буулгах	ш	40
12	Бохир усны системийг халдваргүйжүүлэх	м	120
13	80кг хүртэл жинтэй радиатор задалж буулгах	1 ш	12
14	Цонхны тавцан буулгах	тавиур	12
15	Хаалгыг буулгах	м2	63

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хиймэл хавтанцараар дотор тоосгон ба бетон ханан дээр өнгөлгөө хийх	м2	1490.33
2	Плитаны чигжээс	м2	1490.33
3	Шалны хавтанцарыг багсармалаар наах	м2	413.57
4	Төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	126.89
5	Металл дүүжин таазыг хийх	м2	286.68
6	Ханыг гүйцээж өрөх	м2	38
7	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	76
8	Мод нь 95%-с илүү чийглэггүй хаалга усрах	м2	63.63
9	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	63.63
10	Хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	31.2
11	Хаалга цонхны амалгаанд замаска тэгшилгээ хийх	м2	31.2
12	Эмульсэн будгаар амалгаа будах	м2	31.2
13	Цонхонд чулуун тавцан суулгах	м2	8.66
14	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	54
15	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	8
16	Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	38
17	Шалгах таг ф100	ш	29
18	Суултуур байрлуулах	ком	58
19	Шаазан угаагуур тавих	ш	63
20	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	7
21	Душны холигч байрлуулах	1ш	9
22	Угаагуурын холигч байрлуулах	ш	63
23	Угаагуурт чулуун тавцан суулгах	м2	13.35
24	Радиатор угсрах	ш	12
25	ХБИ-д зориулсан ариун цэврийн өрөөний тоноглол суулгах	ш	18
26	Агааржуулалтын хоолойн сэнс суурилуулах	ш	57
27	Таазанд дл-2801-5 нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	198
28	Таазанд 30*х30 өдрийн гэрлийг суурилуулах	ш	24

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

29	Ханын шүүгээ тавиур хийх /тавилга/	м2	4.4
30	Хананд гоёлын модон хавтан суулгах	м2	6.08
31	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	41.6
32	Унтраалга розетканы далд тавих хайрцаг тавих	ш	109
33	Далд угсрах 1 даралтат унтраалга 15а 250в	ширхэг	57
34	Газардуулгын контакттай 2 залгууртай хоёрлосон розетка	ширхэг	52
35	Мозайкан хавтангаар хана өнгөлөх	м2	43.75
36	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	28.05
37	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	16