

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	432
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	52.2
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	96.7
4	Шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	4.6
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	86
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	15.3
7	Довжоо, шалан доор хайрган хөрс хийх	м3	44.3
8	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	59.6

СҮҮРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх БМ150	м3	12.65
2	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах БМ250	м3	12
3	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	0.07
4	Хамар ханын доорхи төмөр бетон шугаман суурь цутгах БМ250	м3	10.2
5	Орцоос илүү орсон арматурыг хасах	тн	-0.186
6	Шатны гаргалгааны төмөр бетон шугаман суурь цутгах БМ250	м3	1.12
7	Орцоос илүү орсон арматурыг хасах	тн	-0.033
8	Бетон шахах шахуургаар баганын төмөр бетон суурь цутгах БМ250	м3	16.2
9	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	0.169
10	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	127.6
11	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	21.4

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАСЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гаргалгаа арматур	тн	0.492
2	Бетон шахах шахуургаар 6м хүртэл өндөр 3м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах БМ250	м3	20.33
3	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	1.359
4	Бетон шахах шахуургаар тулгуурын талбайгаас 6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах М150	м3	43.64
5	Орцоос илүү орсон арматурыг хасах	тн	-1.037
6	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон хүчилт цутгах БМ250	м3	67.76
7	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	3.679
8	Хучилтын нүхний нэмэлт арматур арматурчлах	тн	0.334

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана блокоор өрөх 375 мм	м3	91.57
2	Чулуун хөвөн хавтангаар тоосгон хана дулаалах d-100мм	м2	415.6
3	Уур тусгаарлагч хадах		

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Дотор 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	5.31
5	12-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	454
6	Паралетын 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	14.4
7	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах Я15.12.14-25ш, Я18.12.14-1ш	ш	26
8	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу ДЯ15.12.22-3ш, ДЯ18.12.22-3ш,, ДЯ22.12.22-3ш	ш	9
9	Тоосгон өрөг арматурчлах	тн	0.673
10	Бэхэлгээний деталь байрлуулах ТБ-1	тн	0.052

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	216
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	1080
3	1 үе уур тусгаарлагч наах /унифлекс эпп/	м2	216
4	Хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх XPS 250мм	м2	216
5	Тусгаарлах үе /гялгар уут/	м2	216
6	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м2	216
7	Дээврийн цементэн тэгшилгээг арматурчлах	м3	27
8	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	216
9	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	216
10	Ус чийг тусгаарлагч даавуун суурьтай полимер мембран наах V-RP	м2	7560
11	Паралетны тоосгон хана хөөсөнцөрөөр дулаалах d-50мм XPS	м2	57.6

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр хавтангаар дулаан дуу тусгаарлалт хийх XPS, 100мм, 45кг/м3	м2	194.5
2	Бетон бэлтгэл цутгах БМ200, 100мм	м3	19.5
3	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	86.7
4	Хар цаасаар 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	108
5	Шалны хавтанцарыг багсармалаар наах	м2	176
6	PVC хулдаас нааж шал хийх	м2	86.7
7	Чулуун плита наах	м2	80.7
8	Чулуун плита шалны хөвөө хийх	м	55.5
9	Бетон шал будах	м2	21.2

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суулгах нарийвч байрлуулах СН-1	тн	0.00224
2	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах БМ250	м3	3.6
3	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	0.093
4	Шатны эргэх талбайд чулуу наах	м2	7
5	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	12.7
6	Шатны хонгилд чулуун хөвөө хийх	м	16.5
7	Шатны төмөр хашлага хийх	тн	0.092
8	Мөн хашлагыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.092
9	Галын төмөр шат угсрах	тн	0.12
10	Мөн хашлагыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.12

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар вакум цонх хананд суулгах /3 давхар шилтэй/		
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	47.8
3	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах 26.3м	м2	47.8
4	Цонхны хаялага төмөр хийх 26.3м	м2	10
5	Гадна төмөр хаалга суулгах ГХ21х10	м2	7.8
6	Гадна төмөр хаалга суулгах ГХ21х12, ГХ21х15	ш	1
7	Дотор модон хаалга угсрах	ш	2
8	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	50.2
9	Хаалганд цоож суулгах	м2	50.2
		ш	26

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	254.2
2	Гадна ханыг металл хавтанцараар 5см чулуун хөвөн дулаалгатай өнгөлөх	м2	506.5
3	Салхи, чийг тусгаарлагч хадах	м2	506.5
4	Гадна хананы цоколийн хананд чулуун хавтан наах	м2	17.3
5	Гадна довжоо боржин чулуугаар өнгөлөх	м2	20.4

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	1089
2	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	38.1
3	Тэгш өнцөгт багана, дам нуруу өндөр чанартай шавардах	м2	58.6
4	Дүүжин тааз хийх	м2	31.61
5	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	355.2
6	Таазанд 1 үе замаска хийх	м2	355.2
7	Тааз угаадаг эмульсэн будгаар будах	м2	332
8	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	23.2
9	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	147.8
10	Хана, амалгаанд 1 үе замаска хийх	м2	1127.1
11	Багана, дам нуруунд 1 үе замаска хийх	м2	58.6
12	Шавардсан хана өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	93.5
13	Хана, амалгааг угаадаг эмульсэн будгаар будах	м2	1033.6
14	Багана эмульсэн будгаар будах	м2	58.6
15	Угаагуурын дээр толь тогтоох 0.7х0.7м /АЦӨ/	блок	2

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах БМ150	м3	7.6
2	Хаяавчин дээр 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	63
3	Төмөр бетон довжоо цутгах БМ200	м3	2.83
4	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	0.147

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Талбайд өрлөг, шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	72
6	Барилгын хог цэвэрлэх	м2	487.6
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	4.9

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	М	132
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	М	49
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	М	49
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	М	5
5	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	М	132
6	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	М	49
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	М	49
8	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=15-32мм	М	235
9	Яндан хоолойн дулаалга хийх Ф20-32мм	М2	23.6
10	Яндан хоолойнууд будах	М2	8.8
11	Панел радиатор угсрах	Ш	27
12	D=15мм таслах хаалт байрлуулах	Ш	27
13	Радиаторын хий авагч тавих Ф15мм	Ш	14
14	D=15м бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	Ш	12
15	D=20мм бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	Ш	4
16	D=25мм бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	Ш	4
17	Ус юүлэгч тавих Ф15мм	Ш	22

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	М2	109.4
2	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	М2	109.4
3	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга хийх	М2	42.4
4	Тохируулах хаалт угсрах 300x200h	Ш	2
5	Агаар оруулах сараалж угсрах P150	Ш	9
6	Агаар соруулах сараалж угсрах P200	Ш	21
7	Автомат хавхлага угсрах 400x200h	Ш	1
8	Агаарын шүүлтүүр тавих 400x200h	Ш	1
9	Цахилгаан агаар халаагч 1250м3/цаг, 17квт	Ш	1
10	Сэнс угсрах L=1250м3/цаг, N=0.55кВт	Ш	1
11	Сэнс угсрах L=345м3/цаг, N=0.2кВт	Ш	5
12	Зөөлөн холбоос хийх	Ш	5
13	Агаар соруулах сэнстэй сараалж угсрах	Ш	2
14	Зонт угсрах 1000x800мм	М2	2.4
15	Агаар хүлээн авах гадна сараалж угсрах 400x200мм	Ш	1
16	Зэс хоолой угсрах Ф6.37	М	9
17	Зэс хоолой угсрах Ф12.7	М	9
18	Дотор төхөөрөмж Qcool=5.5кВт, N=220V	Ш	1
19	Гадна машин	Ш	1
20	Удирдлага	Ш	1
21	Уян хоолой d-100мм	ширхэг	1
		М	86

Эмгэг анатомийн тасгийн барилга

Дотор халаалт, салхиөч. Тоног төхөөрөмж

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2-0189	Сэнс $I=1250\text{м}^3/\text{цаг}, n=0.55\text{квт}$	ш	1	687000	687 000
2-0189	Сэнс $I=345\text{м}^3/\text{цаг}, n=0.2\text{квт}$	ш	5	687000	3 435 000
2-0189	Цахилгаан агаар халаагч $1250\text{м}^3/\text{цаг}, 17\text{квт}$	ш	1	995135	995 135
2-0610	Гадна, дотор төхөөрөмж $q_{cool}=5.5\text{квт}, n=220\text{V}$	ш	1	12000000	12 000 000
					17 117 135

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	М	10
2	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	М	70
3	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	М	35
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	М	115
5	D=20мм бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	Ш	22
6	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20х2.8мм	М	18
7	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20х2.3мм	М	20
8	D=20мм аваарын хаалт байрлуулах	Ш	16
9	Яндан хоолойн дулаалга хийх /armstrong/	М2	10.5
10	Услах кран байрлуулах ф25мм	Ш	1
11	Ус халаагч бойлерыг угсрах, 300л,4 квт	КОМ	1
12	Халаалтын эргэлтийн насос сууриллуулах q=0.5m ³ /цаг, 1.0квт,220В	КОМ	1
13	Үл буцах хаалт байрлуулах ф25мм	Ш	1
14	Халуун усны тоолуурын зангилаа угсрах ф25мм	Ш	1
15	D=32мм голчтой бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	Ш	1
16	D=25мм бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	Ш	2
		Ш	2

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-50мм	М	50
2	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-100мм	М	45
3	Хуванцар хоолойн холбох хэрэгсэл. d = 50-100мм	Ш	96
4	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	2
5	Шаазан угаагуур тавих	1ш	9
6	Душ тавих	1ш	1
7	Гал тогооны тосгуур тавих	1ш	2
8	Эмчийн өрөөнд тосгуур тавих	1ш	2
9	Тос баригч тавих	Ш	2
10	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	9
11	Тосгуурын холигч байрлуулах	1ш	4

БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	М	26
2	Ус зайлуулах яндангийн булан голч-100мм угсрах	Ш	4
3	Ус зайлуулах тосгуур угсрах	Ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЭМГЭГ АНАТОМЫН ТАСАГ, ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефоны ханын розетка тавих	ш	6
2	Телефоны утас UTP CAT.3	100м	2.5
3	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох телефоны хуваарилах хайрцаг угсрах DP-10	ш	1
4	Олон хосын кабель угсрах 10 хос	100м	2.5

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютерийн сүлжээ розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	6
2	Компьютерийн сүлжээний зангилаа угсрах switch 8 port	ш	1
3	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах	ш	1
4	Шилэн кабелийн дохио хувиргагч төхөөрөмж угсрах MDU 8 port	ш	1
5	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тус-тай полиэтилен бүрхүүлтэй 8 судастай кабель угсрах UTP CAT.5e	100м	2.5
6	Шилэн кабель 4 core	100м	2.5

ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хяналтын камер сууриллуулах	ш	2
2	Гадна зориулалтын хяналтын камер сууриллуулах	ш	2
3	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тус-тай пв бүрхүүлтэй кабель угсрах CAT5	100м	2
4	Компьютерийн сүлжээний зангилаа угсрах switch 5 port poe	ш	1
5	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах	ш	1
6	Шилэн кабелийн дохио хувиргагч төхөөрөмж угсрах MDU 8 port	ш	1

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын дэд станц угсрах	ш	1
2	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	28
3	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	1
4	80 дБ хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	1
5	Галд тэсвэртэй утас 1x2x0.7мм	100м	5.5

БУСАД МАТЕРИАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Пластмассан хоолой угсрах Ф16мм	м	750
2	Пластмассан хоолой угсрах Ф70мм	м	5
3	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч угсрах	шир	1
4	Давхрын самбар 500x600x130мм	ширхэг	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮДЭГЧИЙН АЖИЛ /ЭМГЭГ АНАТОМИ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий оролтын самбар угсрах ЕОС-1	ширхэг	1
2	Амперметр угсрах АИ-47, 100А	ш	3
3	Вольтметр угсрах ВИ-47, 400В	ш	1
4	0.4 кв-ын гүйдлийн трансформатор угсрах ТТИ-30 100/5А	ш	6
5	3 фазын электрон тоолуур угсрах, 380В	ш	1
6	Цэнэг шавхагчийг угсрах ОПС-В/4	ш	1
7	Гал хамгаалагч угсрах ППНИ-33 80А	иж бүрэн	1
8	Гэрэлтүүлгийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах ГС-1	ш	1
9	Цэнэг шавхагчийг угсрах ОПС-В/4	ш	1
10	Гал хамгаалагч угсрах ППНИ-32 40А	иж бүрэн	1
11	Гэрэлтүүлгийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах ГС-2	ш	1
12	Цэнэг шавхагчийг угсрах ОПС-В/4	ш	1
13	Гал хамгаалагч угсрах ППНИ-32 40А	иж бүрэн	1
14	Сэнсний удирдлагын самбар угсрах УС-1	ширхэг	1
15	Цэнэг шавхагчийг угсрах ОПС-С/4	ш	1
16	Гал хамгаалагч угсрах ППНИ-32 63А	иж бүрэн	1
17	Контактор КМИ-456062, 65А, 3Р	ш	1
18	Дулааны реле РТИ-3359	шир	1
19	Дулааны релетэй контактор КМИ-10960, 9А, 2Р	ш	4
20	"ЕХИ" бичигтэй хананд тавих гэрэлтүүлэгч суурилуулах 1х3вт	ш	2
21	Өдрийн чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах 1х60Вт	ширхэг	5
22	Усны хамгаалалттай, гадна ханын гэрэлтүүлэгч угсрах 1х100Вт	ширхэг	3
23	Усны хамгаалалттай, өдрийн чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах 1х60Вт	ширхэг	6
24	Улайсах чийдэнтэй хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч угсрах 1х60Вт	ширхэг	3
25	Өдрийн чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах 2х36вт	ш	42
26	Далд угсрах 1 туйлт унтраалга тавих	ширхэг	15
27	2-сон унтраалга тавих	ширхэг	11
28	Хамгаалалагдсан 1 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	2
29	Хамгаалалагдсан 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	1
30	Хананд далд тоноглох газардуулгын контакттай 2-сон розетка далд тавих 220В, 16А	ширхэг	32
31	Хананд ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка тавих 220В, 16А	ширхэг	10
32	1х2.5мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх ПВ-660	м	1300
33	2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1300
34	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй кабель сунгах 5х10мм ² , ВВГ	м	25
35	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй кабель сунгах 5х16мм ² , ВВГ	м	30
36	1х4мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель сунгах ВВГ	м	50
37	1х25мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель сунгах ВВГ /газардуулга/	м	50
38	Уян пластмассан хоолой угсрах Ф16мм	м	800
39	Уян оруулга хийх Ф100мм	1 ору-	

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

40	Газардуулгын шуудууны нүх гараар ухах	м3	7.2
41	12 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр аянга хүлээн авах тор хийх	м	100
42	40x4мм хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	90
43	Ф25 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг цооног өрөмдөх машинаар зоох 3м	ш	12
44	25x4мм туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх /зэс шин/	м	50
45	Шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	7.2
46	Хөндийрүүлэгч дэр	ш	30