

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шал задалж буулгах	м2	1200
2	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	3959
3	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2	120
4	Хаалга буулгах	м2	153.47
5	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	12

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх /керамик хавтан шал/	м2	108.64
2	Шалны 1 үе ус тусгаарлагч хийх /керамик хавтан шал/	м2	108.64
3	Шаланд цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	108.64
4	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх /чулуун хавтанцар шал/	м2	746.62
5	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах /чулуун хавтанцар шал/	м2	2986.48
6	Шаланд боржин чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	746.62
7	Дуу дулаан тусгаарлагч үе /эрдэс-синтетик/ хавтанцар хийх /паркетан шал/	м2	1096.89
8	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх /паркетан шал/	м2	1096.89
9	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах /паркетан шал/	м2	1096.89
10	Шаланд паркетан шал шахаж хийх	м2	1096.89
11	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	74.41

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна төмөр хаалга суулгах БХ21-13	ш	4
2	Модон хаалга угсрах ХБ21-15	м2	15.42
3	Модон хаалга угсрах ХБ21-13-2	м2	11.26
4	Модон хаалга угсрах ХБ21-13	м2	34.71
5	Модон хаалга угсрах ХБ21-10	м2	57.38
6	Модон хаалга угсрах ХБ21-7	м2	17.14
7	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	153.47
8	Хаалганд цоож суулгах	ш	66
9	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах Ц18-24	м2	56.16
10	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах Ц18-12	м2	64.8
11	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах Ц18-9	м2	9.45
12	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	130.41
13	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	37.1
14	Цонхны гадна цагаан төмрөөр хаяавч хийх	м	130

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг гараар сайн чанартай шавардаж замасгдах	м2	3959
2	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	20
3	Цонх хаалганы амалгааг шавардах	м2	260

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Цонх, хаалганы амалгааны дотор талыг тосон будгаар будах	м2	254
5	Бетонон тааз шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардаж замасгдах	м2	1914
6	Ариун цэврийн өрөөний хананд вааран хавтанцар наах \ h=2.1м\	м2	276.34
7	Плитаны чигжээс	м2	276.34
8	Хана эмульсэн будгаар будах 2үе	м2	431
9	Хана угааж болдог эмульсэн будгаар будах 2үе	м2	2052.05
10	Хуучин будагтай ханыг 35% хүртэл цэвэрлэж будаг найруулан өнхөрүүлгээр ердийн будах	м2	1102.86
11	Тааз сайн эмульсээр будах	м2	1913.87

ХУЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын хуваарилах самбар угсрах ОС-1	ш	1
2	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-1,2,3,4,5	ш	5
3	Цэнэг шавхагчийг угсрах ОПС1-В/4	иж бүр	1
4	Цэнэг шавхагчийг угсрах ОПС1-С/4	иж бүр	5
5	Гал хамгаалагч угсрах ППНИ-33-100А	иж бүр	1
6	Гал хамгаалагч угсрах ППНИ-33-25А	иж бүр	5
7	Гүйдлийн трансформатор угсрах	ширхэг	6
8	Сэлгэн залгагч угсрах	иж бүр	1
9	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
10	ВА88-33-3Р-160А автомат таслуур угсрах	ш	2
11	ВА88-32-3Р-63А автомат таслуур угсрах	ш	2
12	ВА88-32-3р-40А автомат таслуур угсрах	ш	3
13	ВА88-32-3р-25А автомат таслуур угсрах	ш	2
14	ВА47-100-3Р-50А\ -хар.С автомат таслуур угсрах	ш	2
15	ВА47-100-3Р-40А\ -хар.Д автомат таслуур угсрах	ш	3
16	ВА47-100-3Р-16А\ -хар.Д автомат таслуур угсрах	ш	5
17	ВА47-100-2Р-16А\ -хар.Д автомат таслуур угсрах	ш	2
18	ВА47-100-3Р-32А\ -хар.С автомат таслуур угсрах	ш	3
19	ВА47-29-1р-16а хар.В автомат таслуур угсрах	ш	23
20	Дефференциал автомат угсрах АД12.2Р/16/30mA	ш	27
21	Дефференциал автомат угсрах АД12.2Р/16/10mA	ш	4
22	Ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тоноглох LED чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 220вт 40вт IP44	ш	1
23	Таазанд тоноглох 595x595x11 хэмжээтэй LED чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 220вт 40вт IP20	ш	180
24	Таазанд тоноглох LED чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 220вт 1x20вт IP20	ш	32
25	Ус чийгнээс хамгаалагдсан хананд тоноглох LED чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 220вт 9вт IP44	ш	4
26	Хананд тоноглох цэнэглэгддэг батарей бүхий ослын гэрэлтүүлэгч угсрах 230вт 20вт IP20	ш	25
27	"Гарах" дохионы бичигтэй цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	7
28	Таазанд тоноглох UCD чийдэн бүхий хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах 220вт 100вт IP54	ш	15
29	Ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тоноглох 1 туйлт унтраалга угсрах	ш	2
30	Далд тавих 2 туйлт унтраалга угсрах	ш	15
31	Далд тавих 1 туйлт унтраалга угсрах	ш	55
32	Далд тавих газардуулгын контакттай хоёрлосон розетка угсрах	ш	92

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

33	Ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын контакттай ил тоноглох тагтай розетка угсрах	ш	11
34	Газардуулгын контакттай ердийн розетка угсрах	ш	39
35	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	100
36	Розетка унтраалагын хайрцаг угсрах	ш	214
37	Газардуулга холболтын хайрцаг угсрах	ш	1
38	1х2.5мм ² огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	1200
39	1х10мм ² огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	260
40	5х6мм ² огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	34
41	5х10мм ² огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	81
42	Пластмассан хоолой ф16мм угсрах /гал дэмждэггүй	м	5
43	Пластмассан хоолой ф32мм угсрах /гал дэмждэггүй	м	52
44	Соронзон залгуур угсрах КМИ-10960 In=9A, 220V	ш	2
45	Соронзон залгуур угсрах КМИ-10960 In=9A, 380V	ш	4

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	
2	Материал	
3	Тээвэр	
4	Машин ашиглалт	
	Шууд зардлын дүн	
5	Нэмэгдэл зардал /61%/	
6	Ашиг /15%/	
	Барилга угсралтын ажлын дүн	
7	НӨАТ 10%	
8	Нормчлолын сан 0.18%	
	Дүн	
9	Захиалагчийн албаны зардал	11,127,207
10	Инженер хайгуул, зураг төсвийн ажлын дүн	26,500,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	5,563,604
	Дүн	656,188,646
12	Магадлашгүй ажил 2%	11,127,207
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	667,315,853