

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжи х нэгж	Тоо хэмжээ
ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ			
25-01-03	Ажилтнуудын зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	1.0
25-01-06	Усны нөөцийн сав байрлуулах	1 ш	1.0
ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ, ГАДАСЛАХ			
25-02-02	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	0.144
ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ			
26-08-16	Экскаваторт тоногосон гидро молотокоор хуучин цементбетон талбайг эвдэж зайлуулах	1 м3	37.8
26-08-16	Экскаваторт тоногосон гидро молотокоор хуучин бетон танк эвдэж зайлуулах	1 м3	20.0
26-05-22	Замын хуучин хашлагыг механизмаар хуулж зайлуулах	1 м	96.0
26-05-25	Явган хүний замын хуучин хашлагыг хуулж зайлуулах	1 м	25.0
26-05-24	Явган хүний замын хуучин хавтанг хуулж зайлуулах	1 м2	20.8
28-15-28	Хуучин төмөр хашаа буулгах	1 м	84.0
ЗАМЫН ДАЛАН, УХМАЛЫН АЖИЛ			
25-07-02	Экскаватораар ухмал байгуулах	1 м3	184.6
25-04-04	Ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах	1 м2	684.7
25-07-05	Зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	23.4
ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ			
25-08-01	Суурийн доод үе байгуулах h=0.2м	1 м3	143.4
25-08-04	Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах h=0.15м	1 м3	107.5
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			
25-10-16	Халуун асфальтбетон хольцоор хучлага гараар байгуулах h=0.05м	1 м3	34.2
25-11-01	Хайрган хөвөө байгуулах	1 м3	4.2
ЗАМЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ			
25-12-06	Өөрийн шуудуу гараар ухах	1 м3	14.6
ЗАМЫН ХАШЛАГА БАЙРЛУУЛАХ			
25-09-02	Замын хуучин хашлага буцааж байрлуулах	1 м	96.0
25-09-02	Замын хашлага шинээр байрлуулах	1 м	48.0
25-22-11	Хуучин төмөр хашааш шилжүүлж барих	1 м	60.0
25-15-01	Гэлийн шон шилжүүж суурилуулах	1 ш	1.0
ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ			
25-15-01	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	8.0
ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ			
25-14-03	Замын тэмдэглэгээг термопластик будгаар хийх	1 м2	38.6
АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ			
25-20-02	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах	1 км	0.144

Тодорхойлолт гаргасан:

О.Энхтайван